

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### ๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๘ ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.๑๗+๒๒๕ - กม.๑๘+๐๗๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

### ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๔,๙๐๓,๑๑๗.๔๗ บาท

### ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

### ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี	กรรมการ
๗.๓ นายสุทัศน์ คุณไธ	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.00	L.S.	5,050.00	5,050.00
2	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	1,300.00	SQ.M.	24.02	31,226.00
3	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION	80.00	SQ.M.	105.25	8,420.00
4	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. DEEP	1,300.00	SQ.M.	18.93	24,609.00
5	CLEARING AND GRUBBING	10,100.00	SQ.M.	2.25	22,725.00
6	EARTH EXCAVATION	2,300.00	CU.M.	51.76	119,048.00
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	50.00	CU.M.	56.93	2,846.50
8	EARTH EMBANKMENT	5,400.00	CU.M.	301.62	1,628,748.00
9	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	640.00	CU.M.	246.84	157,977.60
10	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	740.00	CU.M.	290.88	215,251.20
11	SELECTED MATERIAL A	1,850.00	CU.M.	406.27	751,599.50

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/208/2567 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2567

<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายบรรณฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)</p> <p>รส.ทล.14</p> <p>ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)</p> <p>ผอ.ขท.ตราด</p> <p>กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายสุทัศน์ คุณโช)</p> <p>วว.ทล.14</p> <p>กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....</p> <p>(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)</p> <p>วิศวกรโยธาชำนาญการ</p> <p>กรรมการและเลขานุการ</p>
--	---	---	--





ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,850.00	CU.M.	406.27	751,599.50
13	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	2,450.00	CU.M.	1,332.78	3,265,311.00
14	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEEP	8,250.00	SQ.M.	100.45	828,712.50
15	PRIME COAT	16,900.00	SQ.M.	36.03	608,907.00
16	TACK COAT	17,500.00	SQ.M.	17.99	314,825.00
17	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	60.00	TON	2,558.16	153,489.60
18	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	16,900.00	SQ.M.	311.42	5,262,998.00
19	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	17,000.00	SQ.M.	308.75	5,248,750.00
20	CONCRETE PILE SIZE 0.40 M. x 0.40 M.	220.00	M.	1,882.11	414,064.20
21	WIDENING OF EXISTING R.C. BRIDGE ROADWAY AT STA. 17+235 FROM 12.00 M. TO 24.00 M.	20.00	M.	161,505.03	3,230,100.60
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	80.00	M.	6,151.40	492,112.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/208/2567 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2567

<p>ลงชื่อ.....                        (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์)                      รส.ทล.14                      ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....                        (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี)                      ผอ.ขท.ตราด                      กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....                        (นายสุทัศน์ คุณโต)                      วว.ทล.14                      กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ.....                        (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่)                      วิศวกรโยธาชำนาญการ                      กรรมการและเลขานุการ</p>
--	--	--	--





ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+070. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
23	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	650.00	M.	5,295.65	3,442,172.50
24	CONCRETE SLOPE PROTECTION	400.00	SQ.M.	929.12	371,648.00
25	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	44.00	EACH	34,107.51	1,500,730.44
26	R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	44.00	M.	2,182.90	96,047.60
27	RETAINING WALL TYPE 1B	680.00	M.	1,409.59	958,521.20
28	RETAINING WALL TYPE 2A	10.00	M.	6,551.81	65,518.10
29	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	2,100.00	M.	803.42	1,687,182.00
30	CONCRETE SLAB BLOCK SIZE 40x40x4 CM.	3,750.00	SQ.M.	359.76	1,349,100.00
31	RELOCATION OF EXISTING SINGLE W-BEAM GUARDRAIL	52.00	M.	212.32	11,040.64
32	SIGN PLATE	10.00	SQ.M.	6,929.33	69,293.30
33	R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.	70.00	M.	472.54	33,077.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/208/2567 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2567

 ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) รส.ทล.14 ประธานกรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผอ.ขท.ตราด กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณโท) วว.ทล.14 กรรมการ	 ลงชื่อ..... (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงใหม่) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
---	---	---	---

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน

ทางหลวงหมายเลข 3148 ตอน ตราด - แหลมงอบ ระหว่าง กม.17+225 - กม.18+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
34	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	12.00	EACH	52,982.37	635,788.44
35	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	14.00	EACH	23,065.33	322,914.62
36	RELOCATION OF EXISTING OVERHANG TRAFFIC SIGN	2.00	EACH	43,708.00	87,416.00
37	FLASHING SIGNALS	4.00	EACH	24,935.00	99,740.00
38	THERMOPLASTIC PAINT	900.00	SQ.M.	326.63	293,967.00
39	CURB MARKINGS	620.00	SQ.M.	61.47	38,111.40
40	REINFORCE CONCRETE & STEEL BUS STOP SHELTER TYPE G	1.00	EACH	64,515.15	64,515.15
41	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่านีเตอร์ และค่าหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.00	SET	214,600.00	214,600.00
42	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.00	L.S.	23,363.08	23,363.08

รวมทั้งสิ้น 42 รายการ

34,903,117.47

เป็นเงิน สามสิบสี่ล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/208/2567 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2567

<p>ลงชื่อ..... (นายณรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์) รต.ทล.14 ประธานกรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ..... (นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี) ผอ.ขท.ตราด กรรมการ</p>	<p>ลงชื่อ..... (นายสุทัศน์ คุณใจ) วว.ทล.14 กรรมการ</p>	<p>เห็นชอบ ..... (นายนิติ เศรษฐธูมานพ) ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔</p>
--	--	--	---

ลงชื่อ.....  
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ