

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๑๑๑๒ ตอน ปวงตึก -
นาตำบล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๐๒๐ - กม.๓๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๕ ตร.ม.
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม
๑๑๑๒ ตอน ปวงตึก -นาตำบล ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐+๐๒๐ - กม.๓๓+๐๖๕ ปริมาณงาน ๒๗,๔๕๕ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามเอกสารแนบ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายณัฐดิ สวัสดิ์ศรี ตำแหน่ง ร.อ.ชท.สุรินทร์ (ป) ประธานคณะกรรมการ
 ๒. นายณัฐพล พันธุ์ศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายพงษ์ศักดิ์ ผิวვნนอก ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร กรรมการ

เห็นชอบ



(นายไวพจน์ สาราฤติ)

ผอ.ชท.สุรินทร์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสุรินทร์ โทร.(044)511381 FAX.(044) 514620

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง รายละเอียดราคาประเมินหรือราคากลางงานก่อสร้าง
เขียน ผ.ช.สุรินทร์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางงานจ้างเหมา รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2328 ตอนควนชุม 0102 ตอน ปวงตึก - นาตำบล ตอน 3 ระหว่าง กม.30+020 - กม.33+065 ตามรายละเอียดแนบดังนี้

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	กำหนดราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
EARTHWORK									
1	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	C.U.M.	80	760.40	60,832.00	1.2503	950.72	939.00	75,120.00
SUBBASE AND BASE COURSES									
2	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นทางเดิมทับคลุม)	S.Q.M.	27,405	82.59	2,263,378.95	1.2503	103.26	102.00	2,795,310.00
SURFACE COURSES									
3	PRIME COAT	S.Q.M.	27,405	36.77	1,007,681.85	1.2503	45.97	45.00	1,233,225.00
4	TACK COAT	S.Q.M.	27,455	11.79	323,694.45	1.2503	14.74	14.00	384,370.00
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	S.Q.M.	27,405	301.17	8,253,563.85	1.2503	376.55	366.00	10,030,230.00
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	S.Q.M.	27,455	301.22	8,269,995.10	1.2503	376.61	366.00	10,048,530.00
MISCELLANEOUS									
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	S.Q.M.	185	317.04	58,652.40	1.2503	396.39	390.00	72,150.00
8	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	S.Q.M.	910	317.04	288,506.40	1.2503	396.39	390.00	354,900.00
SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION									
9	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	5,094.16	5,094.16	1.2503	6,369.22	6,165.00	6,165.00
					(เงินยี่สิบสามพันสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบสองสตางค์)		20,531,399.16		25,000,000.00


1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	20,531,399.16
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	=	-
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
2	ค่า FACTOR งานก่อสร้างทาง	=	1.2503
3	ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
7	ค่า FACTOR งานก่อสร้างอาคาร	=	-
8	ค่า FACTOR ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	$1 + \frac{1}{4}(1 \times 5) + (2 \times 6)$
9	ค่า FACTOR งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fn)	=	5×8
10	ค่า FACTOR งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (FACTOR Fn)	=	6×8


วงเงินราคากลาง 25,000,000.00 บาท. (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)


- ๒) เรียบ ประธานคณะกรรมการฯ, ทท. ขท.
- เห็นชอบตามเสนอ (๑)
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(ลงนาม)..... ผ.ช.สุรินทร์
(นายไวพจน์ สารญาติ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์ศรี) ข.ช.สุรินทร์ (ป)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มฉนวนอก) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายณัฐพล พันธุ์ศรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ณีนชอญ

นายชยุต วัฒนกิจ
ผ.ส.ท.๘