

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๖ ตอน บ้านโป่ง - มะขาม
คู ระหว่าง กม.๑๓+๗๐๐ - กม.๑๔+๗๖๐, กม.๑๕+๗๐๐ - กม.๑๖+๓๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายนรงค์ฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายชาติพงษ์ รัตนภาส	กรรมการ
๗.๓ นายสุทัศน์ คุณไธ	กรรมการ
๗.๔ นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโงะระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโงะระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ระหว่าง กม. 13+700 - กม.14+760, กม.15+700 - กม.16+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 33 CM. DEEP	28,550.000	SQ.M.	48.34	1,380,107.00
2	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	28,550.000	SQ.M.	13.28	379,144.00
3	COLD MILLING 10 CM. DEEP	28,550.000	SQ.M.	23.76	678,348.00
4	CLEARING AND GRUBBING	6,900.000	SQ.M.	2.10	14,490.00
5	EARTH FILL VERGE	2,200.000	CU.M.	308.96	679,712.00
6	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	4,300.000	CU.M.	764.24	3,286,232.00
7	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK	28,550.000	SQ.M.	944.59	26,968,044.50
8	EXPANSION JOINT	80.000	M.	485.22	38,817.60
9	CONTRACTION JOINT	2,860.000	M.	528.04	1,510,194.40
10	LONGITUDINAL JOINT	8,220.000	M.	128.39	1,055,365.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/232/2567 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567



ลงชื่อ.....
(นายประจักษ์ พรหมประดิษฐ์)
รต.ทล.14
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณไทร)
ว.ทล.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธระหว่างภาค กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยธระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 36 ตอน บ้านโป่ง - มะขามคู่ ระหว่าง กม. 13+700 - กม.14+760, กม.15+700 - กม.16+320 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SIDE DITCH LINING TYPE II	21,370.000	SQ.M.	338.61	7,236,095.70
12	STRIP SODDING	3,900.000	SQ.M.	18.21	71,019.00
13	TOPSOIL	390.000	CU.M.	266.75	104,032.50
14	UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD	380.000	EACH	230.71	87,669.80
15	THERMOPLASTIC PAINT	1,000.000	SQ.M.	313.28	313,280.00
16	RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	1,428.000	M.	476.95	681,084.60
17	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	16,363.10	16,363.10

รวมทั้งสิ้น 17 รายการ

เป็นเงิน สี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

44,500,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/232/2567 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2567

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายประสิทธิ์ พรหมประดิษฐ์) (นายสุทัศน์ คุณโต) (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชิงพิณ)
 รส.ทล.14 ว.พ.ล.14 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๑๔

เห็นชอบ ลงชื่อ.....
 (นายชาติพงษ์ รัตนโสภาส) (นายธิตี เศรษฐมานพ) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 กรรมการ