

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานจ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - พุ่งยาว ตอน 2

ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 24,300.00 ตร.ม. จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

25,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการขยายทางจราจร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

10 เมษายน 2567

เป็นเงิน

24,999,884.50

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา	ผอ.ขท.สตูล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2	นายสำเร็จ นวลศรี	รอ.ขท.สตูล (ว)	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3	นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4	นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - หุ่งยาว ตอน 2

ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.505 กม.


ราคากลาง = 24,999,884.50 .- บาท


ราคากลาง (ตัวอักษร)


(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสตางค์)


ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายสำเร็จ นवलศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 9 เมษายน 2567

สรุปราคาากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ห้วยยาว ตอน 2

ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.505 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาคันทุน		Factor "F"	ราคาากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	1.5 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (เป็นเงิน...หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ม.	18.00	102.73	1,849.14	1.2406	127.45	-	127.25	2,290.50
2	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,000.00	30.65	521,050.00	1.2406	38.02	-	38.00	646,000.00
3	2.1 งานถางป่าและขุดคอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	30,380.00	3.81	115,747.80	1.2406	4.73	-	4.50	136,710.00
4	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...ห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	7,030.00	47.38	333,081.40	1.2406	58.78	-	58.75	413,012.50
5	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	52.12	5,212.00	1.2406	64.66	-	64.50	6,450.00
6	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	52.12	5,212.00	1.2406	64.66	-	64.50	6,450.00
7	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	2,040.00	265.07	540,742.80	1.2406	328.85	-	328.50	670,140.00
8	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,480.00	300.47	444,695.60	1.2406	372.76	-	372.50	551,300.00
9	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,430.00	308.47	441,112.10	1.2406	382.69	-	382.25	546,617.50

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ห้วยยาว ตอน 2

ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3,505 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
10	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่สิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4,400.00	842.60	3,707,440.00	1.2406	1,045.33	-	1,045.25	4,599,100.00
11	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,020.00	15.00	255,300.00	1.2406	18.61	-	18.50	314,870.00
12	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ไซยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สามสิบล้านเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,710.00	31.90	788,249.00	1.2406	39.58	-	39.25	969,867.50
13	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,300.00	14.56	353,808.00	1.2406	18.06	-	17.75	431,325.00
14	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันห้าร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตัน	5.00	2,031.57	10,157.85	1.2406	2,520.37	-	2,520.00	12,600.00
15	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,710.00	247.31	6,111,030.10	1.2406	306.81	-	300.00	7,413,000.00
16	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบล้านหกพันห้าสิบบาท...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	24,300.00	243.89	5,926,527.00	1.2406	302.57	-	296.00	7,192,800.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567

รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร

ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 2

ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.505 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
17	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...สี่พันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	44.00	3,944.37	173,552.28	1.2406	4,893.39	-	4,893.00	215,292.00
18	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามพันเจ็ดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3.00	2,479.58	7,438.74	1.2406	3,076.17	-	3,076.00	9,228.00
19	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	940.00	266.27	250,293.80	1.2406	330.33	-	330.00	310,200.00
20	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	6,330.00	10.00	63,300.00	1.2406	12.41	-	12.25	77,542.50
21	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...สองร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	633.00	193.41	122,428.53	1.2406	239.94	-	239.00	151,287.00
22	6.10(1) หลักนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	2.00	597.21	1,194.42	1.2406	740.90	-	740.00	1,480.00
23	6.10(2) หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	3.00	1,994.64	5,983.92	1.2406	2,474.55	-	2,474.00	7,422.00
24	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	120.00	327.79	39,334.80	1.2406	406.66	-	399.00	47,880.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567
 รหัสงาน 25200 งานขยายทางจราจร
 ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - พุ่งยาว ตอน 2
 ระหว่าง กม.3+860 - กม.7+365 (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 3.505 กม.

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
25	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	620.00	327.79	203,229.80	1.2406	406.66	-	399.00	247,380.00	
26	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	15,831.58	15,831.58	1.2406	19,640.66	-	19,640.00	19,640.00	
รวมค่างานต้นทุน					20,443,802.66		รวมราคากลาง				24,999,884.50

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน

เห็นชอบ

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา) ผอ.ขท.สตูล

(นายจอมปวีร์ จันทรศิริ) ผส.ทล.๑๘

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายภินันท์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน