

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.050 กม.) จำนวน 41 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แขวงทางหลวงสตูล / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

30,000,000.00

บาท

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

ทำการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

5 เมษายน 2567

เป็นเงิน

30,361,391.93

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา	ผอ.ขท.สตูล	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2	นายสำเริง นวลศรี	รอ.ขท.สตูล (ว)	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3	นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4	นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร


ราคากลาง = 30,361,391.93 .- บาท


ราคากลาง (ตัวอักษร)


(สามสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)


ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสตูล สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(ลงนาม)..........ประธานคณะกรรมการฯ
(นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีรา) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายอภิรักษ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม)..........กรรมการฯ
(นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วันที่ 4 เมษายน 2567

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาคันทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไสผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สามสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	8,000.00	26.74	213,920.00	1.2769	34.14	-	34.00	272,000.00
2	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	17,500.00	3.81	66,675.00	1.2769	4.86	-	4.75	83,125.00
3	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	610.00	47.38	28,901.80	1.2769	60.50	-	60.50	36,905.00
4	2.2(4) งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	52.12	5,212.00	1.2769	66.55	-	66.50	6,650.00
5	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	100.00	52.12	5,212.00	1.2769	66.55	-	66.50	6,650.00
6	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3,600.00	364.82	1,313,352.00	1.2769	465.84	-	465.00	1,674,000.00
7	2.3(4.1) งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	520.00	313.13	162,827.60	1.2769	399.84	-	399.00	207,480.00
8	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...ห้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,430.00	392.22	560,874.60	1.2769	500.83	-	500.00	715,000.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
9	3.1(1) งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...ห้าร้อยสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,255.00	395.42	496,252.10	1.2769	504.91	-	504.00	632,520.00
10	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	4,600.00	1,046.95	4,815,970.00	1.2769	1,336.85	-	1,336.00	6,145,600.00
11	3.5 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา 10 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK) (เป็นเงิน...สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	8,000.00	15.00	120,000.00	1.2769	19.15	-	19.00	152,000.00
12	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้ยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,940.00	32.01	510,239.40	1.2769	40.87	-	40.75	649,555.00
13	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทห้าสิบสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,990.00	14.59	247,884.10	1.2769	18.63	-	18.50	314,315.00
14	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	5.00	2,314.27	11,571.35	1.2769	2,955.09	-	2,955.00	14,775.00
15	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,940.00	257.18	4,099,449.20	1.2769	328.39	-	328.00	5,228,320.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
16	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามร้อยห้าสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	16,990.00	277.82	4,720,161.80	1.2769	354.75	-	354.00	6,014,460.00
17	5.3(5.1) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2) (เป็นเงิน...ห้าพันสี่สิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	70.00	3,948.68	276,407.53	1.2769	5,042.07	-	5,042.00	352,940.00
18	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงแท้เหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) (เป็นเงิน...สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	40.00	1,668.07	66,722.80	1.2769	2,129.96	-	2,129.00	85,160.00
19	6.3(5.1) กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กแบบคอนกรีตล้วน (PLAIN CONCRETE HEADWALL) (เป็นเงิน...สามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	3.00	2,720.95	8,162.85	1.2769	3,474.38	-	3,474.00	10,422.00
20	6.3(12.2) รางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยหกสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	560.00	283.59	158,810.40	1.2769	362.12	-	362.00	202,720.00
21	6.4(1) ขอบคันหินรางคัน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...แปดร้อยห้าสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,090.00	670.39	730,725.10	1.2769	856.02	-	856.00	933,040.00
22	งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขาระรอง ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 7 ซม. (เป็นเงิน...สามร้อยแปดสิบลบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	960.00	300.41	288,393.60	1.2769	383.59	-	383.00	367,680.00
23	6.6(2) งานปลูกหญ้าแบบเป็นแถบ (STRIP SODDING) (เป็นเงิน...สิบลบาทเจ็ดสิบลบาทห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	3,990.00	10.00	39,900.00	1.2769	12.77	-	12.75	50,872.50

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
24	6.7(1) งานดินคลุมผิว (TOPSOIL) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	399.00	271.33	108,260.67	1.2769	346.46	-	346.00	138,054.00
25	6.10(1) หลักนำทาง (GUIDE POST) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	10.00	615.61	6,156.10	1.2769	786.07	-	786.00	7,860.00
26	6.10(2) หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) (เป็นเงิน...สองพันหกหรือสี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หลัก	1.00	2,069.39	2,069.39	1.2769	2,642.40	-	2,642.00	2,642.00
27	6.11(1) แผ่นป้ายจราจร ไม่มีเฟรม (SIGN PLATE) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 2.0 มม. สติ๊กเกอร์พื้นสะท้อนแสงชนิด HIGH INTENSITY GRADE แบบที่ 3 และแบบที่ 4 ตัวอักษรสีดำ เส้นขอบหรือเครื่องหมาย (ทึบแสง) โดยวิธีการตัด - แปะ (เป็นเงิน...สี่พันสามร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	9.00	3,739.87	33,658.83	1.2769	4,775.44	-	4,300.00	38,700.00
28	6.11(2.1) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.12 x 0.12 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M.) (เป็นเงิน...ห้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	47.00	442.16	20,781.52	1.2769	564.59	-	564.00	26,508.00
29	6.11(2.2) เสาป้ายคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 ม. (R.C.SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.) (เป็นเงิน...หกหรือสามสิบสี่บาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	25.00	496.84	12,421.00	1.2769	634.41	-	634.00	15,850.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
30	6.12(1.1) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...สี่หมื่นแปดสิบทบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	25.00	31,393.72	784,843.00	1.2769	40,086.64	-	40,086.00	1,002,150.00
31	6.12(1.2) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT-OFF (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF (เป็นเงิน...สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	11.00	39,043.40	429,477.40	1.2769	49,854.52	-	49,854.00	548,394.00
32	6.12(1.5) ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (เป็นเงิน...สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสามสตางค์...ต่อ	L.S.	1.00						211,694.43	211,694.43
33	6.13(1.1) ชุดสัญญาณไฟจราจร (TRAFFIC SIGNALS) ที่ กม. 0+300 ติดตั้งระบบ VEHICLE ACTUATED 4 เฟส ดวงโคมชนิด หลอด LED (AT STA.0+300 (VEHICLE ACTUATED SIGNALS SYSTEM, 4 PHASE)) (เป็นเงิน...สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อ	เหมาจ่าย	1.00	2,813,024.55	2,813,024.55	1.2769	3,591,951.05	-	3,591,951.00	3,591,951.00
34	6.14(3) ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) (FLASHING SIGNAL SOLAR CELL) ติดตั้งระบบชนิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. (เป็นเงิน...สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ต้น	2.00	23,260.00	46,520.00	1.2769	29,700.69	-	29,700.00	59,400.00

สรุปราคาถาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง

ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร

ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคาถาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่ คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
35	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	280.00	328.90	92,092.00	1.2769	419.97	-	399.00	111,720.00
36	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	560.00	328.90	184,184.00	1.2769	419.97	-	399.00	223,440.00
37	6.15(6) ทาสีขอบคันหิน (CURB MARKINGS) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	100.00	55.00	5,500.00	1.2769	70.23	-	70.00	7,000.00
38	6.16 ราวกันรถบริเวณทางแยก (W-BEAM GUARDRAIL (AL TERNATIVE)) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหกกร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	36.00	1,276.33	45,947.88	1.2769	1,629.75	-	1,629.00	58,644.00
39	งานวัสดุเคลือบผิวจราจร RED ANTI SKID MATERIAL (ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม.) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	67.00	932.00	62,444.00	1.2769	1,190.07	-	1,190.00	79,730.00
40	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทางประเภทวัสดุโคลด์พลาสติก (COLD PLASTIC) (เป็นเงิน...หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	55.00	932.00	51,260.00	1.2769	1,190.07	-	1,190.00	65,450.00

สรุปราคากลาง กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 รหัสงาน 11600 งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
 ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจำ - ค่ายรวมมิตร
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+050 ระยะทาง 1.05 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง				
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)	
41	7. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	12,542.27	12,542.27	1.2769	16,015.22	-	16,015.00	16,015.00	
				รวมค่างานต้นทุน	23,658,807.84					รวมราคากลาง	30,361,391.93

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(เงินสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

หมายเหตุ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน

(ลงนาม).....ประธานคณะกรรมการฯ
 (นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภีระ) ผอ.ขท.สตูล

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายสำเร็จ นวลศรี) รอ.ขท.สตูล (ว)

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายอภิสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงนาม).....กรรมการฯ
 (นายเกรียงเดช พัฒนพงศ์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ)
 ผส.ทล.๑๘