

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร.....๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนินพิชัย - คลองหระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๕๓+๘๗๗ - กม.๑๒๕๗+๔๐๐ LT. ปริมาณ ๓.๕๒๓ กม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๔,๙๙๘,๓๐๖.๗๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลางตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
 - ๕.๑
 - ๕.๒
 - ๕.๓
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมคเน เสมทัตพระ ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑
 - ๖.๒ นายนพดล คงประดิษฐ์ รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ป) รักษาการในตำแหน่ง รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
 - ๖.๓ นายภานุพงศ์ พุฒภักดี วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 - ๖.๔ นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567
รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ ตอน 2
ระหว่าง กม.1253+877 - กม.1257+400 RT. ปริมาณงาน 3.523 กิโลเมตร

ราคากลาง = 24,998,306.75 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

(ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายสมคน เสมทัพพระ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ

(นายพนตล คงประดิษฐ์)
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
กรรมการ

(นายภานุพงศ์ พุฒภักดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

วันที่ 4 เมษายน 2567


สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567


รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค


ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ ตอน 2


ระหว่าง กม.1253+877 - กม.1257+400 RT. ปริมาณงาน 3.523 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานขุดไถผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สืบแบบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	39,630.00	14.42	571,464.60	1.2492	18.01	-	18.00	713,340.00
2	งานขุดไถผิวทางเดิม ลึก 10 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...ยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,855.00	17.93	140,840.15	1.2492	22.40	-	22.25	174,773.75
3	2.2(5) งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด) (SOFT MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY) (เป็นเงิน...หกสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,571.00	52.12	81,880.52	1.2492	65.11	-	65.00	102,115.00
4	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,571.00	834.98	1,311,753.58	1.2492	1,043.06	-	1,043.00	1,638,553.00
5	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (เป็นเงิน...สี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	7,855.00	32.02	251,517.10	1.2492	40.00	-	40.00	314,200.00


(นายสมชาย เสมตัพพะระ)
ประธานกรรมการ


(นายสมชาย เสมตัพพะระ)
รอง.ชท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
รอง.ชท.สงขลาที่ 1 (จ)
กรรมการ


(นายภานุพงศ์ พุดมภักดี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


(นางสาวทิพย์รัตน์ หัสแก้ว)
นางชางโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ


สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหาวะ ตอน 2

ระหว่าง กม.1253+877 - กม.1257+400 RT. ปริมาณงาน 3.523 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
6	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	47,484.00	14.59	692,791.56	1.2492	18.23	-	18.00	854,712.00
7	4.4(1) งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE) (เป็นเงิน...สามพันสามร้อยแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตัน	14.00	2,686.91	37,616.74	1.2492	3,356.49	-	3,308.00	46,312.00
8	4.4(3) งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	15,710.00	240.82	3,783,282.20	1.2492	300.83	-	299.00	4,697,290.00
9	4.4(6) งานโม่ตีพืดแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (MODIFIED ASPHALT CONCRETE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	39,630.00	328.44	13,016,077.20	1.2492	410.29	-	402.00	15,931,260.00



(นายสมคน เสมทรัพย์พระ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
ประธานกรรมการ



(นายสมทล คงประดิษฐ์)
รท.สงขลาที่ 1 (อ) รักษาการในตำแหน่ง
รท.สงขลาที่ 1 (จ)
กรรมการ



(นายภาณุพัชร์ พุฒิกิติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ



(นางสาวทิพย์รัตน์ หัตถแก้ว)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการ

สรุปราคากลาง โครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2567
 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอน เนินพิชัย - คลองหะ ตอน 2
 ระหว่าง กม.1253+877 - กม.1257+400 RT. ปริมาณงาน 3.523 กิโลเมตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
10	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	545.00	329.04	179,326.80	1.2492	-	411.04	399.00	217,455.00
11	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	740.00	329.04	243,489.60	1.2492	-	411.04	399.00	295,260.00
12	7. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	10,445.37	10,445.37	1.2492	-	13,048.36	13,036.00	13,036.00
				รวมค่างานต้นทุน				รวมราคากลาง		24,998,306.75

ราคากลาง (ตัวอักษร)
 (เงินยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

เห็นชอบ

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์)
 ผ.ส.ทล.๑๘

(นายสมคน เสมทัฬหะ)
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1
 ประธานกรรมการ

(นายพนพดล คงประดิษฐ์)
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ป) รักษาการในตำแหน่ง
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)
 กรรมการ

(นางภานุพงศ์ พุฒิกิติ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

(นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการ