

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ	บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี พ.ศ. 2567		
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	แขวงทางหลวงปราจีนบุรี สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง		
2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	30,000,000.00 บาท		
3 ลักษณะงานโดยสังเขป	บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - สีแยกกบินทร์บุรี ระหว่าง กม. 162+605 - กม. 164+725 LT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.120 กม.)		
4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	9 เมษายน 2567	เป็นเงิน	29,987,040.17 บาท
5 บัญชีประมาณการราคากลาง	ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น		
6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
1 นายธรรมรงค์ ญาณวโร			ประธานกรรมการ
รช.ขท.ปราจีนบุรี (ว)			
2 นายธนวิษณุ เลิศพรประสพโชค			กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ			
3 นางสาววรชิตา วงษ์พาดกลาง			กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน			

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

"เอกสำย ๗"

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วงเงินงบประมาณ

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304

ตำบลเมืองเก่า อำเภอปักธงชัย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง

บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304

ตอนควบคุม 0402 ตอน ลาดตะเคียน - ส้มแยกปักธงชัย

ระหว่าง กม. 164+605 - กม. 164+725 U.T. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.120 กม.)

26.055 ต.ร.ม.

ปริมาณงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นท่อน(บาท)		FACTOR	ราคา	กำหนดค่างาน	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาท่อน			ต่อหน่วย x FN	ราคาหน่วย
1	MILLING 10 CM. DEPTH	SQ.M.	26,055	17.11	445,801.05	1.2576	21.52	21.52	560,703.60
2	EARTH EXCAVATION	CU.M.	5,211	33.13	172,640.43	1.2576	41.66	41.66	217,090.26
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	CU.M.	702	359.70	252,509.40	1.2576	452.36	452.36	317,556.72
4	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	5,211	1,047.00	5,455,917.00	1.2576	1,316.71	1,316.71	6,861,375.81
5	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR SUBBASE	SQ.M.	26,055	91.44	2,382,469.20	1.2576	114.99	114.99	2,996,064.45
6	PRIME COAT	SQ.M.	26,055	28.45	741,264.75	1.2576	35.78	35.78	932,247.90
7	TACK COAT	SQ.M.	27,887	11.90	331,855.30	1.2576	14.97	14.97	417,468.39
8	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TONS	284	1,750.00	497,000.00	1.2576	2,200.80	2,200.80	625,027.20
9	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,055	243.07	6,333,188.85	1.2576	305.68	305.68	7,964,492.40
10	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	26,055	267.32	6,965,022.60	1.2576	336.18	336.18	8,759,169.90
11	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	535	359.24	192,193.40	1.2576	451.78	380.00	203,300.00
12	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	310	359.24	111,364.40	1.2576	451.78	380.00	117,800.00
13	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	11,723.56	11,723.56	1.2576	14,743.54	14,743.54	14,743.54
ค่าจ้างต้นท่อนทั้งสิ้น						23,892,949.94	ราคากลาง		29,987,040.17

เขียน ร.ช.ท. (บ) ปราจีนบุรี, พ.ท. ปราจีนบุรี

(.....) ผ.ท. ปราจีนบุรี เป็นชอบตามที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง

เสนอ ตามข้อ 1.....ข้อ 13, โฉงเงิน.....บาท

(Signature)

(นายอนุชา ทิพย์อุทัย)

ผ.ท. ปราจีนบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคา ณ วันที่ : 9 เมษายน 2567

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธรรมรงค์ ญาณวโร) ร.ช.ท. ปราจีนบุรี(๑)

(Signature)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนวิษณุ เดิมพรประสพโชค) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรษิศา วงษ์หาคกลาง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ