

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ
ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300-กม.35+040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,999,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567 เป็นเงิน 10,999,771.82 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปีเนตร รมภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 เกียรติกร ศรีชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยุรนนท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ยุรนนท์ รัตนา

24 เมษายน 2567 10:32:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300-กม.35+040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. EARTH EXCAVATION (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	332.000	51.05	16,948.60	1.3280	67.79	22,507.74
2	2. SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	124.000	279.64	34,675.36	1.3280	371.36	46,048.87
3	3. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT)	ลบ.ม.	166.000	1,350.00	224,100.00	1.3280	1,792.80	297,604.80
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	830.000	31.38	26,045.40	1.3280	41.67	34,588.29
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	24,453.000	11.72	286,589.16	1.3280	15.56	380,590.40
6	6. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	99.000	2,390.00	236,610.00	1.3280	3,173.92	314,218.08
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,453.000	284.00	6,944,652.00	1.3280	377.15	9,222,497.85
8	8. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	561.000	300.00	168,300.00	1.3280	398.40	223,502.40
9	9. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	1,122.000	300.00	336,600.00	1.3280	398.40	447,004.80
10	10. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	8,440.21	8,440.21	1.3280	11,208.59	11,208.59
รวมราคากลาง								10,999,771.82

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300-กม.35+040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอน เหมืองแพร่-นาเจริญ ตอน 2 ระหว่าง กม.31+300-กม.35+040 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลขที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง


(เกரியงไกร ศรีชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปีเนตร ร่มภักดี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ยุรนนท์ รัตนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)
ผอ. ขท. เลขที่ ๒ (ด่านซ้าย)

ยุรนนท์ รัตนา

24 เมษายน 2567