



แขวงทางหลวงธนบุรี
เลขรับที่ 4057
วันที่ 26 เม.ย. 2567
เวลา 9.04

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงธนบุรี ฝ่ายวิศวกรรม โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๘๒๘๘-๘๙ (ต่อ ๒๑)

ที่ ผง. ๗๕/ว๗

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ติดต่อบันทึก สำนักบริหารบำรุงทาง ที่ สร.๔/๓๘๔๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องเห็นชอบ
แผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางปัจจุบัน รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ ในทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.๖+๕๕๐
ด้านซ้ายทาง พร้อมเอกสารแนบมา จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการหาตัวผู้รับจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นายสนธยา ศรีนวล)
ประธานกรรมการฯ

๖) เรียน ผอ.ขท.ธนบุรี, ^{ตัวพิมพ์} คุณฉัตรมาลา, คุณวิรัชชัย

- ออโต้

- ดำเนินการตามเรื่องต่อไป



(นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ)

ผอ.ขท.ธนบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1
 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงธนบุรี / กรมทางหลวง
 แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.00 บาท
 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1.1 หมวดยานสถาปัตยกรรม, 1.2 งานระบบไฟฟ้า, 1.3 งานภายนอกอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มี.ค. 67 เป็นเงิน 980,300.57 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สนธยา ศรีนิวล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) ธนบุรี

7.2 ธนิศร์ แสนหอม กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) ธนบุรี

7.3 ชิดชัย ธรรมณารักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน หมวดงานค่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านค่าปรับอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสมดำ ที่ กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1,000 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานค่าปรับอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แสมดำ อำเภอ ปากน้ำจืด กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวงชนบท - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					666,220.00	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					69,108.00	
3	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					15,630.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								750,958.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 750,958.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กรมงาน/งาน
 หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แขวง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่
 สถานที่ก่อสร้าง
 กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบุรี
 ตำบล แสมดำ อำเภอ บึงขุ่น จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 กรุงเทพมหานคร 1 แขวง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

หมายเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี / กรมทางหลวง
 แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			980,300.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 180.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,446.11 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 980,300.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบท 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่
 สถานีก่อสร้าง กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบท
 กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด่านชายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


 (สรinya ศรีนาค)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ธนิศร์ แสนหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชิตชัย ธรรมณารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-
 ตำบลที่ กม.6+550 ด่านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แสมดำ อําเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
 แขวงทางหลวงชนบุรี กรุงเทพมหานคร I แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด่านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบุรี กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1.000 หลังละ 980,300.57 บาท	980,300.57	
สรุป	ราคากลาง	980,300.57	
	ราคากลาง (.....) เก่าเสนอเปลี่ยนแปลงพร้อมบรรยายเหตุผลต่าง ๆ (.....)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง- สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง - แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง		
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(สรญา ศรีนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนิศร์ แสนทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิตชัย ธรรมณารักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35

ตอนดาวคะนอง- แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1.1 งานสถาปัตยกรรม

1.1.1 หมวดงานสถาปัตยกรรม

งานสถาปัตยกรรม	= 480,710.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 480,710.00 บาท/งาน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35

ตอนดาวคะนอง- แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1.2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

1.2.1 หมวดงานระบบไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้า	= 60,228.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 60,228.00 บาท/งาน

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง
ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอนดาวคะนอง-แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / งานค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 35
ตอนดาวคะนอง- แสมดำ ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1.00 แห่ง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 หมวดงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

1.3 งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ

1.3.1 งานภายนอกอาคาร

งานอาคารภายนอก	=	13,200.000 บาท
ค่างานต้นทุน	=	13,200.00 บาท/งาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 อาคารบ้านพักหมวดกลางและ หมวดบางขุนเทียน แขวงทางหลวงธนบุรี
 ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.6+550 ตำบลท้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา	1.00	เหมา			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	งานรั้ววัสดุเดิม	238.00	แผ่น	67.00	15,946.00			15,946.00	
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	23.00	คู่	67.00	1,541.00			1,541.00	
	ครอมมูม	145.20	ตร.ม.			45.00	6,534.00	6,534.00	
	ค่าแรงมุงกระเบื้องลอนคู่	280.00	ตัว	7.00	1,960.00			1,960.00	
	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	59.00	เมตร	216.00	12,744.00			12,744.00	
	เชิงชาย ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8"	59.00	เมตร	145.00	8,555.00			8,555.00	
	ปูนสม ไม้เนื้อแข็ง 1" x 6"								
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	งานรั้ววัสดุเดิม	1.00	เหมา			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	กระเบื้องผนัง ขนาด 8" x 10"	40.00	ตร.ม.	324.00	12,960.00			12,960.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม. ชนิดกั้นน้ำ โครงคร่าวเดิม	11.00	ตร.ม.	553.00	6,083.00			6,083.00	
	งานตกแต่งฉาบพื้น								
	งานรั้ววัสดุเดิม	2.00	เหมา			6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	กระเบื้องพื้น ขนาด 8" x 8"	9.00	ตร.ม.	350.00	3,150.00	158.00	1,422.00	4,572.00	
	กระเบื้องพื้น ขนาด 12" x 12"	33.00	ตร.ม.	350.00	11,550.00	158.00	5,214.00	16,764.00	
	กระเบื้องปูพื้น ขนาด 60x60 ซม.	150.00	ตร.ม.	600.00	90,000.00	193.00	28,950.00	118,950.00	
	กาวยาแนว	25.00	ถุง	60.00	1,500.00			1,500.00	
	ปูนกาวปูกระเบื้อง	30.00	ถุง	135.00	4,050.00			4,050.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม จุ 50 กก.	35.00	ถุง	117.00	4,095.00			4,095.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารบ้านพักหมวดกลางแสงแดดและ หมวดบางขุนเทียน แขวงทางหลวงธนบุรี
ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ทรายหยาบ	5.00	ลบ.ม.	508.00	2,540.00			2,540.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	งานรั้ววัสดุเดิม	1.00	เหมา			6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	ประตูห้องน้ำ ไม้ดัดยกวางทวนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	บาน	1,425.00	2,850.00	168.00	336.00	3,186.00	
	ประตูเข้า ไม้ดัดยกวางทวนน้ำ ขนาด 0.80x2.00 ม.	2.00	บาน	2,025.00	4,050.00	168.00	336.00	4,386.00	
	วงกบประตู ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	192.00	768.00	4,168.00	
	ลูกบิดประตูห้องน้ำ	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	ลูกบิดประตู	2.00	ชุด	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	โครงเหล็กกันสาดคยพรีซี โครงเหล็ก S.D.BRILLIANT 60x100 ซม.	9.00	ชุด	3,250.00	29,250.00	1,000.00	9,000.00	38,250.00	
	ประตูบานสวิงลูมิเนียม 0.80 x 2.00 เมตร. พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	300.00	1,200.00	15,200.00	
	ประตูบานสวิงลูมิเนียม 2 ช่อง ขนาด 2.00 x 1.10 เมตร.	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	
	หน้าต่างบานเลื่อนลูมิเนียม 2 ช่อง ขนาด 1.5 x 2.00 เมตร.	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	250.00	500.00	2,900.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	งานรั้ววัสดุเดิม	2.00	เหมา			6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเดิม	210.00	ตร.ม.	565.00	118,650.00	97.00	20,370.00	139,020.00	
	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง @0.60 x 0.60 ม. ทาน้ำยากันปลวก	58.00	ตร.ม.	454.00	26,332.00	92.00	5,336.00	31,668.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ								
	งานรั้ววัสดุเดิม	2.00	เหมา			6,000.00	12,000.00	12,000.00	
	อ่างล้างหน้าติดผนังพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	450.00	1,350.00	8,850.00	
	กระจัดงาปรับมุม	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 อาคารบ้านพักหมวดหลวงเสมดำและ หมวดบางขุนเทียน แขวงทางหลวงธนบุรี
 ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
	ชั้นวางของพลาสติก	4.00	ชุด	670.00	2,680.00	70.00	280.00	2,960.00	
	โล่สวมชนิดซึกโครก พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	6,500.00	32,500.00	500.00	2,500.00	35,000.00	
	โล่ใส่สวามชาย พร้อมฟิล์ควาล์ว พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	990.00	3,960.00	100.00	400.00	4,360.00	
	สายชำระ	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	70.00	280.00	2,080.00	
	ที่ได้กระดาษชำระ	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	120.00	480.00	2,080.00	
	ชั้นวางสบู่	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	120.00	480.00	2,080.00	
	ราวสแตนเลสแขวนผ้า ชนิดติดผนัง	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	130.00	780.00	2,580.00	
	ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2" งานทาสี	6.00	ชุด	90.00	540.00	-	-	540.00	
	ทาสีอะคริลิค 100% ภายนอก	230.00	ตร.ม.	47.00	10,810.00	34.00	7,820.00	18,630.00	
	ทาสีอะคริลิค 100% ภายใน	419.00	ตร.ม.	36.00	15,084.00	30.00	12,570.00	27,654.00	
	ทาสีน้ำมัน ทาสีเหล็ก	55.00	ตร.ม.	58.00	3,190.00	35.00	1,925.00	5,115.00	
	ทาสีน้ำมัน ทาสีไม้	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	38.00	1,900.00	3,400.00	
	ทินเนอร์ / น้ำมันสน	2.00	กระป๋อง	270.00	540.00	-	-	540.00	
	รวมค่างานต้นทุน				480,710.00		185,510.00	666,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
อาคารบ้านพักหมวดทางหลวงแสมดำและ หมวดบางขนเทียน แขวงทางหลวงชนบุรี
ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง								
	ดวงโคม LED 1-18W แสง COOL WHITE	7.00	ชุด	1,280.00	8,960.00	135.00	945.00	9,905.00	
	ดวงโคม LED 1-36W แสง COOL WHITE	11.00	ชุด	1,740.00	19,140.00	135.00	1,485.00	20,625.00	
	ดวงโคม LED 1-18W แสง COOL WHITE	5.00	ชุด	1,280.00	6,400.00	135.00	675.00	7,075.00	
	ดวงโคม LED 1-36W แสง COOL WHITE	13.00	ชุด	1,740.00	22,620.00	135.00	1,755.00	24,375.00	
	อุปกรณ์สวิตซ์	30.00	ชุด	58.00	1,740.00	80.00	2,400.00	4,140.00	
	อุปกรณ์ปลั๊ก	18.00	ชุด	76.00	1,368.00	90.00	1,620.00	2,988.00	
	รวมค่างานต้นทุน				60,228.00		8,880.00	69,108.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 อาคารบ้านพักหมวดทางหลวงแสมดำและหมวดบางขุนเทียน แขวงทางหลวงธนบุรี
 ทางหลวงหมายเลข 35 ที่ กม.6+550 ตำบลท้ายทาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานภายนอกอาคาร								
	งานเขตกอนกรีตรูปตัวอักษร	5.00	ลบ.ม.	508.00	2,540.00		-	2,540.00	
	พราหยาบร่องพื้น	5.00	ลบ.ม.	1,797.00	8,985.00	436.00	2,180.00	11,165.00	
	คอนกรีตสำเร็จ	50.00	ตร.ม.	33.50	1,675.00	5.00	250.00	1,925.00	
	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.								
	รวมค่างานต้นทุน				13,200.00		2,430.00	15,630.00	