

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำคำ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1

2. แหล่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท

หมวดทางหลวงหนองน้ำคำ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,202,946.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชูมนุม พันธุ์แก้ว ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)หนองบัวลำภู

7.2 ชูตินันท์ โชติทรงทรัพย์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สายเพชร พิมพ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/ฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอ หนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					326,132.21	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					49,501.62	
3	งานไฟฟ้า		รวม					37,242.47	
4	งานเหมือง		รวม					190,511.69	
5	งานพื้น		รวม					50,513.65	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					48,078.50	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					20,146.05	
8	งานทาสี		รวม					31,402.25	
9	งานบันไดและราวกันตก		รวม					19,351.18	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					86,444.53	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					62,406.12	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>							<b>921,730.27</b>	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	1.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	304.08	304.08	
	- งานทรายรองกันฐานราก	0.300	ลบ.ม.	619.08	185.72	104.00	31.20	216.92	
	- งานคอนกรีตหยองกันทรามวงกันฐานราก	0.150	ลบ.ม.	1,524.77	228.71	426.00	63.90	292.61	
	งานเสาเข็ม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ตัน	2,208.89	26,506.68	0.00	0.00	26,506.68	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเสาเข็ม I-22	12.000	ตัน	640.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้แบบ	234.120	ตร.ม.	222.15	52,009.75	139.00	32,542.68	84,552.43	
	- ไม้คร่า	70.240	ตร.ม.	128.27	9,009.68	0.00	0.00	9,009.68	
	- ตะปู	58.530	กก.	42.06	2,461.77	0.00	0.00	2,461.77	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	25.14	6,079.10	0.00	0.00	6,079.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	585.380	กก.	25.14	14,716.45	0.00	0.00	14,716.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-12 มม.	1,125.140	กก.	23.66	26,620.81	0.00	0.00	26,620.81	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้อ้อย DB-16 มม.	612.000	กก.	23.66	14,479.92	0.00	0.00	14,479.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.930	กก.	25.83	1,987.10	0.00	0.00	1,987.10	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	33.00	2,174.70	5.00	329.50	2,504.20	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	44.00	639.32	5.00	72.65	711.97	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.000	ลบ.ม.	1,760.87	44,021.75	419.00	10,475.00	54,496.75	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเย็บ	65.900	ตร.ม.	180.00	11,862.00	25.00	1,647.50	13,509.50	
	- งานทรายหยาบยึดแน่น	3.040	ลบ.ม.	901.17	2,739.55	0.00	0.00	2,739.55	
	งานโครงสร้างเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	20.95	1,175.71	10.00	561.20	1,736.91	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	19.93	719.07	10.00	360.80	1,079.87	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	19.99	19,471.65	10.00	9,740.70	29,212.35	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	20.00	526.60	10.00	263.30	789.90	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	360.75	1,746.03	10.00	48.40	1,794.43	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	25.14	757.71	0.00	0.00	757.71	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	25.14	71.14	0.00	0.00	71.14	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	36.000	ตัว	23.66	851.76	0.00	0.00	851.76	

	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครมหลังคา	127.100 ตร.ม.	48.75	6,196.12	35.00	4,448.50	10,644.62
	- แพลตีสชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000 ท่อน	79.00	9,164.00	10.00	1,160.00	10,324.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	- -	9,071.00	264,082.80	1,386.00	62,049.41	326,132.21
2	งานสถาปัตยกรรม		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานหลังคาการะเบียงคอนกรีตแบบเรียบ	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000 แผ่น	29.00	25,665.00	7.30	6,460.50	32,125.50
	- ครอบสันหลังคา	3.000 แผ่น	37.83	113.49	24.00	72.00	185.49
	- ครอบสันตะเข้	65.000 แผ่น	37.83	2,458.95	24.00	1,560.00	4,018.95
	- ครอบเปิดชายตะเข้	4.000 แผ่น	70.00	280.00	36.00	144.00	424.00
	- ครอบ 3 ทง Y	2.000 แผ่น	50.00	100.00	36.00	72.00	172.00
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440 ตร.ม.	44.29	3,562.68	25.00	2,011.00	5,573.68
	- เชิงชาย โฉมเทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200 ม.	105.00	3,591.00	45.00	1,539.00	5,130.00
	- แผ่นใสคอนกรีต ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000 แผ่น	1,440.00	1,440.00	432.00	432.00	1,872.00
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	- -	1,813.95	37,211.12	629.30	12,290.50	49,501.62
3	งานฝ้าเพดาน		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600 ตร.ม.	213.72	12,951.43	75.00	4,545.00	17,496.43
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. หนีบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210 ตร.ม.	236.44	6,669.97	75.00	2,115.75	8,785.72
	- ฝ้าโพลีเอสเตอร์บานอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310 ตร.ม.	225.45	7,735.18	94.00	3,225.14	10,960.32
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	- -	675.61	27,356.58	244.00	9,885.89	37,242.47
4	งานผนัง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800 ม.	77.24	14,582.91	46.00	8,684.80	23,267.71
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210 ตร.ม.	305.29	64,175.01	94.00	19,759.74	83,934.75
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หน้า 1.5 ซม.)	400.650 ตร.ม.	75.03	30,060.76	87.00	34,856.55	64,917.31
	- กระเบื้องปูผนังเซรามิก ขนาด 16" x 16"	46.680 ตร.ม.	220.00	10,269.60	174.00	8,122.32	18,391.92
	รวมค่างานผนัง	- -	677.56	119,088.28	401.00	71,423.41	190,511.69
5	งานพื้น		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" x 24"	61.450 ตร.ม.	370.85	22,788.73	174.00	10,692.30	33,481.03
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760 ตร.ม.	220.00	3,247.20	174.00	2,568.24	5,815.44
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16" x 16" ชนิดกันลื่น	28.470 ตร.ม.	220.00	6,263.40	174.00	4,953.78	11,217.18
	รวมค่างานพื้น	- -	810.85	32,299.33	522.00	18,214.32	50,513.65
6	งานประตู-หน้าต่าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000 ชุด	2,000.00	6,000.00	335.00	1,005.00	7,005.00
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด	1,190.00	1,190.00	315.00	315.00	1,505.00
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000 ชุด	1,190.00	2,380.00	315.00	630.00	3,010.00
	- D4-ประตูบานเปิดคู่มือเย็บ พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000 ชุด	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000 ชุด	1,537.00	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000 ชุด	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000 ชุด	684.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000 ชุด	2,122.00	8,488.00	0.00	0.00	8,488.00
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000 ชุด	3,075.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000 ชุด	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000 ชุด	1,311.00	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00
	- ราวบันไดสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400 ม.	60.00	1,584.00	40.00	1,056.00	2,640.00
	รวมค่างานประตู-หน้าต่าง	- -	19,689.50	45,072.50	1,005.00	3,006.00	48,078.50
7	งานสุขภัณฑ์		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000 ชุด	2,190.00	4,380.00	450.00	900.00	5,280.00
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000 ชุด	140.00	280.00	35.00	70.00	350.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดไม่มีดีเคาน์เตอร์	1.000 ชุด	1,470.00	1,470.00	450.00	450.00	1,920.00
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน ู้ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000 ชุด	807.00	807.00	450.00	450.00	1,257.00
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000 ชุด	279.00	558.00	100.00	200.00	758.00
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000 ชุด	159.00	318.00	47.70	95.40	413.40
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000 ชุด	759.00	1,518.00	227.70	455.40	1,973.40
	- สายน้ำดี	2.000 ชุด	160.00	320.00	48.00	96.00	416.00
	- สดือปาลั่ว	6.000 ชุด	99.00	594.00	35.00	210.00	804.00
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000 ชุด	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000 ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000 ชุด	229.25	1,146.25	75.00	375.00	1,521.25
	- กระดาษแก้วเช็ดปัสสาวะ ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000 ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00
	- กระดาษชำระสำเร็จรูปถ่ายแบบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000 ชุด	535.00	535.00	70.00	70.00	605.00

	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2,000 ชุด	525.00	1,050.00	70.00	140.00	1,190.00
	- ที่ใส่สบู่	2,000 ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00
	- รวามแขวนผ้า	2,000 ชุด	729.00	1,458.00	130.00	260.00	1,718.00
	รวมค่างานสุขภัณฑ์	- -	8,976.25	15,974.25	2,423.40	4,171.80	20,146.05
8	งานทาสี		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120 ตร.ม.	36.03	7,030.17	35.00	6,829.20	13,859.37
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600 ตร.ม.	31.05	8,246.88	35.00	9,296.00	17,542.88
	รวมค่างานทาสี	- -	67.08	15,277.05	70.00	16,125.20	31,402.25
9	งานบันไดและราวกันตก		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ไม้พื้นแฉกร้าขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5,000 แผ่น	1,306.00	6,530.00	158.00	790.00	7,320.00
	- ไม้พื้นแฉกร้าขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7,000 แผ่น	420.00	2,940.00	158.00	1,106.00	4,046.00
	- เหล็กท่อนขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22,290 กก.	24.36	542.98	10.00	222.90	765.88
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11,470 กก.	24.36	279.40	10.00	114.70	394.10
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67,500 กก.	24.36	1,644.30	10.00	675.00	2,319.30
	- เหล็กสแตนเลสท่อนขนาด 1 1/2" มิว Hair Line	10,840 ม.	123.94	1,343.50	10.00	108.40	1,451.90
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22,800 ม.	106.61	2,430.70	10.00	228.00	2,658.70
	- งานทาสีกับบันไดและสี่เหลี่ยม	4,720 ตร.ม.	48.75	230.10	35.00	165.20	395.30
	รวมค่างานบันไดและราวกันตก	- -	2,078.38	15,940.98	401.00	3,410.20	19,351.18
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8,000 เส้น	315.00	2,520.00	160.00	1,280.00	3,800.00
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5,000 เส้น	129.00	645.00	120.00	600.00	1,245.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4,000 เส้น	65.00	260.00	120.00	480.00	740.00
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000 L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8,000 ตัว	115.00	920.00	400.00	3,200.00	4,120.00
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2,000 ตัว	50.00	100.00	200.00	400.00	500.00
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia. 1/2"	9,000 ตัว	390.00	3,510.00	50.00	450.00	3,960.00
	- ก๊อกสนาม Dia. 1/2"	3,000 ตัว	89.00	267.00	50.00	150.00	417.00
	- ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	2,000 ตัว	89.00	178.00	25.00	50.00	228.00
	- บิรม้าอัดไอน้ำแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000 ชุด	4,800.00	4,800.00	1,680.00	1,680.00	6,480.00
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elber ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000 ชุด	5,328.70	5,328.70	2,028.00	2,028.00	7,356.70
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3,000 เส้น	1,150.00	3,450.00	480.00	1,440.00	4,890.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34,000 เส้น	315.00	10,710.00	160.00	5,440.00	16,150.00
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7,000 เส้น	87.07	609.49	120.00	840.00	1,449.49
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000 L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	- ท่อซีเมนต์ไยหิน Ø 0.30 m.	31,000 ม.	119.00	3,689.00	35.70	1,106.70	4,795.70
	- บ่อพักน้ำสำหรับรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 m.	6,000 บ่อ	1,240.00	7,440.00	462.00	2,772.00	10,212.00
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 m.	2,000 บ่อ	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1,000 บ่อ	2,940.00	2,940.00	972.00	972.00	3,912.00
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000 ชุด	7,150.00	7,150.00	2,145.00	2,145.00	9,295.00
	- เสาเข็มทาสีเหล็กขนาด 0.15X0.15X4.00 m.	4,000 ต้น	450.00	1,800.00	96.00	384.00	2,184.00
	- งานดินชุด	3,550 ลบ.ม.	0.00	0.00	46.07	163.55	163.55
	- ทรายยกบดอัดแน่น	0.110 ลบ.ม.	901.17	99.12	0.00	0.00	99.12
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.370 ลบ.ม.	1,760.87	651.52	419.00	155.03	806.55
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5,390 กก.	25.14	135.50	0.00	0.00	135.50
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15,380 กก.	25.14	386.65	0.00	0.00	386.65
	- ฝ้าเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. ทหนา 3.2 mm.	1,000 ชุด	100.47	100.47	30.14	30.14	130.61
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	0.470 ตร.ม.	305.29	143.48	94.00	44.18	187.66
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	- -	29,939.85	60,333.93	10,042.91	26,110.60	86,444.53
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	แผงสวิทช์ย่อย (Load Center)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1,000 ชุด	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
	- ELCB. 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5,000 ชุด	96.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5,000 ชุด	96.00	480.00	0.00	0.00	480.00
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1,000 ชุด	96.00	96.00	0.00	0.00	96.00
	- Grounding System	1,000 L.S	145.00	145.00	519.90	519.90	664.90
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000 L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
	สายไฟฟ้า ( Cable )	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000 เมตร	119.48	5,257.12	30.00	1,320.00	6,577.12
- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000 เมตร	36.98	406.78	16.00	176.00	582.78
- สาย THW. 2.5 sq.mm.	248.000 เมตร	8.55	2,120.40	7.00	1,736.00	3,856.40
- สาย THW. 1.5 sq.mm.	360.000 เมตร	5.78	2,080.80	5.00	1,800.00	3,880.80
- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000 L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000 เมตร	45.50	3,640.00	25.00	2,000.00	5,640.00
- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000 เหนียว	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000 ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00
- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000 ชุด	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00
- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000 ชุด	350.00	11,200.00	115.00	3,680.00	14,880.00
- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000 ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00
สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000 ชุด	78.34	1,410.12	80.00	1,440.00	2,850.12
- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองขั้ว	2.000 ชุด	58.00	116.00	90.00	180.00	296.00
- ปลั๊กไฟตู้ทั่วไป แบบ Ground	38.000 ชุด	110.00	4,180.00	90.00	3,420.00	7,600.00
- ปลั๊กไฟตู้ แบบกันน้ำ	4.000 ชุด	178.00	712.00	90.00	360.00	1,072.00
- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000 ชุด	40.00	40.00	90.00	90.00	130.00
- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000 ชุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00
- กริ่งเสียง	1.000 ชุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00
- สวิทช์รีจ	1.000 ชุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00
- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000 L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
- ใฝ่ฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000 ชุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000 ชุด	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	10,213.63	44,264.22	1,772.90	18,141.90	62,406.12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโคก อำเภอหนองน้ำค่า จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า  
 แขวงทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					326,132.21	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					49,501.62	
3	งานฝ้าเพดาน		รวม					37,242.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 921,730.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:57

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองนาคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านใต้ อำเภอหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองนาคำ  
 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง		รวม					190,511.69	
5	งานพื้น		รวม					50,513.65	
6	งานประตู-หน้าต่าง		รวม					48,078.50	
7	งานสุขภัณฑ์		รวม					20,146.05	
8	งานทาสี		รวม					31,402.25	
9	งานบันไดและราวกันตก		รวม					19,351.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 921,730.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:57

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำคำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ประเภทวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานช่างฝีมือทางการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโคก อำเภอหนองน้ำคำ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด่วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม						86,444.53	
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	รวม						62,406.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								921,730.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 921,730.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	304.08	304.08	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	.300	ลบ.ม.	619.08	185.72	104.00	31.20	216.92	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.150	ลบ.ม.	1,524.77	228.71	426.00	63.90	292.61	
	<b>งานเสาเข็ม</b>								
	- เสาเข็ม I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ต้น	2,208.89	26,506.68	0.00	0.00	26,506.68	
	- ค่าแรงงานติดตั้งเสาเข็ม I-22	12.000	ต้น	640.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ไม่แบบ	234.120	ตร.ม.	222.15	52,009.75	139.00	32,542.68	84,552.43	
	- ไม่คร่า	70.240	ตร.ม.	128.27	9,009.68	0.00	0.00	9,009.68	
- ตะปู	58.530	กก.	42.06	2,461.77	0.00	0.00	2,461.77		
<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>									
- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	25.14	6,079.10	0.00	0.00	6,079.10		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	585.380	กก.	25.14	14,716.45	0.00	0.00	14,716.45	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-12 มม.	1,125.140	กก.	23.66	26,620.81	0.00	0.00	26,620.81	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขรุขระ DB-16 มม.	612.000	กก.	23.66	14,479.92	0.00	0.00	14,479.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	76.930	กก.	25.83	1,987.10	0.00	0.00	1,987.10	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	33.00	2,174.70	5.00	329.50	2,504.20	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	44.00	639.32	5.00	72.65	711.97	
	- งานคอนกรีตผิวผสม 1 : 2 : 4	25.000	ลบ.ม.	1,760.87	44,021.75	419.00	10,475.00	54,496.75	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	65.900	ตร.ม.	180.00	11,862.00	25.00	1,647.50	13,509.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	901.17	2,739.55	0.00	0.00	2,739.55	
	<b>งานโครงสร้างคานเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	20.95	1,175.71	10.00	561.20	1,736.91	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	19.93	719.07	10.00	360.80	1,079.87	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	19.99	19,471.65	10.00	9,740.70	29,212.35	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	20.00	526.60	10.00	263.30	789.90	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	360.75	1,746.03	10.00	48.40	1,794.43	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	25.14	757.71	0.00	0.00	757.71	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	25.14	71.14	0.00	0.00	71.14	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	23.66	851.76	0.00	0.00	851.76	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.100	ตร.ม.	48.75	6,196.12	35.00	4,448.50	10,644.62	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	79.00	9,164.00	10.00	1,160.00	10,324.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	9,071.00	264,082.80	1,386.00	62,049.41	326,132.21	
2	งานสถาปัตยกรรม งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	29.00	25,665.00	7.30	6,460.50	32,125.50	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	37.83	113.49	24.00	72.00	185.49	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	37.83	2,458.95	24.00	1,560.00	4,018.95	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	70.00	280.00	36.00	144.00	424.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	50.00	100.00	36.00	72.00	172.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	44.29	3,562.68	25.00	2,011.00	5,573.68	
	- เจึงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	105.00	3,591.00	45.00	1,539.00	5,130.00	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,440.00	1,440.00	432.00	432.00	1,872.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	1,813.95	37,211.12	629.30	12,290.50	49,501.62	
3	งานฝ้าเพดาน								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	213.72	12,951.43	75.00	4,545.00	17,496.43	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	236.44	6,669.97	75.00	2,115.75	8,785.72	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	225.45	7,735.18	94.00	3,225.14	10,960.32	
	<b>รวมค่างานผ้าเพดาน</b>	-	-	675.61	27,356.58	244.00	9,885.89	37,242.47	
<b>4</b>	<b>งานผนัง</b>								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	77.24	14,582.91	46.00	8,684.80	23,267.71	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	305.29	64,175.01	94.00	19,759.74	83,934.75	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หน้า 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	75.03	30,060.76	87.00	34,856.55	64,917.31	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- กระเบื้องกึ่งเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	220.00	10,269.60	174.00	8,122.32	18,391.92	
	<b>รวมค่างานผนัง</b>	-	-	677.56	119,088.28	401.00	71,423.41	190,511.69	
	<b>งานพื้น</b>								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	370.85	22,788.73	174.00	10,692.30	33,481.03	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16"	14.760	ตร.ม.	220.00	3,247.20	174.00	2,568.24	5,815.44	
	<b>ชนิดกันสั่น (Matt Surface)</b>								
6	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x 16"	28.470	ตร.ม.	220.00	6,263.40	174.00	4,953.78	11,217.18	
	<b>ชนิดกันสั่น</b>								
	<b>รวมค่างานพื้น</b>	-	-	810.85	32,299.33	522.00	18,214.32	50,513.65	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	335.00	1,005.00	7,005.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,190.00	1,190.00	315.00	315.00	1,505.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,190.00	2,380.00	315.00	630.00	3,010.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	ชุด	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	4,174.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.23 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,537.00	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,254.00	1,254.00	0.00	0.00	1,254.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	ชุด	684.00	1,368.00	0.00	0.00	1,368.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต้งบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	ชุด	2,122.00	8,488.00	0.00	0.00	8,488.00	
	- W5-หน้าต้งบานกระจกทั้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	ชุด	3,075.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- W6-หน้าต้งบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	ชุด	1,092.50	1,092.50	0.00	0.00	1,092.50	
	- W7-หน้าต้งบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	ชุด	1,311.00	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	50.00	1,584.00	40.00	1,056.00	2,640.00	
	<b>รวมค่างานประตู-หน้าต่าง</b>	-	-	19,689.50	45,072.50	1,005.00	3,006.00	48,078.50	
7	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,190.00	4,380.00	450.00	900.00	5,280.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	140.00	280.00	35.00	70.00	350.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,470.00	1,470.00	450.00	450.00	1,920.00	
	- รางล้างหน้าชนิดแขวน วัสดุพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	807.00	807.00	450.00	450.00	1,257.00	
	- กอกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	279.00	558.00	100.00	200.00	758.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	159.00	318.00	47.70	95.40	413.40	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	759.00	1,518.00	227.70	455.40	1,973.40	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	150.00	320.00	48.00	96.00	416.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	99.00	594.00	35.00	210.00	804.00	
	- กอกล้างพื้น	2.000	ชุด	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	- ฝ้ากระดาดาทึบ	2.000	ชุด	290.00	580.00	70.00	140.00	720.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	229.25	1,146.25	75.00	375.00	1,521.25	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- กระจกเงากระจกใสไร้รูปลูกอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	535.00	535.00	70.00	70.00	605.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ชุดฝึกบัว แบบตีตมั่ง พร้อมชุดฝึกบัวสายออน	2.000	ชุด	525.00	1,050.00	70.00	140.00	1,190.00	
	- ที่ใส่สบู	2.000	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	729.00	1,458.00	130.00	260.00	1,718.00	
	<b>รวมค่างานสุทธิ</b>	-	-	8,976.25	15,974.25	2,423.40	4,171.80	20,146.05	
9	<b>งานทาสี</b>	195.120	ตร.ม.	36.03	7,030.17	35.00	6,829.20	13,859.37	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	31.05	8,246.88	35.00	9,296.00	17,542.88	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	67.08	15,277.05	70.00	16,125.20	31,402.25	
9	<b>งานบันไดและราวกันตก</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นเนื้อรายนัด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	1,306.00	6,530.00	158.00	790.00	7,320.00	
	- ไม้พื้นเนื้อรายนัด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	420.00	2,940.00	158.00	1,106.00	4,046.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	24.36	542.98	10.00	222.90	765.88	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	24.36	279.40	10.00	114.70	394.10	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	24.36	1,644.30	10.00	675.00	2,319.30	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ฝิว Hair Line	10.840	ม.	123.94	1,343.50	10.00	108.40	1,451.90	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	106.61	2,430.70	10.00	228.00	2,658.70	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	48.75	230.10	35.00	165.20	395.30	
	<b>รวมค่างานบันไดและราวกันตก</b>	-	-	2,078.38	15,940.98	401.00	3,410.20	19,351.18	
10	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) - ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	315.00	2,520.00	160.00	1,280.00	3,800.00	

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีเออาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	129.00	645.00	120.00	600.00	1,245.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	65.00	260.00	120.00	480.00	740.00	
	- ข้อต่อท่อ/ของอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	115.00	920.00	400.00	3,200.00	4,120.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	50.00	100.00	200.00	400.00	500.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	390.00	3,510.00	50.00	450.00	3,960.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	89.00	267.00	50.00	150.00	417.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	89.00	178.00	25.00	50.00	228.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,680.00	1,680.00	6,480.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน Polymer Elixer ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,328.70	5,328.70	2,028.00	2,028.00	7,356.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายน้ำเสีย (Soil,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	1,150.00	3,450.00	480.00	1,440.00	4,890.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	315.00	10,710.00	160.00	5,440.00	16,150.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	87.07	609.49	120.00	840.00	1,449.49	
	- ข้อต่อท่อ/ของ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	119.00	3,689.00	35.70	1,106.70	4,795.70	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,240.00	7,440.00	462.00	2,772.00	10,212.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	500.00	1,000.00	150.00	300.00	1,300.00	
	- ถังตกไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,940.00	2,940.00	972.00	972.00	3,912.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,150.00	7,150.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	9,295.00		
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ตัน	450.00	1,800.00	96.00	384.00	384.00	2,184.00		
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	46.07	163.55	163.55	163.55		
	- ทราดยาบอบอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	901.17	99.12	0.00	0.00	0.00	99.12		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,760.87	651.52	419.00	155.03	155.03	806.55		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	25.14	135.50	0.00	0.00	0.00	135.50		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	25.14	386.65	0.00	0.00	0.00	386.65		
	- ฟลางเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	100.47	100.47	30.14	30.14	30.14	130.61		
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	305.29	143.48	94.00	44.18	44.18	187.66		
	<b>รวมค่าแรงงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	29,939.85	60,333.93	10,042.91	26,110.60	26,110.60	86,444.53		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย(Load Center ) -- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure - Grounding System - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สายไฟฟ้า ( Cable ) - สาย THW. 35 Sq.mm. - สาย THW. 10 Sq.mm. - สาย THW. 2.5 q.mm. - สาย THW. 1.5 q.mm.	1.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000 44.000 11.000 248.000 360.000	ชุด ชุด ชุด ชุด L.S L.S เมตร เมตร เมตร เมตร	1,300.00 96.00 96.00 96.00 145.00 500.00 119.48 36.98 8.55 5.78	1,300.00 480.00 480.00 96.00 145.00 500.00 5,257.12 406.78 2,120.40 2,080.80	0.00 0.00 0.00 0.00 519.90 0.00 30.00 16.00 7.00 5.00	0.00 0.00 0.00 0.00 519.90 0.00 1,320.00 176.00 1,736.00 1,800.00	1,300.00 480.00 480.00 96.00 664.90 500.00 6,577.12 582.78 3,856.40 3,880.80	

สายเพชร พิมพ์แก้ว

02 พฤษภาคม 2567 10:13:57

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	45.50	3,640.00	25.00	2,000.00	5,640.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เซต	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	115.00	460.00	2,260.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	350.00	11,200.00	115.00	3,680.00	14,880.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	115.00	115.00	1,615.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	78.34	1,410.12	80.00	1,440.00	2,850.12	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองเดียว	2.000	จุด	58.00	116.00	90.00	180.00	296.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	110.00	4,180.00	90.00	3,420.00	7,600.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	178.00	712.00	90.00	360.00	1,072.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	40.00	40.00	90.00	90.00	130.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-		10,213.63	44,264.22	1,772.90	18,141.90	62,406.12	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							921,730.27	





แบบสรุปลค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง' งบประมาณ 21 หน้า

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำอาคารก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ อ่างน้ำคอก อ่างน้ำคอก

แบบเลขที่ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	921,730.27	1.3045	1,202,397.13	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>1,202,397.13</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,359.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปลค่าก่อสร้าง รวม 1,202,397.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนอนาคำ แขวงทางหลวงหนอนาคำ แขวงทางหลวงหนอนาคำ  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ประเภทโครงการก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนอนาคำ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 ประเภทโครงการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนอนาคำ แขวงทางหลวงหนอนาคำ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนอนาคำ / กรมทางหลวง  
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า  
 คำควมราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,202,397.13	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,359.96 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,202,397.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำคำ  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 แบบเลขที่ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำคำ แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 21 หน้า  
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่

  
 ( ชุมนิต พันธแก้ว )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( สายเพชร พิมพ์แก้ว )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

  
 ( สุตินันท์ ชาติทองทรัพย์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## อนันต์



(นายสมเด็จ ประเทพ)  
 ผอ.ชท.หนองบัวลำภู

สายเพชร พิมพ์แก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า  
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

หน่วยงาน/โครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรมทางหลวง  
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด  
 คำอธิบายราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายละเอียด	ราคาก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,202,397.13 บาท	1,202,397.13	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	549.00	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการคราก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า  
 ประเภทราคาจ้างก่อสร้างของบัวลี้ภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการคราก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านโนนเค็ด อำเภอ หนองน้ำค่า จังหวัด ขอนแก่น  
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองน้ำค่า แขวงทางหลวงของบัวลี้ภู จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

แบบเลขที่ \_\_\_\_\_

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงของบัวลี้ภู กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_

สรุป	ราคากลาง	1,202,946.13
ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบสามสตางค์ .....) )		

