แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 20,000,000.00 บาท สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2567 เป็นเงิน 19,998,819.12 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 นายปิเนตร ร่มภักดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ฝ่ายวิศวกรรม)

   7.2 เกรียงไกร ศรชัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 ยุรนันท์ รัตนา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567 10:43:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	12,500.000	3.70	46,250.00	1.2774	4.72	59,079.75
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	5,155.000	49.67	256,048.85	1.2774	63.44	327,076.80
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	280.000	54.64	15,299.20	1.2774	69.79	19,543.19
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,200.000	140.63	168,756.00	1.2774	179.64	215,568.91
5	5. SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	1,300.000	212.00	275,600.00	1.2774	270.80	352,051.44
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	1,380.000	277.00	382,260.00	1.2774	353.83	488,298.92
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	1,840.000	1,000.00	1,840,000.00	1.2774	1,277.40	2,350,416.00
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	7,350.000	32.03	235,420.50	1.2774	40.91	300,726.14
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	18,900.000	12.06	227,934.00	1.2774	15.40	291,162.89
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 5 CM. THICK	ตัน	80.000	2,421.79	193,743.20	1.2774	3,093.59	247,487.56
11	11. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	7,350.000	286.00	2,102,100.00	1.2774	365.33	2,685,222.54

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567 10:43:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	18,900.000	286.50	5,414,850.00	1.2774	365.97	6,916,929.39
13	13. NEW R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	ม.	30.000	2,103.95	63,118.50	1.2774	2,687.58	80,627.57
14	14. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	ลบ.ม.	2.000	2,716.45	5,432.90	1.2774	3,469.99	6,939.98
15	15. R.C. DITCH TYPE A	ม.	500.000	4,949.61	2,474,805.00	1.2774	6,322.63	3,161,315.90
16	16. MANHOLE TYPE B FOR R.C. DITCH TYPE "A"	EACH	4.000	16,017.14	64,068.56	1.2774	20,460.29	81,841.17
17	17. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	700.000	272.75	190,925.00	1.2774	348.41	243,887.59
18	18. W-BEAM GUARD RAIL THICKNESS 3.2 MM. ; CLASS I TYPE I	ม.	36.000	1,355.36	48,792.96	1.2774	1,731.33	62,328.12
19	19. RELOCATION OF SINGLE W - BEAM GUARDRAIL	ม.	108.000	304.68	32,905.44	1.2774	389.19	42,033.40
20	20. KILOMETER STONE	หลัก	1.000	2,168.60	2,168.60	1.2774	2,770.16	2,770.16

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567 10:43:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	21. GUIDE POST	ต้น	50.000	628.97	31,448.50	1.2774	803.44	40,172.31
22	22. TRAFFIC SIGN PLATE	ตร.ม.	20.000	2,019.00	40,380.00	1.2774	2,579.07	51,581.41
23	23. R.C.SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.	ม.	80.000	375.00	30,000.00	1.2774	479.02	38,322.00
24	24. ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT-OFF	ต้น	30.000	30,825.34	924,760.20	1.2774	39,376.28	1,181,288.67
25	25. FLASHING SIGNAL	L.S	4.000	24,417.28	97,669.12	1.2774	31,190.63	124,762.53
26	26. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	455.000	305.00	138,775.00	1.2774	389.60	177,271.18
27	27. THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	530.000	305.00	161,650.00	1.2774	389.60	206,491.71
28	28. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	12,300.00	12,300.00	1.2774	15,712.02	15,712.02

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567 10:43:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
29	29. ค่าธรรมเนียมขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	L.S	1.000	178,417.00	178,417.00	1.2774	227,909.87	227,909.87
							รวมราคากลาง	19,998,819.12

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567 10:43:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2114 ตอนควบคุม 0100 ตอน ด่านซ้าย-ปากหมัน ระหว่าง กม.19+175-กม.20+600 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)/กรมทางหลวง

(นายปิเนตร ร่มภักดิ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เกรียงไกร ศรชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุรนันท์ รัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรศักดิ์ แก้วดี)
ผอ.ขท.เลยที่ ๒ (ด่านซ้าย)

ยุรนันท์ รัตนา

09 พฤษภาคม 2567