

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3
บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม-รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม-รong สารวัตร 10 คูหา (มีรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,791,072.50 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


7.1 สมพงษ์ เทียนสว่าง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รong.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ป)

7.2 สุริยศ บุญมาพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ยศพัทธ์ ดางาม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3

กองบังคับการตำรวจทางหลวง

7.4 ปกรณ์ ใจยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:17:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม่งทำงานค่างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประพวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองปรือ ตำบล ประภวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหม่งทำงานค่างก่อสร้างเรือนแถวชั้นประพวน-รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเส้าเข็ม รวมตอม่อ)		รวม					579,165.18	
2	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					1,084,400.32	
3	หมวดงานหลังคา		รวม					806,516.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 7,559,506.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประท้วงราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแคว้นประท้วง - รong สารวัตร 10 คูหา ส.พล.2 กก.3 บก.พล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองบัวระเหว อ.บ้านด่าน กิ่งจังหวัดบุรีรัมย์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแคว้นประท้วง - รong สารวัตร 10 คูหา ส.พล.2 กก.3 บก.พล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง

แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานตกแต่งพื้น		รวม					473,727.50	
5	หมวดงานตกแต่งผนัง		รวม					1,042,857.25	
6	หมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน		รวม					150,445.17	
7	หมวดงานประตู่ - หน้าต่าง		รวม					897,360.00	
8	งานสุขาภิบาล		รวม					650,750.00	
9	หมวดงานไฟฟ้า		รวม					465,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

7,559,506.26

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ โฉยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

กลุ่มงาน/งาน บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประทวน - รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองปรือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประทวน-รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คว้สุด		ค่าแรงงาน		รวมคว้สุด และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	หมวดงานประปา		รวม					405,413.90	
11	หมวดงานอื่นๆ		รวม					499,892.68	
12	หมวดงานรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ		รวม					503,737.85	
รวมคว้สุดและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,559,506.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

7,559,506.26

บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ โฉงกา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม รวมตอม่อ)								
	- ปรับบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	700.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	14,000.00	14,000.00	
	- ค่าทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	2.000	จุด	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
	- ชุดดิน กลบดิน	83.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	11,857.00	11,857.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม 0.26x0.26x12 ม.	62.000	ตัน	3,329.76	206,445.12	800.00	49,600.00	256,045.12	
	- สลักหัวเสาเข็ม	62.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	15,500.00	15,500.00	
	- ทราดยาบขุมน้ำอัดแน่น	3.480	ลบ.ม.	607.48	2,114.03	112.00	389.76	2,503.79	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.740	ลบ.ม.	1,705.00	2,966.70	426.00	741.24	3,707.94	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	26.620	ลบ.ม.	2,102.80	55,976.53	579.00	15,412.98	71,389.51	
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	57.940	กก.	32.68	1,893.47	4.40	254.94	2,148.41	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	435.290	กก.	30.56	13,302.46	3.60	1,567.04	14,869.50	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	2,434.530	กก.	30.50	74,253.16	3.60	8,764.31	83,017.47	

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	87.830	กก.	50.31	4,418.72	0.00	0.00	4,418.72	
	- แบบหล่อคอนกรีต (70%)	75.600	ตร.ม.	449.49	33,981.44	0.00	0.00	33,981.44	
	- ไม้อครายีตแบบ	22.680	ตร.ม.	416.78	9,452.57	0.00	0.00	9,452.57	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	108.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	15,012.00	15,012.00	
	- ตะปู	27.000	กก.	46.73	1,261.71	0.00	0.00	1,261.71	
	รวมค่าหมวดงานฐานราก (ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม รวมตอม่อ)	-	-	8,802.09	406,065.91	22,479.60	173,099.27	579,165.18	
2	หมวดงานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	119.570	ลบ.ม.	2,102.80	251,431.79	579.00	69,231.03	320,662.82	
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	1,329.400	กก.	32.68	43,444.79	4.40	5,849.36	49,294.15	
	- เหล็กเส้น Ø RB 9 มม.	1,329.850	กก.	31.74	42,209.43	4.40	5,851.34	48,060.77	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	2,727.390	กก.	30.56	83,349.03	3.60	9,818.60	93,167.63	

ปกรณ์ โยภา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ																							
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																									
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	3,191.660	กก.	30.50	97,345.63	3.60	11,489.98	108,835.61																								
	- ลวดผูกเหล็ก	259.240	กก.	50.31	13,042.36	0.00	0.00	13,042.36																								
	- แบบหล่อคอนกรีต (70%)	352.800	ตร.ม.	449.49	158,580.07	0.00	0.00	158,580.07																								
	- ไม้อัดรายมัดแบบ	105.840	ตร.ม.	416.78	44,111.99	0.00	0.00	44,111.99																								
	- ค่าแรงประกอบแบบ	504.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	70,056.00	70,056.00																								
	- ตะปู	88.200	กก.	46.73	4,121.58	0.00	0.00	4,121.58																								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35x0.35 ม. รับ นน.LL ไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	387.000	ตร.ม.	240.00	92,880.00	25.00	9,675.00	102,555.00																								
	- คอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูป 240 Ksc.	19.350		- ตะแกรง wire mesh 4 mm.Ø0.20 m.	387.000	ตร.ม.	46.73	18,084.51	5.00	1,935.00	20,019.51			รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง	-	-	5,581.12	889,290.36	1,343.00	195,109.96	1,084,400.32		3	หมวดงานหลังคา								
	- ตะแกรง wire mesh 4 mm.Ø0.20 m.	387.000	ตร.ม.	46.73	18,084.51	5.00	1,935.00	20,019.51																								
	รวมค่าหมวดงานโครงสร้าง	-	-	5,581.12	889,290.36	1,343.00	195,109.96	1,084,400.32																								
3	หมวดงานหลังคา																															

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัว C 150x150x3.2 mm. x6 m.	314.000	เมตร	172.50	54,165.00	0.00	0.00	54,165.00	
	- เหล็กตัว C 100x50x20x3.2 mm. x6 m.	561.000	เมตร	135.33	75,920.13	0.00	0.00	75,920.13	
	- เหล็กตัวซี C 75x50x3.2 mm. 6 m.	675.000	เมตร	91.14	61,519.50	0.00	0.00	61,519.50	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็กโครงสร้าง	8,056.640	กก.	0.00	0.00	10.00	80,566.40	80,566.40	
	- ทาสีกันสนิม	539.000	ตร.ม.	54.33	29,283.87	38.00	20,482.00	49,765.87	
	- หลังคาเหล็ก METAL SHEET ทน 0.47 มม. (สี) พร้อมฉนวนกันความร้อน	551.000	ตร.ม.	489.00	269,439.00	90.00	49,590.00	319,029.00	
	- ครอบ METAL SHEET ขอบข้าง + หน้า	68.000	เมตร	146.67	9,973.56	50.00	3,400.00	13,373.56	
	- ครอบ METAL SHEET ขนผนัง (พร้อมแผ่นยางรอง)	38.000	เมตร	247.73	9,413.74	50.00	1,900.00	11,313.74	
	- น็อตสกรูยึดติดหลังคา (1กล่อง 100 ตัว)	24.000	กล่อง	270.00	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00	
	- เจึงขายไม้แฉออรา	143.000	เมตร	81.67	11,678.81	94.00	13,442.00	25,120.81	
	- ระวังงกับสาคไม้ทนกระเบียง	10.000	งาน	8,000.00	80,000.00	2,000.00	20,000.00	100,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคเหล็ก 0.1x0.1 ม.	12.100	เมตร	224.67	2,718.50	0.00	0.00	2,718.50	
	-	11.000	ชุด	0.00	0.00	79.90	878.90	878.90	
	เชื่อมต่อประกอบเสาคเหล็กหลังค่างจรจรดรถพร้อมอุปกรณ์								
	- BOLT เสาคเหล็กยึดเสาค	11.000	ชุด	412.00	4,532.00	103.00	1,133.00	5,665.00	
	รวมค่าหมวดงานหลังคา	-	-	10,325.04	615,124.11	2,514.90	191,392.30	806,516.41	
4	หมวดงานตกแต่งพื้น								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ 16"x16" พร้อมปูนทราย	450.000	ตร.ม.	472.70	212,715.00	158.00	71,100.00	283,815.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 16"x16" พร้อมปูนทราย	165.000	ตร.ม.	472.70	77,995.50	158.00	26,070.00	104,065.50	
	- ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน 8"x8"	190.000	ตร.ม.	265.20	50,388.00	158.00	30,020.00	80,408.00	
	- ระบบกันซึม	22.200	ตร.ม.	185.00	4,107.00	60.00	1,332.00	5,439.00	
	รวมค่าหมวดงานตกแต่งพื้น	-	-	1,395.60	345,205.50	534.00	128,522.00	473,727.50	

ปกรณ์ โยธา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานตักแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	875.000	ตร.ม.	465.66	407,452.50	56.00	49,000.00	456,452.50	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	307.72	53,851.00	94.00	16,450.00	70,301.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	72.000	ตร.ม.	158.66	11,423.52	84.00	6,048.00	17,471.52	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	1,666.000	ตร.ม.	90.74	151,172.84	87.00	144,942.00	296,114.84	
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	175.000	ตร.ม.	94.12	16,471.00	87.00	15,225.00	31,696.00	
	- ฉาบเซาะร่อง @ 0.20 ม.	72.000	ตร.ม.	94.12	6,776.64	118.00	8,496.00	15,272.64	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x10"	175.000	ตร.ม.	322.84	56,497.00	166.00	29,050.00	85,547.00	
- เสာเอ็นทับหลัง	425.000	ม.	118.71	50,451.75	46.00	19,550.00	70,001.75		
	รวมค่าหมวดงานตักแต่งผนัง	-	-	1,652.57	754,096.25	738.00	288,761.00	1,042,857.25	
6	หมวดงานตักแต่งฝ้าเพดาน								

ปกรณ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม. ครีโอละหอบสังกะสี	512.000	ตร.ม.	174.36	89,272.32	75.00	38,400.00	127,672.32	
	- ผ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดทนความชื้น ครีโอละหอบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	221.71	9,311.82	75.00	3,150.00	12,461.82	
	- ผ้าเพดานระแนงเมมโมรา ดีเวนร็อง + ตาข่ายดักแมลง	15.000	ตร.ม.	206.65	3,099.75	80.00	1,200.00	4,299.75	
	- ผ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	23.000	ตร.ม.	174.36	4,010.28	87.00	2,001.00	6,011.28	
	รวมค่าหมวดงานตกแต่งฝ้าเพดาน	-	-	777.08	105,694.17	317.00	44,751.00	150,445.17	
7	หมวดงานประตู - หน้าต่าง								
	- ป.1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุงลาด	10.000	ชุด	13,500.00	135,000.00	879.00	8,790.00	143,790.00	
	- ป.2 ประตูบานเปิด	30.000	ชุด	7,500.00	225,000.00	380.00	11,400.00	236,400.00	
	- ป.3 ประตูบานเปิด	20.000	ชุด	7,500.00	150,000.00	380.00	7,600.00	157,600.00	
	- ป.4 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม	10.000	ชุด	6,500.00	65,000.00	879.00	8,790.00	73,790.00	

ปกรณ์ ใจยา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.5 ประตูบานเปิด	10.000	ชุด	5,500.00	55,000.00	380.00	3,800.00	58,800.00	
	- น.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุงลวด	20.000	ชุด	4,500.00	90,000.00	305.00	6,100.00	96,100.00	
	- น.1' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุงลวด	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	305.00	610.00	9,610.00	
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุงลวด	12.000	ชุด	2,100.00	25,200.00	305.00	3,660.00	28,860.00	
	- น.2' หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม + มุงลวด	12.000	ชุด	2,100.00	25,200.00	305.00	3,660.00	28,860.00	
	- น.3 หน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียม	10.000	ชุด	1,600.00	16,000.00	305.00	3,050.00	19,050.00	
	- น.4 หน้าต่างบานติดตายอลูมิเนียม	10.000	ชุด	1,920.00	19,200.00	305.00	3,050.00	22,250.00	
	- น.5 หน้าต่างบานเปิด	10.000	ชุด	1,920.00	19,200.00	305.00	3,050.00	22,250.00	
	รวมค่าหมวดงานประตู - หน้าต่าง	-	-	59,140.00	833,800.00	5,033.00	63,560.00	897,360.00	
8	งานสุขาภิบาล - อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกน้ำ สี่ตัว	20.000	ชุด	5,430.00	108,600.00	450.00	9,000.00	117,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสวมล้างราบ ชนิดมีหมอน้ำ (ขนาดเล็ก)	20.000	ชุด	5,290.00	105,800.00	450.00	9,000.00	114,800.00	
	- ผักบัวสายอ่อน พร้อมกอกเปิดปิด	20.000	ชุด	1,590.00	31,800.00	70.00	1,400.00	33,200.00	
	- สายชำระ	20.000	ชุด	650.00	13,000.00	70.00	1,400.00	14,400.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	20.000	ชุด	590.00	11,800.00	120.00	2,400.00	14,200.00	
	- ราวแขวนผ้า	20.000	ชุด	1,590.00	31,800.00	70.00	1,400.00	33,200.00	
	- กระจกเงาเจริญศิลป์ 0.45x0.60 ม.	20.000	ชุด	800.00	16,000.00	70.00	1,400.00	17,400.00	
	- FD.Ø 2" ระบุบายน้ำทั้งชนิดดักกลิ่น	20.000	ชุด	245.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- STOP VALVE 1/2"	70.000	ชุด	335.00	23,450.00	0.00	0.00	23,450.00	
	- อ่างล้างจานชนิด 1 หลุม พร้อมกอน้ำคอกยาว	10.000	ชุด	6,390.00	63,900.00	320.00	3,200.00	67,100.00	
	- บานเปิดตู้โถอ่างล้างจาน 4 บาน/ราคาต่อชุด	10.000	ชุด	11,190.00	111,900.00	0.00	0.00	111,900.00	
	- ตู้ครัวแขวนผนัง บานเปิดตู้ 1 ชุด - บานเปิดเดี่ยว	10.000	ชุด	9,860.00	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00	
	1 ชุด/ราคาชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่างานสุขาภิบาล	-	-	43,960.00	621,550.00	1,620.00	29,200.00	650,750.00	
	หมวดงานไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ประจำอาคาร MDB	10,000	ชุด	5,840.00	58,400.00	500.00	5,000.00	63,400.00	
	- ดวงโคม LED. 1x10 w.	90,000	ชุด	389.00	35,010.00	115.00	10,350.00	45,360.00	
	- ดวงโคมตามไหล่ LED. 1x11 W.	30,000	ชุด	258.00	7,740.00	115.00	3,450.00	11,190.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า	130,000	ชุด	323.00	41,990.00	70.00	9,100.00	51,090.00	
10	- สวิตช์เปิด - ปิด	100,000	ชุด	212.00	21,200.00	80.00	8,000.00	29,200.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า (สาย TWH) พร้อมรอยต่อ PVC สี่ผนัง	10,000	งาน	26,500.00	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	
	รวมค่าหมวดงานไฟฟ้า	-	-	33,522.00	429,340.00	880.00	35,900.00	465,240.00	
	หมวดงานประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อน้ำดี	90.000	จุด	229.07	20,616.30	0.00	0.00	0.00	20,616.30	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้ง	30.000	จุด	1,135.40	34,062.00	0.00	0.00	0.00	34,062.00	
	- งานเดินสายท่อไฮดรอก	20.000	จุด	1,069.31	21,386.20	0.00	0.00	0.00	21,386.20	
	- งานเดินท่อน้ำทิ้งระบายน้ำ	30.000	งาน	324.98	9,749.40	0.00	0.00	0.00	9,749.40	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2000 ลิตร (รวมค่าชุด ถม เหล็กิน ค่าแรง)	10.000	ชุด	10,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- ถังพักน้ำเสตนเลส 1000 ลิตร พร้อมลูกลอยเดินท่อ	10.000	ชุด	11,500.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติ 200 วัตต์	10.000	ชุด	9,500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
	- บ่อพักสำเร็จรูป	20.000	ชุด	480.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	
	รวมค่าหมวดงานประปา	-	-	34,238.76	405,413.90	0.00	0.00	0.00	405,413.90	
11	หมวดงานอื่นๆ									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	1,925.000	ตร.ม.	58.52	112,651.00	34.00	65,450.00	178,101.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	734.000	ตร.ม.	58.52	42,953.68	34.00	24,956.00	67,909.68	
	- ราวบันไดเหล็ก ราวจับไม้	29.000	ม.	1,989.00	57,681.00	0.00	0.00	57,681.00	
	- ราวระเบียงเหล็ก	15.000	ม.	750.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
	- บันไดเหล็ก	10.000	งาน	18,495.10	184,951.00	0.00	0.00	184,951.00	
	รวมค่าหมวดงานอื่นๆ	-	-	21,351.14	409,486.68	68.00	90,406.00	499,892.68	
12	หมวดงานรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ								
	งานรั้วทึบ (ความยาว 71.60 ม.)								
	- ขุดดิน กลบดินคืน	21.480	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	3,050.16	3,050.16	
	- ทราดยาอบอัดแน่น	.720	ลบ.ม.	607.48	437.38	112.00	80.64	518.02	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.720	ลบ.ม.	1,705.00	1,227.60	426.00	306.72	1,534.32	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.590	ลบ.ม.	2,102.80	18,063.05	579.00	4,973.61	23,036.66	

ปกรณ์ โยธา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	115.000	ตัน	290.00	33,350.00	79.20	9,108.00	42,458.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 6 มม.	176.140	กก.	32.68	5,756.25	4.40	775.02	6,531.27	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 9 มม.	182.580	กก.	31.74	5,795.08	4.40	803.35	6,598.43	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต Ø 12 มม.	254.180	กก.	30.56	7,767.74	3.60	915.05	8,682.79	
	- สวดผูกเหล็ก	17.900	กก.	50.31	900.54	0.00	0.00	900.54	
	- ไมแบบ (คิด 50%)	63.010	ตร.ม.	449.49	28,322.36	139.00	8,758.39	37,080.75	
	- ตะปู	3.580	กก.	46.73	167.29	0.00	0.00	167.29	
	- ก่ออิฐบล็อกลอด	107.400	ตร.ม.	158.66	17,040.08	84.00	9,021.60	26,061.68	
	- ฉาบปูน เสาร่อง	107.400	ตร.ม.	90.74	9,745.47	118.00	12,673.20	22,418.67	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	35.080	ตร.ม.	90.74	3,183.15	115.00	4,034.20	7,217.35	
	- ทาสี	297.140	ตร.ม.	58.52	17,388.63	34.00	10,102.76	27,491.39	
	งานรั้วครึ่งโปร่ง (ความยาว 26.40 ม.)								
	- ขุดดิน กลบดินคืน	8.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	916.16	916.16	

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.260	ลบ.ม.	1,705.00	443.30	426.00	110.76	554.06	
	- ทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	.260	ลบ.ม.	607.48	157.94	112.00	29.12	187.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.170	ลบ.ม.	2,102.80	6,665.87	579.00	1,835.43	8,501.30	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง 15 ซม.ยาว 3.00 ม.	43,000	ตัน	290.00	12,470.00	79.20	3,405.60	15,875.60	
	- เหล็กเส้น RB Ø 6 มม.	64,940	กก.	32.68	2,122.23	4.40	285.74	2,407.97	
	- เหล็กเส้น RB Ø 9 มม.	67,320	กก.	31.74	2,136.73	4.40	296.21	2,432.94	
	- เหล็กเส้น DB 12 มม.	93,720	กก.	30.56	2,864.08	3.60	337.39	3,201.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	6,600	กก.	50.31	332.04	0.00	0.00	332.04	
	- แบบหล่อคอนกรีต (50%)	23,230	ตร.ม.	449.49	10,441.65	139.00	3,228.97	13,670.62	
	- ตะปู	1,320	กก.	46.73	61.68	0.00	0.00	61.68	
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	5,280	ตร.ม.	158.66	837.72	84.00	443.52	1,281.24	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค	26,140	ตร.ม.	58.52	1,529.71	34.00	888.76	2,418.47	
	- ก่ออิฐเหล็ก 25X50X3.2 มม.	74,450	ม.	60.67	4,516.88	0.00	0.00	4,516.88	

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแบนหนา 3/8"	170.020	ม.	49.67	8,444.89	0.00	0.00	8,444.89	
	- ค่าแรงประกอบรับเหล็ก	39.600	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	5,940.00	5,940.00	
	- ทาสีน้ำมัน	39.600	ตร.ม.	54.33	2,151.46	0.00	0.00	2,151.46	
	งานประตู่รั้ว (ประตูกว้าง 3.75. ต่อ 1 คูหา)								
	- กลองเหล็ก 50X50X3.2 มม.	107.000	ม.	127.17	13,607.19	0.00	0.00	13,607.19	
	- กลองเหล็ก 25X25X3.2 มม.	36.000	ม.	60.67	2,184.12	0.00	0.00	2,184.12	
	- เหล็กแบนหนา 4.5 มม.	351.000	ม.	49.67	17,434.17	0.00	0.00	17,434.17	
	- ค่าแรงประกอบประตู่รั้วเหล็ก	10.000	งาน	0.00	0.00	7,500.00	75,000.00	75,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	95.200	ตร.ม.	54.33	5,172.21	0.00	0.00	5,172.21	
	- ลูกเลื่อนชนิดมีลูกปืน	20.000	ชุด	505.00	10,100.00	151.50	3,030.00	13,130.00	
	- บานพับประตูเหล็ก	80.000	ชุด	188.00	15,040.00	56.40	4,512.00	19,552.00	
	- กลองนกลาง	40.000	ชุด	228.00	9,120.00	68.40	2,736.00	11,856.00	
	- กลองประตูบานเปิดกลาง	10.000	ชุด	149.00	1,490.00	44.70	447.00	1,937.00	

ปกรณ์ โยธา

03 พฤษภาคม 2567 11:18:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบริเวณ								
	- งานเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคาร	1.000	งาน	21,224.00	21,224.00	0.00	0.00	21,224.00	
	- งานเชื่อมประปาเข้าสู่ตัวอาคาร	1.000	งาน	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	รวมค่าหมวดงานรั้ว ประตูรั้ว และงานบริเวณ	-	-	70,059.93	335,692.49	11,389.20	168,045.36	503,737.85	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							7,559,506.26	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง ตำบล หินกองปรี้อ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	ตร.11/59
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา	7,559,506.26	1.2952	9,791,072.50	
รวมค่าก่อสร้าง				9,791,072.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 603.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,217.09 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,791,072.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม-รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง ตำบล หินองปรี้อ อำเภอ ปางตะมุง จังหวัด ชลบุรี
แบบเลขที่	ตร.11/59
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				9,791,072.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 603.75 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,217.09 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,791,072.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:51

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม-รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง ตำบล หินกองบรีอ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี		
แบบเลขที่	ตร.11/59		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(สมพงษ์ เทียนสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิริยศ บุญมาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ยศพัทธ์ ดางาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปกรณ์ ใจยาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาติพงษ์ รัตนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม - รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรียนแถวชั้นประถม-รong สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง	ตำบล	หนองปรือ
		อำเภอ	บางละมุง
		จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่	ตร.11/59		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านแถว ค.ส.ล.1 ชั้น 10 คูหา จำนวน 1.000 หลังละ 9,791,072.50 บาท	9,791,072.50	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบสตางค์	9,791,072.50	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน - รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำงานค่าก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน-รอง สารวัตร 10 คูหา ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.(ชลบุรี) จำนวน 1 แห่ง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองปรือ	อำเภอ	บางละมุง	จังหวัด	ชลบุรี
แบบเลขที่	ตร.11/59					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(สมพงษ์ เทียนสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริเยศ บุญมาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(ยศพัทธ์ ดางาม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปกรณ์ ใจยาว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชาติพงษ์ รตโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ปกรณ์ ใจยาว

03 พฤษภาคม 2567 11:18:57