



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) โทร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๗ โทรสาร. ๐-๔๓๐๔-๐๒๒๘

ที่ - วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลาง

(๑) เรียน ผศ.สส.๒ ผ่าน ผบ.ศ.สส.๒

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางขอเสนอรายละเอียดราคากลางงานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ(ส่งหน่วยงาน) เพื่อใช้ในงาน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ กม.ดำเนินการ กม.๔๕+๙๔๓.๕๐๐(RT.), กม.๕๐+๖๓๓(RT.), กม.๕๑+๗๑๙(RT.), กม.๕๔+๒๕๕.๕๐๐(RT.), กม.๕๙+๐๓๙.๕๐๐(RT.) รายละเอียดดังนี้

๑. ดินถม

จำนวน ๘,๗๔๐ ลบ.ม.(หลวม) @ ๖๕.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๖๘,๑๐๐.๐๐ บาท

๒. ลูกกรัง

จำนวน ๘๕๐ ลบ.ม.(หลวม) @ ๑๕๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๓. หินคลุก

จำนวน ๑,๓๘๐ ตัน @ ๒๐๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๑,๕๒๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๗,๑๒๐.๐๐ บาท

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการราคากลาง

(นายสุชิน ไชยแสงราช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

(นายยุทธนา ศรีสุนา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการราคากลาง

(๒) คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง, ทนพ.

อนุมัติรับราคา ๙๗๗,๑๒๐.๐๐ บาท

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถม ลูกกรัง หินคลุก) จำนวน ๓ รายการ (ส่งหน้างาน)
เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ ✓
กม.ดำเนินการ กม.๔๕+๙๔๓.๕๐๐(RT.),กม.๕๐+๖๓๓(RT.),กม.๕๑+๗๑๙(RT.),
กม.๕๔+๒๕๕.๕๐๐ (RT.), กม.๕๙+๐๓๙.๕๐๐ (RT.)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒(ขอนแก่น)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๙๙๙,๑๒๐.๐๐ บาท

รายการวัสดุก่อสร้าง

๑. ดินถม

จำนวน	๘,๗๔๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๖๕.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๕๖๘,๑๐๐.๐๐	บาท
-------	-------	-------------	---	-------	-----	----------	------------	-----

๒. ลูกกรัง

จำนวน	๘๕๐	ลบ.ม.(หลวม)	@	๑๕๐.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๑๒๗,๕๐๐.๐๐	บาท
-------	-----	-------------	---	--------	-----	----------	------------	-----

๓. หินคลุก

จำนวน	๑,๓๘๐	ตัน	@	๒๐๔.๐๐	บาท	เป็นเงิน	๒๘๑,๕๒๐.๐๐	บาท
-------	-------	-----	---	--------	-----	----------	------------	-----

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๑๒๐.๐๐ บาท


๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑	นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการราคากลาง
๖.๒	นายสุชิน ไชยแสงราช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง
๖.๓	นายยุทธนา ศรีสุนา	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการราคากลาง

เห็นชอบตามเสนอ


(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

รายละเอียดราคากลาง

โครงการ งานก่อสร้างสะพาน คสล.

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

ทางสาย ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ

ท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

วันที่ 24 เมษายน 2567

ส่งวัสดุที่ ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน หนองบัวลำภู - นาคำไฮ

ดินถม

- ราคาที่แหล่ง	=	15.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน	=	21.98 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง 5 กม.	=	21.92 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	รวม	= 58.90 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %	=	66.26 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	= 65.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

ลูกรัง

- ราคาที่แหล่ง	=	35.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ค่าชุด-ขน	=	32.38 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง 20 กม.	=	72.61 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	รวม	= 139.99 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ภาษี + กำไร 12.5 %	=	157.49 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	กำหนดให้	= 150.00 บาท/ลบ.ม. (หลวม)

หินคลุก

- ราคาที่แหล่ง	=	175.50 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- ขนส่ง 27 กม.	=	97.41 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
	รวม	= 272.91 บาท/ลบ.ม. (หลวม)
- 1 ลบ.ม. = 1.5 ตัน	=	181.94 บาท/ตัน
- ภาษี + กำไร 12.5 %	=	204.68 บาท/ตัน
	กำหนดให้	= 204.00 บาท/ตัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชิน ไชยแสงราช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา ศรีสุนา)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ไชยเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... ผศ.สส. 2 (ขอนแก่น)

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

หนองบัวลำภู

เมืองหนองบัวลำภู

เบญจายน

2567

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

วันที่ - เวลา	ราคาน้ำมัน							* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)	
	ดีเซล Diesel	ดีเซล B7 Diesel B7	แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Diesel B7	ซูเปอร์ฟาวเวอร์ Gasohol 95
23-04-2567 05:00	31.50	31.50	38.15	38.40	39.44	40.51	48.40	43.50	48.20
20-04-2567 00:00	31.50	31.50	38.55	38.80	39.44	40.91	48.80	43.50	48.80
18-04-2567 05:00	31.00	31.00	38.55	38.80	39.44	40.91	48.80	43.00	48.80
06-04-2567 05:00	31.00	31.00	38.15	38.40	39.04	40.51	48.40	43.00	48.20
04-04-2567 05:00	30.50	30.50	38.15	38.40	39.04	40.51	48.40	42.50	48.20
03-04-2567 05:00	30.50	30.50	37.75	38.00	38.64	40.11	48.00	42.10	47.80

ข้อมูลราคาและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 6

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต (ลบ.ม./วิน)	ราคาวัสดุที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.				ข้อมูลจากแขวง ทางหลวง	หมายเหตุ
				จุกเรียงหินทาง รวมค่าชุด	วัสดุคัดเลือก ก รวมค่าชุด	วัสดุคัดเลือก ข รวมค่าชุด	ดินแถมคืนทาง รวมค่าชุด		
5	บ่อลูกรัง A5 ต.บ้านกวน อ.เมือง จ.เลย	ทางหลวงหมายเลข 21 ตอน ภูทิวรีศรี - เลย กม.408+500 RT. 750 เมตร. คำพิทักษ์ป่าทางเข้าแหล่ง Lat 17.492304 Long 101.688547 คำพิทักษ์ที่แหล่งวัสดุ Lat 17.485544 Long 101.689807		ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	15	เลขที่ 1	ค่า LL 30.6% PI 9.8% OMC 9.5% Density 2.044 gm./cc CBR 26.9% Swell 0.6% Abrasion 57.9%
6	บ่อลูกรัง A6 ต.นาฮี้อ อ.เมือง จ.เลย	ทางหลวงหมายเลข 2138 ตอน เลย - นาฮี้อ กม.2+000 L.T. 14.7 กม. คำพิทักษ์ป่าทางเข้าแหล่ง Lat 17.485794 Long 101.744176 คำพิทักษ์ที่แหล่งวัสดุ Lat 17.593413 Long 101.764757		ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	15	เลขที่ 1	ค่า LL 29.9% PI 9.8% OMC 9.7% Density 2.055 gm./cc CBR 26.9% Swell 0.9% Abrasion 50.2%
7	บ่อลูกรัง A7 ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู	ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบุญเรือง - วังหิน กม.83+700 L.T. 5.1 กม. คำพิทักษ์ป่าทางเข้าแหล่ง Lat 17.174640 Long 102.429892 คำพิทักษ์ที่แหล่งวัสดุ Lat 17.128827 Long 102.427884	35	ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	ไม่รวมค่าชุด	15	หนองบัวลำภู	ค่า LL 31.7% PI 10.1% OMC 8.8% Density 2.023 gm./cc CBR 31.6% Swell 1.4% Abrasion 35.4%

ลงชื่อ..... ว.พ.ล.6
(นายอริชาด อภิสิทธิ์)

วันที่.....

ลงชื่อ..... ว.พ.ล.6
(นายสุรศักดิ์ แกร้วดี)

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 6

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	อัตราการผลิต โดยประมาณ (ลบ.ม./วัน)	ราคาวัสดุที่เหลือ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท/ลบ.ม.				ชื่อผู้จากแหล่ง ทางหลวง	หมายเหตุ			
				หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"			หินผสม AC.	หินฝุ่น	
17	โรงไม่หินสากที่ถนน	ทางหลวงหมายเลข 210 ตอน บางไผ่- รังสฤษฎ์ ที่ กม.78-400 LT.250 เมตร คำพิงัดที่ไปทางรังสฤษฎ์ Lat 17.322533 Long 102.119139 คำพิงัดที่แหล่งวัสดุ Lat 17.319806 Long 102.119444	400	304.5	319	290	319	295.2	175.5	280	หนองบัวลำภู	หินปูนสีเทา

ลงชื่อ.....ว.ทส.6

(นายสุรศักดิ์ แก้วถวิล)

วันที่.....

ลงชื่อ.....ต.ส.ทส.6

(นายอภิชาติ อุบลสิทธิ์)

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.18	11.45	41	105.01	147.02	81	206.28	288.79
2	10.04	14.06	42	107.54	150.56	82	208.71	292.20
3	11.92	16.68	43	110.06	154.09	83	211.27	295.78
4	13.78	19.30	44	112.60	157.64	84	213.84	299.37
5	15.66	21.92	45	115.12	161.17	85	216.42	302.99
6	17.52	24.53	46	117.66	164.73	86	218.89	306.44
7	19.39	27.15	47	120.18	168.26	87	221.36	309.90
8	21.50	30.10	48	122.72	171.81	88	223.97	313.56
9	24.03	33.64	49	125.23	175.33	89	226.46	317.05
10	26.56	37.19	50	127.76	178.87	90	228.96	320.55
11	29.09	40.73	51	130.31	182.43	91	231.61	324.26
12	31.62	44.27	52	132.82	185.95	92	234.13	327.79
13	34.15	47.81	53	135.36	189.50	93	236.66	331.33
14	36.68	51.35	54	137.90	193.06	94	239.20	334.88
15	39.21	54.89	55	140.42	196.58	95	241.60	338.23
16	41.74	58.44	56	142.94	200.12	96	244.15	341.81
17	44.27	61.98	57	145.48	203.68	97	246.71	345.40
18	46.80	65.52	58	148.04	207.26	98	249.29	349.01
19	49.33	69.07	59	150.55	210.77	99	251.88	352.63
20	51.86	72.61	60	153.08	214.31	100	254.30	356.02
21	54.39	76.15	61	155.62	217.87	101	256.91	359.67
22	56.93	79.70	62	158.18	221.45	102	259.35	363.09
23	59.45	83.23	63	160.68	224.95	103	261.97	366.76
24	61.98	86.78	64	163.19	228.47	104	264.43	370.20
25	64.52	90.33	65	165.72	232.00	105	267.07	373.90
26	67.05	93.87	66	168.26	235.56	106	269.54	377.35
27	69.58	97.41	67	170.81	239.13	107	272.01	380.82
28	72.11	100.96	68	173.29	242.61	108	274.49	384.29
29	74.63	104.48	69	175.87	246.22	109	277.18	388.05
30	77.17	108.04	70	178.38	249.74	110	279.68	391.55
31	79.69	111.56	71	180.91	253.27	111	282.18	395.05
32	82.23	115.12	72	183.44	256.81	112	284.69	398.57
33	84.76	118.67	73	185.98	260.38	113	287.21	402.09
34	87.30	122.22	74	188.54	263.96	114	289.73	405.62
35	89.81	125.74	75	191.02	267.42	115	292.26	409.17
36	92.35	129.29	76	193.60	271.04	116	294.80	412.72
37	94.89	132.84	77	196.09	274.53	117	297.35	416.29
38	97.42	136.39	78	198.60	278.03	118	299.91	419.87
39	99.95	139.93	79	201.22	281.70	119	302.47	423.46
40	102.47	143.46	80	203.74	285.24	120	305.04	427.06

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคประเทศไทย ทั่วประเทศเป็น ที่ราบ มีพลาทางลาดตียง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	307.38	430.33	148	375.78	526.09	175	444.29	622.01
122	309.96	433.94	149	378.24	529.53	176	446.90	625.66
123	312.55	437.58	150	381.07	533.50	177	449.51	629.31
124	315.16	441.22	151	383.54	536.96	178	451.60	632.24
125	317.51	444.51	152	386.02	540.42	179	454.21	635.90
126	320.13	448.18	153	388.50	543.89	180	456.84	639.57
127	322.76	451.86	154	390.98	547.37	181	459.47	643.26
128	325.12	455.17	155	393.47	550.85	182	462.11	646.95
129	327.76	458.87	156	395.96	554.34	183	464.75	650.65
130	330.42	462.58	157	398.45	557.83	184	466.84	653.58
131	332.79	465.91	158	401.37	561.92	185	469.50	657.30
132	335.46	469.65	159	403.88	565.44	186	472.16	661.02
133	337.85	472.99	160	406.40	568.96	187	474.83	664.76
134	340.54	476.75	161	408.92	572.49	188	476.92	667.68
135	342.93	480.11	162	411.45	576.02	189	479.59	671.43
136	345.33	483.46	163	413.98	579.57	190	482.28	675.19
137	348.04	487.26	164	416.51	583.12	191	484.97	678.96
138	350.45	490.63	165	419.06	586.68	192	487.06	681.89
139	353.18	494.45	166	421.60	590.25	193	489.77	685.67
140	355.60	497.84	167	424.16	593.82	194	492.48	689.47
141	358.02	501.23	168	426.72	597.41	195	495.20	693.28
142	360.78	505.09	169	428.81	600.33	196	497.29	696.21
143	363.21	508.49	170	431.37	603.92	197	500.02	700.03
144	365.64	511.90	171	433.94	607.52	198	502.76	703.86
145	368.43	515.81	172	436.52	611.13	199	504.85	706.79
146	370.88	519.23	173	439.11	614.75	200	507.60	710.64
147	373.33	522.66	174	441.70	618.38			
						201- 1000	2.54 ต่อ กม.	3.55 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.54 บาท/ตัน

3.55 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.15	0.55	0.69	3.70	3.84
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.34	4.18	33.06	33.90
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39	
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.23	14.27	15.12
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
9	งานราดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.17	6.64	8.30	50.81	52.47
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	บนผิวแทคไซด์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	15	งาน Stabilized Layer					
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แนน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรี	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52