

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ก่อสร้างปรับปรุง และซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุง ถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ-วังปลาอ้าว บ้านวังปลาอ้าว, ใหม่เขานกกัน ตำบลปางมะค่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.37+400-กม.38+725
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงกำแพงเพชร กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 35,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน โดยสังเขป : ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เกาะกลางแบบเกาะยก พร้อมงานขยายความกว้างสะพานเดิม และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 34,999,869.81 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 -
 - 6.2 -
 - 6.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - 6.4 -
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสุชาติ ตาทิพย์ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการฯ
 2. นางสาวธนัชพร เพ็ชรสาระ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการฯ
 3. นายฐานิศร์ ไชยสอาด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

โทร. 0 - 5584 - 0747 ต่อ 104

ที่ สทล.4 ขท.กำแพงเพชร/ว.1/040/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ราคากลางตามแผนงานรายประมาณการ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
23	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	1.45	2,608.10	3,781.74
24	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1.55	3,074.97	4,766.20
25	งานขอบคันหินรางดิน	ม.	2,250	659.61	1,484,122.50
26	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	1,390	437.34	607,902.60
27	งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม ชนิดที่ 2	ม.	48	1,685.44	80,901.12
28	งานติดตั้งเสาเสริมขนาด Dia.0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.	ต้น	8	1,655.67	13,245.36
29	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4.40	5,021.51	22,094.64
30	งานเสาป้ายจราจรเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 7.50 x 7.50 x 0.32 ซม.	ม.	32	498.73	15,959.36
31	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม (OVERHANG TRAFFIC SIGN)	แห่ง	1	34,408.97	34,408.97
32	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS ,CUT - OFF	ต้น	6	35,497.83	212,986.98
33	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT - OFF	ต้น	40	44,957.47	1,798,298.80
34	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	4	22,438.64	89,754.56
35	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (หลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2	29,949.30	59,898.60
36	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,000	314.32	314,320.00
37	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	175	61.72	10,801.00
38	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	P.S.	1	405,028.97	405,028.97
39	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	ชุด	2	255,092.71	510,185.42
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	34,999,869.81

(ตามฉบับที่ด้านกำกับแนบท้ายมีแนบท้ายแปลหรือหมอกพิมพ์กำกับแปลฉบับจัดสร้าง)

1) ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร

2) นำมาปรับราคาดีเซลเฉลี่ย 32.32 บาท/ลิตร ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

3) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7 % เงินประกันผลงานหัก 10 % เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ประธานกรรมการฯ

(นายสุชาติ ตาทิพย์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายชวานิศร์ ไชยสะอาด)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ

(นางสาวชนันพร เพียรสาระ) วิศวกร โยธาปฏิบัติการ

(นายชัยพร มุกใจเฟื่อน)

ผอ.ขท.กำแพงเพชร

๒๓ พค ๕๖๕๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผน แขวงทางหลวงกำแพงเพชร

โทร. 0 - 5584 - 0747 ต่อ 104

ที่ สทล.4 ขท.กำแพงเพชร/ว.1/040/2567

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ราคากลางตามแผนงานรายประมาณการ ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรียน ผอ.ขท.กำแพงเพชร ผ่าน รอ.ขท.กำแพงเพชร (บ)

ตามคำสั่งแขวงฯ ที่ สทล. 4 ขท. กำแพงเพชร/6/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบอำนาจให้แก่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112

ตอนควบคุม 0102 ตอน บ่อถ้ำ - วังปลาอ้าว บ้านวังปลาอ้าว, ใหม่เขานกบิน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725 วงเงินงบประมาณ 35,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้.-

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคากลางที่ประเมินได้	
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน(บาท)
1	งานวางป่าและขุดคอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	22,600 ✓	4.39	99,214.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	9,690 ✓	59.02	571,903.80
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500 ✓	64.91	97,365.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	360 ✓	64.91	23,367.60
5	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	16,250 ✓	195.37	3,174,762.50
6	งานวัสดุคัดเลือก "ก"	ลบ.ม.	3,550 ✓	545.20	1,935,460.00
7	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.	3,560 ✓	573.48	2,041,588.80
8	งานปรับระดับพื้นทางด้วยหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	200 ✓	441.62	88,324.00
9	งานพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	3,330 ✓	1,027.76	3,422,440.80
10	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	8,020 ✓	95.10	762,702.00
11	งานลาดแอสฟัลต์ไทรมีโค้ด	ตร.ม.	23,430 ✓	34.68	812,552.40
12	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด	ตร.ม.	23,320 ✓	14.56	339,539.20
13	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	25 ✓	2,347.57	58,689.25
14	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	23,610 ✓	282.16	6,661,797.60
15	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.05 ม.	ตร.ม.	23,490 ✓	281.71	6,617,367.90
16	งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.40 × 0.40 ม.	ม.	192 ✓	2,182.52	419,043.84
17	งานขยายความกว้างสะพานเดิม ที่ กม.38+208.10 จาก 7.00 ม. ไปยัง 21.00 ม.	ม.	15 ✓	132,534.57	1,988,018.55
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	24 ✓	987.99	23,711.76
19	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	54 ✓	883.39	47,703.06
20	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	15 ✓	1,716.75	25,751.25
21	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	12 ✓	3,558.36	42,700.32
22	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝัครอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	7 ✓	11,058.48	77,409.36

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ดินลูกรัง และถนนดิน

พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควบคุม 0102 คอน บ่อต้า - วังปลาข้าว บ้านวังปลาข้าว, ใหม่ขาซกัน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725

ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานวางปูนและขูดตอ ขนาดกลาง	ตร.ม.	22,600	3.59	81,134.00	1.2251	4.39	4.39	99,214.00
2	งานตัดดิน	ลบ.ม.	9,690	48.18	466,864.20	1.2251	59.02	59.02	571,903.80
3	งานขุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	1,500	52.99	79,485.00	1.2251	64.91	64.91	97,365.00
4	งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	ลบ.ม.	360	52.99	19,076.40	1.2251	64.91	64.91	23,367.60
5	งานดินถมกันทาง	ลบ.ม.	16,250	159.48	2,591,550.00	1.2251	195.37	195.37	3,174,762.50
6	งานวัสดุคัดเล็กลูก "ก"	ลบ.ม.	3,550	445.03	1,579,856.50	1.2251	545.20	545.20	1,935,460.00
7	งานรองพื้นทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	3,560	468.11	1,666,471.60	1.2251	573.48	573.48	2,041,588.80
8	งานปรับระดับพื้นที่ทางด้วยหินคลุก(หลวม)	ลบ.ม.	200	360.48	72,096.00	1.2251	441.62	441.62	88,324.00
9	งานพื้นที่ทางหินคลุกผสมซีเมนต์	ลบ.ม.	3,330	838.92	2,793,603.60	1.2251	1,027.76	1,027.76	3,422,440.80
10	งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ลึก 0.20 ม. (PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING)	ตร.ม.	8,020	77.63	622,592.60	1.2251	95.10	95.10	762,702.00
11	งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิได้	ตร.ม.	23,430	28.31	663,303.30	1.2251	34.68	34.68	812,552.40
12	งานลาดแอสฟัลต์แตก โถ้	ตร.ม.	23,320	11.89	277,274.80	1.2251	14.56	14.56	339,539.20
13	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต	ตัน	25	1,916.23	47,905.75	1.2251	2,347.57	2,347.57	58,689.25
14	งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	23,610	230.32	5,437,855.20	1.2251	282.16	282.16	6,661,797.60
15	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	23,490	229.95	5,401,525.50	1.2251	281.71	281.71	6,617,367.90
16	งานเสาเข็มตอก ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ม.	192	1,801.36	345,861.12	1.2116	2,182.52	2,182.52	419,043.84
17	งานขยายความกว้างสะพานเดิม ที่ กม.38+208.10 จาก 7.00 ม. ไปยัง 21.00 ม.	ม.	15	109,388.06	1,640,820.90	1.2116	132,534.57	132,534.57	1,988,018.55
18	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 2	ม.	24	806.46	19,355.04	1.2251	987.99	987.99	23,711.76

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน

พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอนควมคุม 0102 ตอน บ่อตา - วังปลาข้าว ป้ายวังปลาข้าว, ใหม่เขาชนกัน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725

ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทูน(บาท)		Factor	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทูน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
19	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	54	721.08	38,938.32	1.2251	883.39	883.39	47,703.06
20	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 2	ม.	15	1,401.32	21,019.80	1.2251	1,716.75	1,716.75	25,751.25
21	งานหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 2	ม.	12	2,904.55	34,854.60	1.2251	3,558.36	3,558.36	42,700.32
22	งานอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝากรอบคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง	7	9,026.60	63,186.20	1.2251	11,058.48	11,058.48	77,409.36
23	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตล้วน	ลบ.ม.	1.45	2,128.89	3,086.89	1.2251	2,608.10	2,608.10	3,781.74
24	งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	1.55	2,509.98	3,890.46	1.2251	3,074.97	3,074.97	4,766.20
25	งานขอบคันหินรางคัน	ม.	2,250	538.42	1,211,445.00	1.2251	659.61	659.61	1,484,122.50
26	งานแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่หนา 0.06 ม. (ผิวขัดหยาบ)	ตร.ม.	1,390	356.99	496,216.10	1.2251	437.34	437.34	607,902.60
27	งานราวกันอันตราย W-BEAM หนา 3.2 มม ชนิดที่ 2	ม.	48	1,375.76	66,036.48	1.2251	1,685.44	1,685.44	80,901.12
28	งานติดตั้งเสาเสริมขนาด Dia.0.10 x 2.00 ม. หนา 4 มม.	ต้น	8	1,351.46	10,811.68	1.2251	1,655.67	1,655.67	13,245.36
29	งานป้ายจราจร แผ่นป้ายจราจร	ตร.ม.	4.40	4,098.86	18,034.98	1.2251	5,021.51	5,021.51	22,094.64
30	งานเสาป้ายจราจรเหล็กวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 7.50 x 7.50 x 0.32 ซม.	ม.	32	407.10	13,027.20	1.2251	498.73	498.73	15,959.36
31	งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาป้ายจราจรชนิดแขวนสูงเดิม (OVERHANG TRAFFIC SIGN)	แห่ง	1	28,086.67	28,086.67	1.2251	34,408.97	34,408.97	34,408.97
32	งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT - OFF	ต้น	6	28,975.46	173,852.76	1.2251	35,497.83	35,497.83	212,986.98
33	งานไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้าแบบกิ่งคู่ สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS,CUT - OFF	ต้น	40	36,696.98	1,467,879.20	1.2251	44,957.47	44,957.47	1,798,298.80
34	งานไฟฟ้าแสงสว่างกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (กิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม.)	ต้น	4	18,315.77	73,263.08	1.2251	22,438.64	22,438.64	89,754.56
35	งานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์)	ชุด	2	24,446.42	48,892.84	1.2251	29,949.30	29,949.30	59,898.60
36	งานติดตั้งจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	1,000	256.57	256,570.00	1.2251	314.32	314.32	314,320.00

โครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรม ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน

พัฒนาและปรับปรุงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข 1112 ตอน บ่อต้า - วังปลาข้าว บ้านวังปลาข้าว, โหม่เขานกมัน ตำบลปางมะท่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ระหว่าง กม.37+400 - กม.38+725

ท้องที่ จังหวัดกำแพงเพชร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินประกันผลงานหัก 10% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ที่	รายการก่อสร้าง	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor	ค่างานต่อหน่วย(บาท)	ราคากำหนด(บาท)	
				ค่างานต้นทุน	ต้นทุนรวม			ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
37	งานทาสีขอบคันหิน	ตร.ม.	175	50.38	8,816.50	1.2251	61.72	61.72	10,801.00
38	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	P.S.	1	330,608.91	330,608.91	1.2251	405,028.97	405,028.97	405,028.97
39	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ	ชุด	2	255,092.71	510,185.42	1.0000	255,092.71	255,092.71	510,185.42
หมายเหตุ				รวมค่างานต้นทุน			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		34,999,869.81
							เป็นเงินทั้งสิ้น(สามสิบล้านเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)		34,999,869.81

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ หมายถึง ค่าธรรมเนียมขายเขต ไฟฟ้า

และค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ต้นทุนงานทาง(ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ) 28,175,149.18 บาท

ต้นทุน FACTOR F 20.00 ล้าน = 1.2521 F_{ทาง} = 1.2251

ต้นทุน FACTOR F 30.00 ล้าน = 1.2191

FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน ฯ

ต้นทุน FACTOR F 25.00 ล้าน = 1.2127 F_{ทาง} = 1.2116

ต้นทุน FACTOR F 30.00 ล้าน = 1.2111

(นายชัยศิริ สุทธิใจเพื่อน)

ผอ.ยท.กำแพงเพชร

๒๓ พ.ค ๒๕๖๗

จตุรงค์

(นางสาวชนันพร เพียรสาระ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

(นายฐานันท์ ไชยเสอาด)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการฯ