

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข่งานก่อสร้าง

|   |                                       |   |            |
|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุ GABION เพื่อใช้ใน กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน |                                       |   |            |
| ทางหลวงหมายเลข  | 1290                                  | ตอน แม่สาย - กิวกาญจน์ กม. 0+000 - กม. 74+167 เป็นช่วงๆ |            |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) |   | กรมทางหลวง |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  | 2,954,000.00                          |   | บาท        |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  | ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567              |   |            |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น   | 2,094,000.00                          | บาท   |            |
| 3.1 GALVANIZED GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 m.<br>(ขนาดช่อง 10x12 cm.)  | ราคา/หน่วย                            | 1,990.00 บาท/กล่อง                                      |            |
| 3.2 NON WOVEN GEOTEXTILE ,WEIGHT 200G./SQ.M.  | ราคา/หน่วย                            | 65.00 บาท/ตรม.  |            |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  |                                       |   |            |
| 4.1 ราคาจากสืบทราบจากแหล่ง ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง   |                                       |   |            |
| 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   |                                       |   |            |
| 5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์   | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ               |   |            |
| 5.2 นายชนินทร์ รียะป่า  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                  |   |            |
| 5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                  |   |            |

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ที่

วันที่

23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1, ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุ GABION จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กี้วากูญจน์ กม. 0+000 - กม. 74+167 เป็นช่วงๆ

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

|   |          |            |                       |                  |
|---|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 1 GALVANIZED GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 m. (ขนาดช่อง 10x12 cm.) |          |            |                       |                  |
| ปริมาณงาน   | 1,000.00 | กล่อง ๆ ละ | 1,990.00 บาท เป็นเงิน | 1,990,000.00 บาท |
| 2 NON WOVEN GEOTEXTILE ,WEIGHT 200G./SQ.M.                          |          |            |                       |                  |
| ปริมาณงาน   | 1,600.00 | ตร.ม. ๆ ละ | 65.00 บาท เป็นเงิน    | 104,000.00 บาท   |
|   |          |            | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | 2,094,000.00 บาท |

( สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

.....  นายจิตติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

..... นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ GABION

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

สังกัด ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิ่งกาดูนัน

สำนักก่อสร้างสะพาน กม. 0+000 - กม. 74+167 เป็นช่วงๆ

งบประมาณ 2,094,000.00 บาท

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ   | ปริมาณ   | หน่วย | ราคาต่อ<br>หน่วย | Factor | ราคาต่อ<br>หน่วย<br>x F (บาท) | ค่าจ้างที่กำหนด |                |  |
|--------------|--|----------|-------|------------------|--------|-------------------------------|-----------------|----------------|--|
|              |  |          |       |                  |        |                               | ราคาต่อหน่วย    | เป็นเงิน (บาท) |  |
| 1            | GALVANIZED GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 m. (ขนาดช่อง<br>10x12 cm.) | 1,000.00 | กล่อง | 1,990.00         | 1.0000 | 1,990,000.00                  | 1,990.00        | 1,990,000.00   |  |
| 2            | NON WOVEN GEOTEXTILE ,WEIGHT 200G./SQ.M.                             | 1,600.00 | ตร.ม. | 65.00            | 1.0000 | 65.00                         | 65.00           | 104,000.00     |  |
| รวมเป็นเงิน  |  |          |       |                  |        |                               | 2,094,000.00    |                |  |

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
(นายสุทธิพงษ์ จิระเจริญวงศ์)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
(นายชินนทร์ ริยะป่า)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
(นายธนัฐชัย สอยใหม่)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุ GABION

กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอน แม่สาย - กิวกาญจน์ กม. 0+000 - กม. 74+167 เป็นช่วงๆ

| ลำดับ | วัสดุ   | ราคา     | หน่วย | วิธีขนส่ง | ระยะทางขนส่ง(KM.) |      |           |     |         |                 | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน       | แหล่งวัสดุ |          |              |                  |                       |            |
|-------|---|----------|-------|-----------|-------------------|------|-----------|-----|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------|------------------|-----------------------|------------|
|       |   |          |       |           | ทางลาดยาง         |      | ทางลูกรัง |     | รวมระยะ | Factor ค่าขนส่ง |         |                 |          |              |                  |                             |            | ค่าขนส่ง | ค่าขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด เหล็ก | ราคาวัสดุที่ หน่วยงาน | แหล่งวัสดุ |
|       |   |          |       |           | ราบ               | เนิน | เขา       | ราบ |         |                 |         |                 |          |              |                  |                             |            |          |              |                  |                       |            |
| 1     | GALVANIZED GABION SIZE 2.00 x 1.00 x 1.00 m. (ขนาดช่อง 10x12 cm.) | 1,990.00 | กล่อง | 1         | -                 | -    | -         | -   | -       | -               | -       | -               | -        | -            | 1,990.00         | ราคารวม Vat และค่าขนส่งแล้ว |            |          |              |                  |                       |            |
| 2     | NON WOVEN GEOTEXTILE ,WEIGHT 200G./SQ.M.                          | 65.00    | ตร.ม. | 1         | -                 | -    | -         | -   | -       | -               | -       | -               | -        | -            | 65.00            | ราคารวม Vat และค่าขนส่งแล้ว |            |          |              |                  |                       |            |

- ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลา 30 วัน

\*\* ลวดโครงสร้าง 3.5 มม. ลวดตาข่าย 2.7 มม. ลวดพันกล่อง 2.2 มม.

หมายเหตุ

วิธีขนส่ง 1.รถ 10 ล้อ 2.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 3.เฉลี่ยระหว่าง รถ 10 ล้อ และ รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง 4.รถ 10 ล้อ + ลากพ่วง(กทม./ศรีราชา-จังหวัด) และ รถ 10 ล้อ(จาก จังหวัด-หน้างาน)

| Factor ระยะทาง | ผิวทางลาดยาง |       | ผิวทางลูกรัง |       |
|----------------|--------------|-------|--------------|-------|
|                | ที่ราบ       | ภูเขา | ที่ราบ       | ภูเขา |
| 10 ล้อ         | 1.00         | 1.95  | 1.23         | 2.18  |
| 10 ล้อ+ลากพ่วง | 1.00         | 2.13  | 1.20         | 2.33  |