

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22
ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 5 ระหว่าง กม.107+730 - กม.110+085 RT. (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว

51 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.355 กม. ปริมาณงาน 30,422 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุกสกนศรที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยวิธี ASPHALT HOT MIX IN-PLANT
RECYCLING พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 9,500,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาหิต กิจเฮว้ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

วาหิต กิจเฮว้

21 พฤษภาคม 2567 17:45:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 5 ระหว่าง กม.107+730
 - กม.110+085 RT. (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 51 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.355 กม. ปริมาณงาน 30,422 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. TACK COAT	ตร.ม.	30,422.000	12.45	378,753.90	1.3622	16.95	515,938.56
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK กรณีใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40%	ตร.ม.	30,422.000	190.08	5,782,613.76	1.3622	258.92	7,877,076.46
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ตร.ม.	30,422.000	15.49	471,236.78	1.3622	21.10	641,918.74
4	4. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	353.000	292.91	103,397.23	1.3622	399.00	140,847.70
5	5. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	750.000	292.91	219,682.50	1.3622	399.00	299,251.50
6	6. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	ชุด	1.000	18,328.47	18,328.47	1.3622	24,967.04	24,967.04
รวมราคากลาง								9,500,000.00

วาทีต กิจเชาว์

21 พฤษภาคม 2567 17:45:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 5 ระหว่าง กม.107+730 - กม.110+085 RT. (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 51 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.355 กม. ปริมาณงาน 30,422 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

วาทิต กิจเฮาว์

(วาทิต กิจเฮาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วสกร ราชวงศ์

(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอุษา ราชศรีเจริญ

(อรอุษา ราชศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วาทิต กิจเฮาว์

21 พฤษภาคม 2567