

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่
กม.367+494 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร

2. ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอนน้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.367+494

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,798,919.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพานพร้อมผิวจราจร ระยะเวลา 60 วัน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 6,811,498.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 รุติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

7.2 ชินัญชัย ลอยไหม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชนินทร์ รียะป่า กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.367+494 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	ตร.ม.	1,752.000	16.13	28,259.76	1.3615	21.96	38,475.66
2	1.2 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,282.000	50.53	115,309.46	1.3615	68.79	156,993.82
3	1.3 EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	600.000	828.89	497,334.00	1.3615	1,128.53	677,120.24
4	1.4 SELECTED MATERIAL "A"	ลบ.ม.	340.000	894.95	304,283.00	1.3615	1,218.47	414,281.30
5	1.5 SOIL AGGREGATE SUBBSASE	ลบ.ม.	370.000	942.95	348,891.50	1.3615	1,283.82	475,015.77
6	1.6 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	405.000	959.69	388,674.45	1.3615	1,306.61	529,180.26
7	1.7 PRIME COAT (CSS-1)	ตร.ม.	1,795.000	33.58	60,276.10	1.3615	45.71	82,065.91
8	1.8 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5.00 CM. THICK ON PRIME COAT (AC 60-70)	ตร.ม.	1,795.000	288.14	517,211.30	1.3615	392.30	704,183.18
9	1.9 TACK COAT บนผิวจราจรใหม่ (CRS-2)	ตร.ม.	8,392.000	15.13	126,970.96	1.3615	20.59	172,870.96

ฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์

17 กรกฎาคม 2567 16:08:55

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาโพธิ์ ที่ กม.367+494 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5.00 CM. THICK ON TACK COAT (AC 60-70)	ตร.ม.	8,392.000	288.73	2,423,022.16	1.3615	393.10	3,298,944.67
11	1.11 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	630.000	305.88	192,704.40	1.3615	416.45	262,367.04
							รวมราคากลาง	6,811,498.81

ฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์

17 กรกฎาคม 2567 16:08:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างคันทางบริเวณคอสะพาน พร้อมผิวจราจร ในทางหลวงหมายเลข 117 ตอน น้ำปาด - นาไพร ที่ กม.367+494 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 กรมทางหลวง พิจิตร/กรมทางหลวง

ชัชชัย
(ชัชชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(รุติพงศ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนินทร์ รียะป่า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ
(นายชัชชัย ศรีคามา)
พ.ศ.๒๕๖๗

รุติพงศ์ จิระเจริญวงศ์

17 กรกฎาคม 2567