

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90

2. ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00

ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) บาท

4. ลักษณะของหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 1,199,675.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนกร สีนอิน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.กาญจนบุรี (ป)

7.2 อนุรักษ์ แผ้วขมภู กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 วรเมธ สุวรรณประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วรเมธ สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:12:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานช่างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสะเกษ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ หมู่บ้านพักอาศัย ๑๐ ครัวเรือน สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสะเกษ (e-bidding) /

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างวิศวกรรม		รวม					268,361.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					549,278.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,573.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรมนธ สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์

คำนวณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,517.01	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					50,416.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,573.40	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,573.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

วรมนธ์ สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐก่อธรรม	งานติดตั้งฐานรากและถนนดิน	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
			ลบ.ม.	323.85	417.76	104.00	134.16	551.92	
			ลบ.ม.	1,289.00	1,327.67	426.00	438.78	1,766.45	
			ตร.ม.	229.50	33,013.57	115.00	16,542.75	49,556.32	
			ตร.ม.	145.79	6,291.56	0.00	0.00	6,291.56	
			กก.	31.15	1,120.24	0.00	0.00	1,120.24	
			กก.	23.23	5,349.86	4.40	1,013.32	6,363.18	
			กก.	22.56	18,098.08	4.40	3,529.77	21,627.85	
			กก.	21.13	22,041.12	3.60	3,755.23	25,796.35	
			กก.	21.38	11,808.17	3.60	1,988.28	13,796.45	
		78,838	กก.	34.21	2,697.04	0.00	0.00	2,697.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	56.000	ตร.ม.	33.00	1,848.00	5.00	280.00	2,128.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,447.00	42,223.46	466.00	13,597.88	55,821.34	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน	65.900	ตร.ม.	140.00	9,226.00	25.00	1,647.50	10,873.50	
	- คอนกรีตที่ทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	65.900	ตร.ม.	80.05	5,275.29	25.00	1,647.50	6,922.79	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	323.85	984.50	112.00	340.48	1,324.98		
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	29.67	1,665.08	10.00	561.20	2,226.28	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	29.67	1,070.49	10.00	360.80	1,431.29	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	27.23	26,523.92	10.00	9,740.70	36,264.62	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	23.81	626.91	10.00	263.30	890.21	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	29.67	305.00	10.00	102.80	407.80	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	29.97	145.05	10.00	48.40	193.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	26.00	783.64	10.00	301.40	1,085.04	
	- แผ่นพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	26.00	73.58	10.00	28.30	101.88	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	9.600	กก.	50.00	480.00	10.00	96.00	576.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างเหล็ก	127.100	ตร.ม.	44.00	5,592.40	35.00	4,448.50	10,040.90	
	- แปงเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)	116.000	ทอน	52.00	6,032.00	18.00	2,088.00	8,120.00	
	ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	-	-	4,533.72	205,020.39	1,549.00	63,341.45	268,361.84	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
	งานสถาปัตยกรรม	885.000	ตร.ม.	98.00	86,730.00	74.00	65,490.00	152,220.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาแบบระทอนความลาดชัน	3.000	แผ่น	32.00	96.00	26.67	80.01	176.01	
	- ครอบหลังคา	65.000	แผ่น	32.00	2,080.00	26.67	1,733.55	3,813.55	
- ครอบสันตะเข้									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดชายตะเข้	4,000	แผ่น	40.00	160.00	26.67	106.68	266.68	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2,000	แผ่น	30.00	60.00	26.67	53.34	113.34	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80,000	ตร.ม.	45.00	3,600.00	25.00	2,000.00	5,600.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34,000	ม.	75.00	2,550.00	45.00	1,530.00	4,080.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.	2,880	ตร.ม.	1,050.00	3,024.00	300.00	864.00	3,888.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม.	60,600	ตร.ม.	212.00	12,847.20	75.00	4,545.00	17,392.20	
	ขนาด 1.20X2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60X0.60 ม.#								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม.	28,210	ตร.ม.	237.00	6,685.77	75.00	2,115.75	8,801.52	
	ขนาด 1.20X2.40 ม. ทนชื้น								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60X0.60 ม.#								
	- ฝ้าโพลีเอสเตอร์ขนาดยาวจากพลาสติกใสภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60X0.60 ม.#	34,310	ตร.ม.	270.00	9,263.70	75.00	2,573.25	11,836.95	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดคอกิ่งแผ่น)	188,800	ม.	64.00	12,083.20	46.00	8,684.80	20,768.00	

รวม 5 รายการ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดาน	53.600	ม.	7.00	375.20	0.00	0.00	375.20	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน	210.210	ตร.ม.	327.00	68,738.67	94.00	19,759.74	88,498.41	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	85.00	34,055.25	87.00	34,856.55	68,911.80	
	- กระเบื้องกึ่งเซรามิค ขนาด 16"X 16"	46.680	ตร.ม.	194.00	9,055.92	174.00	8,122.32	17,178.24	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"X 24"	61.450	ตร.ม.	290.00	17,820.50	174.00	10,692.30	28,512.80	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"X 16"	14.760	ตร.ม.	224.00	3,306.24	158.00	2,332.08	5,638.32	
	ชนิดกันสั่น (Matt Surface)								
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"X 16"	28.470	ตร.ม.	224.00	6,377.28	158.00	4,498.26	10,875.54	
	ชนิดกันสั่น								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	220.00	660.00	5,760.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	220.00	220.00	1,720.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2000	ชุด	1,500.00	3,000.00	220.00	440.00	3,440.00	
	- D4- ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงขนาด 1.20*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	1,000.00	4,000.00	220.00	880.00	4,880.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	800.00	800.00	220.00	220.00	1,020.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4,000	ชุด	1,000.00	4,000.00	220.00	880.00	4,880.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	1,000.00	2,000.00	220.00	440.00	2,440.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	800.00	800.00	220.00	220.00	1,020.00	

วรมจร สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7 หนาต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	220.00	880.00	4,080.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	26.400	ม.	102.00	2,692.80	40.00	1,056.00	3,748.80	
	- โถล้างชักโครกนึ่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	2,400.00	4,800.00	450.00	900.00	5,700.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	139.00	278.00	70.00	140.00	418.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	450.00	900.00	3,100.00	
	- กอน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สตอปวาล์ว	2.000	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- กอกลางพื้น	2.000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ตะแกรงเหล็กเส้น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	

วรมจร สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจุยรูปสี่ ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	- ฝ้าสอปู (เซรามิก)	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	470.00	940.00	130.00	260.00	1,200.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	45.00	8,780.40	34.00	6,634.08	15,414.48	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	37.00	9,827.20	30.00	7,968.00	17,795.20	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	220.00	1,100.00	75.00	375.00	1,475.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	100.00	700.00	45.00	315.00	1,015.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	22.290	กก.	22.00	490.38	10.00	222.90	713.28	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11.470	กก.	31.53	361.64	10.00	114.70	476.34	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	67.500	กก.	38.05	2,568.37	10.00	675.00	3,243.37	

วรมจร สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นแบบเหล็กกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	187.00	2,027.08	100.00	1,084.00	3,111.08	
	- เหล็กเส้นแบบเหล็กกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	56.33	1,284.32	75.00	1,710.00	2,994.32	
	- ทาสีน้ำมัน	4.720	ตร.ม.	44.00	207.68	38.00	179.36	387.04	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25,507.91	350,826.80	5,883.68	198,451.67	549,278.47	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	220.00	1,760.00	40.00	320.00	2,080.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	116.82	584.10	30.00	150.00	734.10	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	70.09	280.36	30.00	120.00	400.36	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	190.00	1,520.00	150.00	1,200.00	2,720.00	
- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00		

วราเมธ สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9,000	ตัว	64.00	576.00	50.00	450.00	1,026.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	125.00	375.00	50.00	150.00	525.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2,000	ตัว	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,280.00	4,280.00	300.00	300.00	4,580.00	
	- ถังรับน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	350.00	350.00	4,850.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น 13.5 Dia. 4"	3,000	เส้น	981.31	2,943.93	120.00	360.00	3,303.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น 13.5 Dia. 2"	34,000	เส้น	251.40	8,547.60	40.00	1,360.00	9,907.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมด้า ชั้น 13.5 Dia. 1"	7,000	เส้น	116.82	817.74	30.00	210.00	1,027.74	
	- ชุดท่อ/ข้อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- บ่อพักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1,000	บ่อ	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430X730X350 มม.	1.000	บ่อ	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00	
	- เสกซึมเหล็กเหลี่ยมทรง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทรายหยาบปดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	323.85	35.62	104.00	11.44	47.06	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,447.00	535.39	466.00	172.42	707.81	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	23.23	125.20	4.40	23.72	148.92	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	13.980	กก.	22.56	315.38	4.40	61.51	376.89	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม. หนา 3.2 มม.	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	รวมค่างานระบบสุชาติภาคและระบบดับเพลิง	-	-	27,330.58	43,260.32	4,035.80	8,256.69	51,517.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
		- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
		- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	90.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
		- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
		- Grounding System	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
		- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
		- สาย THW. 35 Sq:mm.	44.000	ม.	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
		- สาย THW. 10 Sq:mm.	11.000	ม.	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
		- สาย THW. 2.5 q:mm.	248.000	ม.	6.86	1,701.28	7.00	1,736.00	3,437.28	
		- สาย THW. 1.5 q:mm.	360.000	ม.	4.66	1,677.60	5.00	1,800.00	3,477.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00		

รวม ๕ รายการ ประเด็น

18 กรกฎาคม 2567 10:14:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	10.05	804.00	25.00	2,000.00	2,804.00	
	- อุปกรณ์ยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	165.00	660.00	2,460.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	259.00	1,295.00	115.00	575.00	1,870.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	200.00	6,400.00	115.00	3,680.00	10,080.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	20.000	จุด	50.00	1,000.00	80.00	1,600.00	2,600.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	80.00	3,040.00	90.00	3,420.00	6,460.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- กลอง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ไขควงเดิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ขั้ว	1.000	จุด	1,200.00	1,200.00	120.00	120.00	1,320.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,817.45	31,569.08	2,258.00	18,847.00	50,416.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,573.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักรออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักรออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับตำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน ปีงบประมาณ - ครีเสวิตซ์ ที่ กม.67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักรออาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 คำนำหมายราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					268,361.84	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					549,278.47	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,517.01	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					50,416.08	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							919,573.40	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	3,450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1,290	ลบ.ม.	323.85	417.76	104.00	134.16	551.92	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	1,030	ลบ.ม.	1,289.00	1,327.67	426.00	438.78	1,766.45	
	- ไม้แบบ		ตร.ม.	143,850	33,013.57	115.00	16,542.75	49,556.32	
	- ไม้ค้ำ		ตร.ม.	43,155	145.79	0.00	0.00	6,291.56	
	- ตะปู		กก.	35,963	31.15	0.00	0.00	1,120.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนชุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน ไปง่บด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์

จังหวัด

กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	230.300	กก.	23.23	5,349.86	4.40	1,013.32	6,363.18		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	802.220	กก.	22.56	18,098.08	4.40	3,529.77	21,627.85		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-12 มม.	1,043.120	กก.	21.13	22,041.12	3.60	3,755.23	25,796.35		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ DB-16 มม.	552.300	กก.	21.38	11,808.17	3.60	1,988.28	13,796.45		
	- ลวดผูกเหล็ก	78.838	กก.	34.21	2,697.04	0.00	0.00	2,697.04		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	56.000	ตร.ม.	33.00	1,848.00	5.00	280.00	2,128.00		
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	ลบ.ม.	1,447.00	42,223.46	466.00	13,597.88	55,821.34		
	- งานแม่พิมพ์สำเร็จรูปที่รองรับ	65.900	ตร.ม.	140.00	9,226.00	25.00	1,647.50	10,873.50		
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	65.900	ตร.ม.	80.05	5,275.29	25.00	1,647.50	6,922.79		
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	323.85	984.50	112.00	340.48	1,324.98		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ทำการตาม อำเภอ ศรีสวัสดิ์

จังหวัด

กาญจนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56,120	กก.	29.67	1,665.08	10.00	561.20	2,226.28	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36,080	กก.	29.67	1,070.49	10.00	360.80	1,431.29	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974,070	กก.	27.23	26,523.92	10.00	9,740.70	36,264.62	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26,330	กก.	23.81	626.91	10.00	263.30	890.21	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10,280	กก.	29.67	305.00	10.00	102.80	407.80	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4,840	กก.	29.97	145.05	10.00	48.40	193.45	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30,140	กก.	26.00	783.64	10.00	301.40	1,085.04	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	2,830	กก.	26.00	73.58	10.00	28.30	101.88	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	9,600	กก.	50.00	480.00	10.00	96.00	576.00	
	- ทาสีน้ำมันเหล็กโครงสร้าง	127,100	ตร.ม.	44.00	5,592.40	35.00	4,448.50	10,040.90	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized)	116,000	ท่อน	52.00	6,032.00	18.00	2,088.00	8,120.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม	-		4,533.72	205,020.39	1,549.00	63,341.45	268,361.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนคาบสม
 0103 ตอน ไปงัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาปูแผ่น สะท้อนความร้อน	885.000	ตร.ม.	98.00	86,730.00	74.00	65,490.00	152,220.00		
	- ครอบปลั้มหลังคา	3.000	แผ่น	32.00	96.00	26.67	80.01	176.01		
	- ครอบปลั้มตะม่อ	65.000	แผ่น	32.00	2,080.00	26.67	1,733.55	3,813.55		
	- ครอบปลั้มชายตะม่อ	4.000	แผ่น	40.00	160.00	26.67	106.68	266.68		
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	30.00	60.00	26.67	53.34	113.34		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.000	ตร.ม.	45.00	3,600.00	25.00	2,000.00	5,600.00		
	- เติงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.000	ม.	75.00	2,550.00	45.00	1,530.00	4,080.00		
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หน้า 6 มม.	2.880	ตร.ม.	1,050.00	3,024.00	300.00	864.00	3,888.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 คำนำราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	60,600	ตร.ม.	212.00	12,847.20	75.00	4,545.00	17,392.20	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#	28,210	ตร.ม.	237.00	6,685.77	75.00	2,115.75	8,801.52	
	- ฝ้าเพเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	34,310	ตร.ม.	270.00	9,263.70	75.00	2,573.25	11,836.95	
	- เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188,800	ม.	64.00	12,083.20	46.00	8,684.80	20,768.00	
	- ฝ้ายิปซัมฝ้าวีซี	53,600	ม.	7.00	375.20	0.00	0.00	375.20	
	- ฝ้ายิปซัมอิฐมอดูลสามัญ	210,210	ตร.ม.	327.00	68,738.67	94.00	19,759.74	88,498.41	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400,650	ตร.ม.	85.00	34,055.25	87.00	34,856.55	68,911.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกอบราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งขี้ต - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องปูผนังเซรามิค ขนาด 16"X 16"	46,680	ตร.ม.	194.00	9,055.92	174.00	8,122.32	17,178.24	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24" X 24"	61,450	ตร.ม.	290.00	17,820.50	174.00	10,692.30	28,512.80	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"X 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14,760	ตร.ม.	224.00	3,306.24	158.00	2,332.08	5,638.32	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"X 16" ชนิดกันลื่น	28,470	ตร.ม.	224.00	6,377.28	158.00	4,498.26	10,875.54	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,000	ชุด	1,700.00	5,100.00	220.00	660.00	5,760.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	1,500.00	1,500.00	220.00	220.00	1,720.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2,000	ชุด	1,500.00	3,000.00	220.00	440.00	3,440.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมช่องแสงตั้งข้างขนาด 1.20*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อมูลโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนครบคุน
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งปิด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หมายเลขของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าข้างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ชุด	4,000	ชุด	1,000.00	4,000.00	220.00	880.00	4,880.00	
	- W2-หน้าข้างบานกลีต ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	800.00	800.00	220.00	220.00	1,020.00	
	- W4-หน้าข้างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด	4,000	ชุด	1,000.00	4,000.00	220.00	880.00	4,880.00	
	- W5-หน้าข้างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์	2,000	ชุด	1,000.00	2,000.00	220.00	440.00	2,440.00	
	- W6-หน้าข้างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	800.00	800.00	220.00	220.00	1,020.00	
	- W7-หน้าข้างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ชุด	4,000	ชุด	800.00	3,200.00	220.00	880.00	4,080.00	

แบบแสดงรายการ การประเมินงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมารูปแบบการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อมูลโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนตำบล
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน ปังปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ฝักกระดาม อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บังปูนเส้นรีรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26,400	ม.	102.00	2,692.80	40.00	1,056.00	3,748.80	
	- ไม้ส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2,000	ชุด	2,400.00	4,800.00	450.00	900.00	5,700.00	
	- สายฉีดชำระระบบชุด	2,000	ชุด	139.00	278.00	70.00	140.00	418.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ระบบชุด	2,000	ชุด	1,100.00	2,200.00	450.00	900.00	3,100.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2,000	ชุด	250.00	500.00	25.00	50.00	550.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2,000	ชุด	140.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2,000	ชุด	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- สายน้ำดี	2,000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สติ๊กเกอร์แก้ว	2,000	ชุด	150.00	300.00	35.00	70.00	370.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2,000	ชุด	150.00	300.00	25.00	50.00	350.00	
	- ตะแกรงตกหิน Floor Drain 2 นิ้ว	2,000	ชุด	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00	
	- กระเบื้องการะจากใยรพีสี ขนาด 60x70 ซม.	2,000	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดตั้งผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2,000	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกอบราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 0103 ตอน โป่งขี้ต - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- ฟิล์สบู๊ (เซรามิก)	2,000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00		
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2,000	ชุด	470.00	940.00	130.00	260.00	1,200.00		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195,120	ตร.ม.	45.00	8,780.40	34.00	6,634.08	15,414.48		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265,600	ตร.ม.	37.00	9,827.20	30.00	7,968.00	17,795.20		
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5,000	แผ่น	220.00	1,100.00	75.00	375.00	1,475.00		
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7,000	แผ่น	100.00	700.00	45.00	315.00	1,015.00		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2x3x2.3 มม.	22,290	กก.	22.00	490.38	10.00	222.90	713.28		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4x2.3 มม.	11,470	กก.	31.53	361.64	10.00	114.70	476.34		
	- เหล็กกลม Dia. 1x2.3 มม.	67,500	กก.	38.05	2,568.37	10.00	675.00	3,243.37		
	- เหล็กกลม Dia. 1x2x3 นิ้ว Hair Line	10,840	ม.	187.00	2,027.08	100.00	1,084.00	3,111.08		
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1x2x3 นิ้ว Hair Line	22,800	ม.	56.33	1,284.32	75.00	1,710.00	2,994.32		
	- ทาสีน้ำมัน	4,720	ตร.ม.	44.00	207.68	38.00	179.36	387.04		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	25,507.91	350,826.80	5,883.68	198,451.67	549,278.47		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 หน่วยงานกลางกาบองนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน ไป่งชุด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ตัวอย่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาก ชั้น 13.5 Dia. 2"	8,000	เส้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาก ชั้น 13.5 Dia. 1"	5,000	เส้น	220.00	1,100.00	40.00	320.00	2,080.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาก ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4,000	เส้น	116.82	584.10	30.00	150.00	734.10	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)			70.09	280.36	30.00	120.00	400.36	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	1,000	LS	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8,000	ตัว	190.00	1,520.00	150.00	1,200.00	2,720.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2,000	ตัว	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9,000	ตัว	64.00	576.00	50.00	450.00	1,026.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3,000	ตัว	125.00	375.00	50.00	150.00	525.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2,000	ตัว	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกอบราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคูม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งขี้ต - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หมายเลขงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	4,280.00	4,280.00	300.00	300.00	4,580.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	4,500.00	4,500.00	350.00	350.00	4,850.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3,000	เส้น	981.31	2,943.93	120.00	360.00	3,303.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34,000	เส้น	251.40	8,547.60	40.00	1,360.00	9,907.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดาคา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7,000	เส้น	116.82	817.74	30.00	210.00	1,027.74	
	- ชุดต่อท่อ/ซีองอ อุปกรณ์ยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 และทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สังกัดสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนคาบสมุทร
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน 1 ไปงัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- ปอติ๊กขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	1,000	ป่อ	1,500.00	1,500.00	350.00	350.00	1,850.00		
	- ถึงดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด430x730x350กม.	1,000	ป่อ	2,900.00	2,900.00	500.00	500.00	3,400.00		
	- ถึงบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1,000	ชุด	6,000.00	6,000.00	500.00	500.00	6,500.00		
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4,000	ตัน	383.50	1,534.00	130.00	520.00	2,054.00		
	- งานดินชุด		ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60		
	- ทรายหยาบชนิดอัดแน่น		ลบ.ม.	323.85	35.62	104.00	11.44	47.06		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4		ลบ.ม.	1,447.00	535.39	466.00	172.42	707.81		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6		กก.	23.23	125.20	4.40	23.72	148.92		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9		กก.	22.56	315.38	4.40	61.51	376.89		
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 มม.หนา3.2มม.		ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00		
	รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	27,330.58	43,260.32	4,035.80	8,256.69	51,517.01		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหม่าทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 สาขาทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควนคูม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งนัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ค่าก่อสร้าง
 อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานผู้จ้างโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1,000	ชุด	1,250.00	1,250.00	300.00	300.00	1,550.00	
	- ELCB: 1P,16 AT. w/ Enclosure	5,000	ชุด	80.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ELCB: 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5,000	ชุด	90.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ELCB: 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1,000	ชุด	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- Grounding System	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44,000	ม.	127.44	5,607.36	30.00	1,320.00	6,927.36	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11,000	ม.	39.44	433.84	16.00	176.00	609.84	
	- สาย THW. 2.5 qmm.	248,000	ม.	6.86	1,701.28	7.00	1,736.00	3,437.28	
	- สาย THW. 1.5 qmm.	360,000	ม.	4.66	1,677.60	5.00	1,800.00	3,477.60	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 ชื่อโครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จ้างเหมาจ้างผู้รับจ้างตามแบบมาตรฐาน บ้านพักรักษา 90 ต.ร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80,000	ม.	10.05	804.00	25.00	2,000.00	2,804.00	
	- อุปกรณ์จ่ายยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4,000	ชุด	450.00	1,800.00	165.00	660.00	2,460.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5,000	ชุด	259.00	1,295.00	115.00	575.00	1,870.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32,000	ชุด	200.00	6,400.00	115.00	3,680.00	10,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
 หน่วยงาน/โครงการ/ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม
 งานก่อสร้าง 0103 ตอน ไร่บ่อด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้าง
 อาคารที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 สถานะตาม อำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่
 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	20,000	จุด	50.00	1,000.00	80.00	1,600.00	2,600.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38,000	จุด	80.00	3,040.00	90.00	3,420.00	6,460.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4,000	จุด	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1,000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- กริ่งเสียง	1,000	จุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
	- สวิตซ์กริ่ง	1,000	จุด	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- กล่องฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1,000	LS	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00	
	- ไขกุญแจเงิน CENTRAL BATTERY สำหรับไฟ 2 ชม	1,000	จุด	1,200.00	1,200.00	120.00	120.00	1,320.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1,000	จุด	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,817.45	31,569.08	2,258.00	18,847.00	50,416.08	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง แขวงทางหลวงวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ริมฟุตพาทที่ ๑๒๕ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควบคุม 0103 ตอนต่าง ๆ ที่กรุงเทพฯ

แบบเลขที่ ไปงปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม. 67+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน 1 แห่ง ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) / การก่อสร้างที่อาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงวิภาวดีรังสิต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงวิภาวดีรังสิต / กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	919,573.40	1.3046	1,199,675.45	
รวมค่าก่อสร้าง				1,199,675.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,329.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,675.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพิมพ์อาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์		
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บานที่อยู่ที่ ๑๑๑ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนควมคม 0103 ตอน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์		
แบบเลขที่	๒๐๑๓๑๙/ศกยอสรฯอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงกาญจนบุรี / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มั่งจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคาากลาง	เมื่อวันที่	18 กรกฎาคม 2567	



(อนนกร ลิมอิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(วรเมธ สุวรรณประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(ธีรพงศ์ แผ้วขงมณี)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

พิมพ์ชอบ

(นายชาญพิชญ พินิจศักดิ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างงานพิมพ์อาคารที่พักรอตัดและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์

สถานที่ก่อสร้าง ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์อาคารที่พักรอตัดและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามแบบมาตรฐาน บานพิมพ์อู๋คีย์ 90.ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนกบ.คณ 0103
ตำบล.....ที่.....อำเภอ.....จังหวัด.....
ตำบล.....ที่.....กม.07+880 L.T. (ภายในหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์) บริเวณงาน ป.1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

แบบเลขที่ Bidding/ค.กก่อสร้างอาคารที่พักรอตัดและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงกาญจนบุรี กรมทางหลวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักรอตัดและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,675.45 บาท	1,199,675.45	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งในส่วนเกินค่าพิมพ์หรือยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)	1,199,675.45	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองแร่เพื่อการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หนองหวางศรีสวัสดิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กระทรวงพลังงาน ก่อสร้างงานเหมืองแร่เพื่อการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หนองหวางศรีสวัสดิ์
สถานที่ก่อสร้าง	ดอนโปร่ง - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม. 67+880 LT. (ภายในเหมืองวัดทางหลวงศรีสวัสดิ์) ภูมิภาคนงน 1 แห่ง ด่วนวิสัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/คอกก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หนองหวางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงธนบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงธนบุรี กรมทางหลวง
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

(ธนากร ลินอิน)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ณัฐพงศ์ แผ้วพงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (วนเมธ สุวรรณประเสริฐ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



รวมราคาไม่รวมมูลค่าของภาษี = 1,000 ตร.ม.
 459,310 บาท =
 229,500 บาท/ตร.ม.
 229,500 บาท/ตร.ม. =

1.1.4 ไม่แนบ

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1 ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับและระดับชั้นเรียน (ระดับ 3-6) และสิ่งก่อสร้างทางหลวงชนบท (ระดับ 3-6) กรมทางหลวงชนบท
 รายละเอียดการจ้างงานก่อสร้าง (การจ้างงาน 1 แห่ง ภายใต้วงจรการจ้างงาน (e-bidding) / (ระดับ 3-6) กรมทางหลวงชนบท และสิ่งก่อสร้างประกอบระดับและระดับชั้นเรียน (ระดับ 3-6) กรมทางหลวงชนบท) 90 ตร.ม.
 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง หมายเลข 3199 ตอนความยาว 0103 ตอน ไปรษณีย์ - ศรีสวัสดิ์ ๗ กม.67+880 LT.
 โครงการ : งบประมาณจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับและระดับชั้นเรียน (ระดับ 3-6) กรมทางหลวงชนบท

โครงการ : งบประมาณก่อสร้างงานช่างไฟฟ้าการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระบบปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดช่างหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ การวางท่อน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3199 คอนกรีตเสริมเหล็ก 0103 คอนกรีตเสริมเหล็ก - ซีเมนต์ที่ กม.67+880 LT. (ภายในหมวดช่างหลวงศรีสวัสดิ์) ปริมาณงาน
 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระบบปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดช่างหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
Factor F อาศัยที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 10.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	12.0600	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	12.0325	1.1203	1.0700	1.1987
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	11.8861	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	11.2783	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	10.4639	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	10.3302	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	10.2680	1.1026	1.0700	1.1797
≥500.00	5.6676	0.4375	3.5000	9.6051	1.0960	1.0700	1.1727

วรมนธ สุวรรณประเสริฐ

18 กรกฎาคม 2567 10:21:04

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างงานทำถาวรก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

คำนวณต้นทุนวัสดุโครงการ

919,573.40 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

1,200,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจาก

15.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

10.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
500,000.00	1.3067
919,573.40	1.3046
1,000,000.00	1.3042

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของงานก่อสร้างและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาก่อสร้างงานเพาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
 รับผิดชอบงาน ตามแบบแปลนมาตรฐาน แบบแปลนอาศัย 90 ตร.ม. สำหรับสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอนแคว้น 0103 ตอน ไน่ใต้ - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม.67±880 LT
 หน่วยงาน ฝ่ายช่างเทคนิคกองช่างศรีสวัสดิ์/แขวงทางหลวง 1 แขวง ดงวิสัย/ระแวกตรวจค่าเฉลี่ยทรัพย์สิน (Leibding) / ดงก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
 (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ แขวงทางหลวงกาญจนบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	ตำแน่งประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
ไม่พบข้อมูล											