

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12
ตอนควบคุม 0903 ตอน บ้านหลุบ - นาโคร์ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน บ้านหลุบ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ / กรมทางหลวง
นาโคร์ ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,999,791.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์

7.2 ดนัย นาชัย กรรมการกำหนดราคากลาง ขอ.ขท.กาฬสินธุ์

7.3 นายอรุณ นาเทียมเขต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาคาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน บานหลุม - นาไคร้ ระหว่าง กม.658+000 -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : กม.686+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|------------|--------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1. งานปรับหน้าดิน | ตร.ม. | 2,522.000 | 19.88 | 50,137.36 | 1.3616 | 27.06 | 68,267.02 |
| 2 | 2. งานลงดินปลูก | ลบ.ม. | 146.850 | 371.85 | 54,606.17 | 1.3616 | 506.31 | 74,351.76 |
| 3 | 3. งานผ้าห่มคลุมดิน | ตร.ม. | 2,522.000 | 287.56 | 725,226.32 | 1.3616 | 391.54 | 987,468.15 |
| 4 | 4. งานหมอนกันดิน @ 200 ซม. | ม. | 1,468.500 | 297.48 | 436,849.38 | 1.3616 | 405.04 | 594,814.11 |
| 5 | 5. งานแม่เหล็กยูรูซี่ (4 กก./ไร่) | กก. | 2.090 | 1,487.40 | 3,108.66 | 1.3616 | 2,025.24 | 4,232.75 |
| 6 | 6. งานปลูกหญ้าแฝกเพาะชำ @ 10 ซม. | ต้น | 13,685.000 | 2.47 | 33,801.95 | 1.3616 | 3.36 | 46,024.73 |
| 7 | 7. งานห่มต้นไม้ตัดหน้าผืนดิน @ 50x50 ซม. | ทอน | 15,952.000 | 3.96 | 63,169.92 | 1.3616 | 5.39 | 86,012.16 |
| 8 | 8. งานห่มเหล็ก RB 6 L = 40 ซม. @ 40 ซม. | ม. | 3,317.000 | 5.94 | 19,702.98 | 1.3616 | 8.08 | 26,827.57 |
| 9 | 9. งาน Asphalt Curb | ม. | 828.000 | 99.16 | 82,104.48 | 1.3616 | 135.01 | 111,793.45 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 1,999,791.70 |

ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ

13 สิงหาคม 2567 18:44:26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0903 ตอน บ้านหลุบ - นาโครี ระหว่าง กม.658+000 - กม.686+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงภสพ.ส.น.จ. /กรมทางหลวง


(ตันย นาศัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอรุณ นาเทียมเขต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยโรจน์ แก้วแกมแซ

13 สิงหาคม 2567