

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม
0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.135+055 - กม.135+738 ระยะทางดำเนินการ 0.683 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน โดยก่อสร้างระบบระบายน้ำ รางระบายน้ำแบบเปิด
และวางท่อข้ามทาง ระยะทางดำเนินการ 0.683 กม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 8,000,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วาหิต กิจเฮวี่ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว) (สว่างแดนดิน)

7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.135+055 - กม.135+738

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ระยะทางดำเนินการ 0.683 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	5,000.000	1.46	7,300.00	1.3738	2.00	10,028.74
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	2,617.000	12.38	32,398.46	1.3738	17.00	44,509.00
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	2,617.000	278.98	730,090.66	1.3738	383.26	1,002,998.54
4	4. PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 23 CM. THICK	ตร.ม.	262.000	750.24	196,562.88	1.3738	1,030.67	270,038.08
5	5. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3	ม.	39.000	655.55	25,566.45	1.3738	900.59	35,123.18
6	6. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	107.000	4,184.51	447,742.57	1.3738	5,748.67	615,108.74
7	7. NEW R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3	ม.	656.000	3,806.46	2,497,037.76	1.3738	5,229.31	3,430,430.47
8	8. R.C. MANHOLE TYPE "C" FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. WITH CONCRETE COVER	แห่ง	27.000	24,311.07	656,398.89	1.3738	33,398.54	901,760.79
9	9. R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. 1 ROW (WING WALL) (2-HDWL) S=2:1	แห่ง	3.000	33,487.70	100,463.10	1.3738	46,005.40	138,016.20

อรอุษา ราตรีเจริญ

14 สิงหาคม 2567 15:47:54

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.135+055 - กม.135+738
 ระยะทางดำเนินการ 0.683 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	3,490.000	320.07	1,117,044.30	1.3738	439.71	1,534,595.45
11	11. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	12,658.91	12,658.91	1.3738	17,390.81	17,390.81
รวมราคากลาง								8,000,000.00

อรอุษา ราศรีเจริญ

14 สิงหาคม 2567 15:47:54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.135+055 - กม.135+738
ระยะทางดำเนินการ 0.683 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



(วาทิตย์ กิจเชาว์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุษา ราษฎร์เจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราษฎร์เจริญ

14 สิงหาคม 2567