

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข
 2094 ตอนควนคูม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก่อน ระหว่าง กม.25+400 - กม.25+890 และ กม.34+090 - กม.34+260
2. ระยะทางดำเนินการ 0.660 กม. ปริมาณงาน 14,334 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุกสินครที่ 2 (สว่างแดนดิน) / กรมทางหลวง
3. งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,850,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างเหมาทำการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค โดยวิธีขุดถึงชั้นโครงสร้างที่เสียหายออก
 แทนที่ด้วยหินคลุกซีเมนต์ และวิธีการปรับปรุงคุณภาพชั้นทางเดิมในที่ (Pavement In-Place Recycling)
 ทำชั้นผิวทางหนา 5 ซม. ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจรด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 9,748,500.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 วาหิต กิจเฮาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (ว)(สว่างแดนดิน)
 - 7.2 วสกร ราชวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร
 - 7.3 อรุษา ราศรีเจริญ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวางแผน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำภารกิจกรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่ากอน ระหว่าง กม.25+400 - กม.25+890 และ กม.34+090 - กม.34+260 ระยะทางดำเนินการ 0.660 กม. ปริมาณงาน 14,334 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 15 CM. THICK (ขนเก็บที่ ทล.2094 กม.37+069 ด้านซ้ายทาง)	ลบ.ม.	747.000	148.06	110,600.82	1.3603	201.40	150,450.29
2	2. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. DEPTH (ขนเก็บที่ ทล.2094 กม.37+069 ด้านซ้ายทาง)	ตร.ม.	4,982.000	15.90	79,213.80	1.3603	21.62	107,754.53
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	110.000	1,176.24	129,386.40	1.3603	1,600.03	176,004.31
4	4. CRUSHED ROCK LEVELLING COURSE	ลบ.ม. ทลวม	153.000	667.12	102,069.36	1.3603	907.48	138,844.95
5	5. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	996.000	1,342.18	1,336,811.28	1.3603	1,825.76	1,818,464.38
6	6. PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING BASE 20 CM. DEPTH	ตร.ม.	7,110.000	73.36	521,589.60	1.3603	99.79	709,518.33
7	7. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXSITING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	4,982.000	11.77	58,638.14	1.3603	16.01	79,765.46
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	12,092.000	30.93	374,005.56	1.3603	42.07	508,759.76
9	9. TACK COAT	ตร.ม.	2,242.000	12.71	28,495.82	1.3603	17.28	38,762.86

อรอุษา ราศรีเจริญ

14 สิงหาคม 2567 11:49:05

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.25+400 - กม.25+890 และ กม.34+090 - กม.34+260 ระยะทางดำเนินการ 0.660 กม. ปริมาณงาน 14,334 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	10.000	2,380.48	23,804.80	1.3603	3,238.16	32,381.66
11	11. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	12,092.000	287.79	3,479,956.68	1.3603	391.48	4,733,785.07
12	12. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	2,242.000	284.20	637,176.40	1.3603	386.59	866,751.05
13	13. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	507.000	293.32	148,713.24	1.3603	399.00	202,294.62
14	14. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	355.000	293.32	104,128.60	1.3603	399.00	141,646.13
15	15. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ	ชุด	1.000	31,843.42	31,843.42	1.3603	43,316.60	43,316.60
รวมราคากลาง								9,748,500.00


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่ากั้น ระหว่าง กม.25+400 - กม.25+890 และ กม.34+090 - กม.34+260 ระยะทางดำเนินการ 0.660 กม. ปริมาณงาน 14,334 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)/กรมทางหลวง



(วสกร ราชวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จาতিต กิจเอื้อวิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อรุษา ราชศรีเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรุษา ราชศรีเจริญ

14 สิงหาคม 2567