

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพวง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานี 2 (กาญจนดิษฐ์) / กรมทางหลวง  
เขามอน - บ้านพวง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,995,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 9,965,373.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

7.2 เจริญผล ผลชำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ปรีวัฒน์ วิชระสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ขผ.ขท.สุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพวง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพวง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพวง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง					
สาย	4177					
ตอน	เขามอน-บ้านพวง					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	33.24	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย			15.00%	
เงินประกันผลงานหัก	10.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	หินผสมแอสฟัลต์	ลบ.ม.	290.00	7.00	18.69	0.00	0.00	308.69	ส.ค. 2567	บันทึกสืบ
2	หินฝุ่นหินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	7.00	18.69	0.00	0.00	278.69	ส.ค. 2567	บันทึกสืบ
3	สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์	ตัน	132,500.00	57.00	93.65	25.00	0.00	132,618.65	ส.ค. 2567	บันทึกสืบ
4	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	27,086.66	672.00	1,101.27	35.00	0.00	28,222.93	ก.ค. 2567	
5	ยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	24,833.33	672.00	1,101.27	25.00	0.00	25,959.60	ก.ค. 2567	

พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์

27 สิงหาคม 2567 11:03:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 2.2 งานดิน (EARTHWORK) 2.2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.2.1.1 EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	10,600.000	47.13	499,578.00	1.3364	62.98	667,636.03
2	2.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 2.3.1 HOT IN-PLACE RECYCLING (RE-PAVING) 3 CM. + ASPHALT CONCRETE WERAING COURSE 4 CM.THICK	ตร.ม.	23,040.000	288.31	6,642,662.40	1.3364	385.29	8,877,254.03
3	2.3.2 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 2.3.2.1 THERMOPLASTIC PAINT(YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	1,021.000	298.00	304,258.00	1.3364	398.24	406,610.39

พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์

27 สิงหาคม 2567 11:03:18

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.4 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ( รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	10,381.21	10,381.21	1.3364	13,873.44	13,873.44
							รวมราคากลาง	9,965,373.89

พิษณุ ศิลป์สวัสดิ์

27 สิงหาคม 2567 11:03:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขามอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.1+450 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1  
แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)/กรมทางหลวง

( พิชณ ศิลป์สวัสดิ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( เจริญผล ผลขำ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ปรีวัฒน์ วัชระสวัสดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

พิชณ ศิลป์สวัสดิ์

27 สิงหาคม 2567