

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗  
รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐

2. ตอน ดาฮะ- ลำพอง ระหว่าง กม.๓๖+๕๙๒ - กม.๓๗+๐๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๔๔๘ ก.ม.)  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุรินทร์/ กรมทางหลวง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,800,000.00 บาท  
แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐

4. ลักษณะงานบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดาฮะ - ลำพอง  
โดยส่งเข้าปีกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,800,000.00 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 บัณณวิษณุ โชติวิษณุวาณิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐพล พันธุ์ศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๗๑๐๒

(นายเอกพงษ์ เศรษฐสุมานพ)  
ผอ.ขท.สุรินทร์

ณัฐพล พันธุ์ศรี

27 สิงหาคม 2567 14:00:04

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายนามการโครงการบูรณะเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค**  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดาฮะ - ลำพอง ระหว่าง กม.๓๖-๕๕๒ - กม.๓๗+๐๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๕๘ ก.ม.) ตามวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: **แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK 2. EARTHWORK	ตร.ม.	8,512.000	14.20	120,870.40	1.3378	18.99	161,700.42
2	2.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT 3. SUBBASE AND BASE COURSE	ลบ.ม.	44.000	565.85	24,897.40	1.3378	756.99	33,307.74
3	3.1 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พื้นที่ทางเดิมคืนซีเมนต์ผสมกรวดใหม่) 4. SURFACE COURSE	ตร.ม.	8,512.000	73.75	623,504.00	1.3378	97.99	834,123.65
4	4.1 PRIME COAT	ตร.ม.	8,512.000	30.65	260,892.80	1.3378	41.00	349,022.38
5	4.2 TACK COAT	ตร.ม.	9,319.000	11.96	111,455.24	1.3378	16.00	149,104.82
6	4.3 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	8,512.000	340.86	2,901,400.32	1.3378	456.00	3,881,493.34

ณัฐพล พันธุ์ศรี

27 สิงหาคม 2567 14:00:09

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประภาคารจากกองก่อสร้างแผนรายการโครงการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยนระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยนระหว่างภาค  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง - ลำพูน ดาเย - ลำพูน ระยะทาง กม.๓๖+๕๕๒ - กม.๓๗+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๕๕๘ ก.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : แขวงทางหลวงสุรินทร์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.4 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK	ตร.ม.	9,319.000	340.86	3,176,474.34	1.3378	456.00	4,249,487.37
8	5. MISCELLANEOUS 5.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	ตร.ม.	134.000	291.52	39,063.68	1.3378	389.99	52,259.39
9	5.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	ตร.ม.	211.000	291.52	61,510.72	1.3378	389.99	82,289.04
10	6. SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	ชุด	1.000	5,390.83	5,390.83	1.3378	7,211.85	7,211.85
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>9,800,000.00</b>

ณัฐพล พันธุ์ศรี

27 สิงหาคม 2567 14:00:09



