

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคม 0100
ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ 1.940 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง) / กรมทางหลวง

3390 ตอนควบคม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ 1.940 กม.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,500,000.00 บาท
ปริมาณงาน 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 7,499,874.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)

7.2 ปิยะนนท์ หลงปาน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กชพรรณ เนตรสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ 1.940 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ 1.940 กม.
 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,500,000.00 บาท
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 7,499,874.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วรณชัย เตยอ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว) สุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)

7.2 ปิยะนนท์ หลงปาน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กชพรรณ เนตรสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควมคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ
 1.940 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งาน REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	ม.	17.000	139.24	2,367.08	1.3561	188.82	3,209.99
2	2. งาน EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	85.000	50.53	4,295.05	1.3561	68.52	5,824.51
3	3. งาน SAND EMBANKMENT OR NON- PLASTIC MATERIALS	ลบ.ม.	25.000	471.63	11,790.75	1.3561	639.57	15,989.43
4	4. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	7.000	436.62	3,056.34	1.3561	592.10	4,144.70
5	5. งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	7.000	647.15	4,530.05	1.3561	877.60	6,143.20
6	6. งาน TACK COAT	ตร.ม.	17,660.000	11.76	207,681.60	1.3561	15.94	281,637.01
7	7. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	55.000	2,153.90	118,464.50	1.3561	2,920.90	160,649.70
8	8. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)	ตร.ม.	17,660.000	260.24	4,595,838.40	1.3561	352.91	6,232,416.45
9	9. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 2	ม.	38.000	5,167.69	196,372.22	1.3561	7,007.90	266,300.36
10	10. งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	225.000	491.07	110,490.75	1.3561	665.94	149,836.50

กชพรรณ เนตรสุวรรณ

30 สิงหาคม 2567 13:51:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทนงรี - บ่อียง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ

1.940 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุทอง)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. งาน REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	ลบ.ม.	6.000	3,349.85	20,099.10	1.3561	4,542.73	27,256.38
12	12. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	880.000	283.50	249,480.00	1.3561	384.45	338,319.82
13	13. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (ชุดที่1)	L.S	1.000	6,007.23	6,007.23	1.3561	8,146.40	8,146.40
รวมราคากลาง								7,499,874.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3390 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองรี - บ่อยาง ระหว่าง กม.16+190 - กม.18+130 ระยะดำเนินการ 1.940 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อุททอง)/กรมทางหลวง

(วรรณชัย เตยอ่อน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิยะนนท์ หลงปาน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กชพรรณ เนตรสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุเทพ คงประสาท)

แฉ. ขก. สุพรรณบุรีที่ ๒ (อุททอง)

๓๐ ส.ค. ๒๕๖๗

กชพรรณ เนตรสุวรรณ

30 สิงหาคม 2567