

1.งานจ้างก่อสร้าง (ให้ปฏิบัติตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0421.3/ว90
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคางานก่อสร้างของทางราชการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน ดินแดง - ไร่งาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงอุทัยธานี สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 29,837,800.00 บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการจ้างเหมา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3438
ตอน ดินแดง - ไร่งาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี
ตามแบบแปลนของส่วนสำรวจและออกแบบอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2567 เป็นเงิน 29,837,800.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอนันท์ ศรีเจริญ รอ.ขท.(ว) อุทัยธานี ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายไพศาล สิทธิเชตรกรรม รอ.ขท.(ป) อุทัยธานี กรรมการ
 - 6.3 นางสาวอมรรัตน์ ไร่งาม นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

ราคาประมาณ

แขวงทางหลวงอุทัยธานี

1. งานจ้างเหมาทำการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน ดินแดง - ไร่งาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี





ทางหลวงหมายเลข 3438 ตอน ดินแดง-ไร่งาม

ระหว่าง กม. 46+000 - กม. 46+850

เรียน ผอ.ขท.อุทัยธานี ผ่าน รอ.ขท.(บ) อุทัยธานี

คณะกรรมการพิจารณา กำหนดราคาประมาณงานจ้างเหมา ขอเสนอราคา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ราคา/หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	4,950.00	18.56	91,872.00
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	15,000.00	4.65	69,750.00
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	1,064.00	62.61	66,617.04
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	1,000.00	68.87	68,870.00
5	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	14,365.00	217.20	3,120,078.00
6	EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	CU.M.	1,460.00	173.70	253,602.00
7	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,838.00	1,019.00	2,891,922.00
8	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	CU.M.	3,316.00	1,376.00	4,562,816.00
9	PRIME COAT	SQ.M.	15,980.00	35.88	573,362.40
10	TACK COAT	SQ.M.	20,800.00	15.94	331,552.00
11	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	30.00	3,024.00	90,720.00
12	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	15,980.00	367.30	5,869,454.00
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	20,800.00	367.70	7,648,160.00
14	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. CLASS 2	M.	14.00	2,415.00	33,810.00
15	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	90.00	4,666.00	419,940.00
16	CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	M.	1,475.00	782.00	1,153,450.00
17	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE	EACH	22.00	52,949.00	1,164,878.00
18	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	24.00	24,589.00	590,136.00
19	FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	4.00	13,040.00	52,160.00
20	BLOCK SODDING (NUAN NOI)	SQ.M.	1,390.00	25.51	35,458.90
21	กิ่งฟ้า (สูงไม่น้อยกว่า 0.30 ม.)	EACH	4,180.00	34.66	144,878.80
22	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	920.00	385.00	354,200.00
23	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	10,112.86	10,112.86
24	ค่าธรรมเนียมขายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA	EACH	1.00	240,000.00	240,000.00
	ยอดยกไป				29,837,800.00

	ยอดยกมา				29,837,800.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น				รวมเป็นราคาตามเกณฑ์คำนวณ	29,837,800.00
ซื้อสินค้าด้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน					
คณะกรรมการฯ					
 (นายอนันต์ ศรีเจริญ) รอ.ขท.(ว) อุทัยธานี ประธานกรรมการราคากลาง		 (นายพิศพล สิทธิเชตรกรณ์) รอ.ขท.(ป) อุทัยธานี กรรมการราคากลาง			
 (นางสาวอมรรัตน์ ไขงาม) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการราคากลาง					
คณะกรรมการเปิดซอง					
ผอ.ขท.อุทัยธานี เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็น 29,837,800.00 บาท <div style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> ซื้อสินค้าด้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน </div>  (นายสมโภช โอทาศะ) ผอ.ขท.อุทัยธานี 23 ก.ย. 2567 (...../...../.....)					
(ว.ค.ป.)					