



บันทึกข้อความ

แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
 รับเลขที่... 8/46
 ลงวันที่... 14 กย 67
 ภาคว... 9.24.26

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ฝ่ายวิศวกรรม โทร.0-5584-0747
 ที่ สทล.๔ ขท.กำแพงเพชร/ว.๑/๔๕/๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งผลการอนุมัติการกำหนดราคากลาง โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผอ.ขท.กำแพงเพชร ผ่าน รอ.ขท.(บ)

ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร โดยแขวงทางหลวงกำแพงเพชร ที่ สทล.๔ ขท.กำแพงเพชร
 (จ)/๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก
 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนา
 โครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑
 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัด
 กำแพงเพชร ระหว่าง กม.๘๐+๓๗๕ - กม.๘๒+๓๗๕ วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณและพิจารณาตรวจแล้ว อนุมัติราคากลางเป็น
 จำนวนเงิน ๙,๙๘๓,๓๑๗.๗๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ (นายสุชาติ ตาทิพย์)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ (นางสาวธนัชพร เพียรสาระ)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯ

ลงชื่อ (นายคุณากร วิโรจน์ศศิธร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

รอ.ขท.(บ).....
 อนุมัติ
 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชัยศิริ คุ้มใจเพื่อน)
 ผอ.ขท.กำแพงเพชร
 ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 1.2 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน
2. พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ, แขวงทางหลวงกาแพงเพชร / กรมทางหลวง
3. มอตะแบก บานอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินตาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 -
 3.1 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000.00 บาท
 3.2 กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
4. ลักษณะหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน
 4.1 วัสดุและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้แก่ ทรายถมพื้นผิวถนนลูกรัง หนา 0.05 ม. พร้อมทั้งตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC
 4.2 PAINT(สีเหลือง&สีขาว)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,983,317.76 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 สุชาติ ตาทิพย์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.2 คุณากร วิโรจน์ศิริธร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 ธนัษพร เพียรสาระ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

พัฒนาโครงสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนไก่ - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหนาดตา อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร รัศมีวง 80+375 - 80+375 โดยมีวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานแก้ไข Soft spot ดวยพินทางหินคลุก	ลบ.ม.	420.000	621.00	260,820.00	1.3363	829.84	348,533.76
2	2. งานลาดแอสฟัลต์ไพรมิโคต	ตร.ม.	1,680.000	35.18	59,102.40	1.3363	47.01	78,978.53
3	3. งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต	ตร.ม.	22,000.000	13.15	289,300.00	1.3363	17.57	386,591.59
4	4. งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริต หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	23,680.000	280.42	6,640,345.60	1.3363	374.72	8,873,493.82
5	5. งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	710.000	301.05	213,745.50	1.3363	402.29	285,628.11
6	6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	เหมาจ่าย	1.000	7,552.16	7,552.16	1.3363	10,091.95	10,091.95
รวมราคากลาง								9,983,317.76

สุชาติ ตาทิพย์

24 กันยายน 2567 08:34:41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เต็มมาตรฐาน กิจกรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน

พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชวนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินตาด อำเภอปางศิลาทอง

จังหวัดกำแพงเพชร ระยะเวลา กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวง/กรมทางหลวง


(สุชาติ ตาทิพย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(คุณากร วิโรจน์ศิริธร)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ธนัษพร เพียรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนไก่ - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 1 งานแก้ไข Soft spot ด้วยพื้นทางหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว



1.1 งานขุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานขุด)	=	8.530 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (- ตัก)	=	14.270 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2.000 กม.	=	22.800 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	28.500 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.250 x 22.800	=	28.500 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ดิน - ขุดตัด)	=	22.030 บาท/ลบ.ม.
เนื่องจากเป็นการขุดในพื้นที่จำกัดเฉพาะแห่งในคันทางเดิม	=	55.583 บาท/ลบ.ม.
ซึ่งอ่อนกว่าปกติ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ 10 % (28.500 + 22.030) x		
1.10		
1.2 งานพื้นทางหินคลุก		
ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)	=	230.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	181.410 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	411.410 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 411.410 x 1.500	=	617.115 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = บดทับ	=	89.660 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	706.775 บาท/ลบ.ม.
งานแก้ไข Soft spot		
= ((1.00 x 55.583) + (0.80 x 706.775))	=	621.003
ค่างานต้นทุน	=	621.000 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	621.00 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 2 งานลาดแอสฟัลต์โพรมีโคต ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

ค่าจ้าง CSS-1 1.0 ลิตร @ 27,515.260 บาท/ตัน) / 1,000	=	27.515 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งบราดยางโพรมีโคต)	=	7.670 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 27.515 + 7.670	=	35.185 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	35.18 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนไก่ - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
 3 งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

ค่ายาง CRS - 2 0.21 ลิตร @ 27,348.590 บาท/ตัน) /1,000	= 5.743 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแตกโค้ด)	= 7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 5.743 + 7.410	= 13.153 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 13.150 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	= 13.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
 4 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 ม. ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

ความหนา 0.000 ซม.		
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ค่ายาง 5.00% = 0.047 % = ตัน @ 31,436.920 บาท/ตัน	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 451.410 บาท/ลบ.ม.	=	1,477.535 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	334.043 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	415.560 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและขัดหน้า ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บรท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	8.250 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	100.543 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,335.931 / 8.330	=	2,335.931 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุนกำหนด	=	280.423 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนกำหนดให้	=	280.420 บาท/ตร.ม.
	=	280.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
 ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
 ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาด อำเภอปางศิลาทอง
 จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
 5 งานดีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 40.640 (บาท/กก.)	= 243.840 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 56.700 (บาท/กก.)	= 22.680 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 20.140 (บาท/ตร.ม.)	= 20.140 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.390 (บาท/ตร.ม.)	= 14.390 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
รวมค่าใช้จ่าย งานดีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว)	= 301.050 บาท/ตร.ม.
ราคาสีดีเส้น กำหนด	= 301.050 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 301.05 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง
ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ทางหลวงหมายเลข 1072 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาชนกัน - มอตะแบก บ้านอุดมทรัพย์ เขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่าง กม.80+375 - กม.82+375 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
6 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง ถนนลูกรัง และถนนดิน พัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว

รวมค่าใช้จ่าย งานเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง = 7,552.160 บาท/เหมาจ่าย
ค่างานต้นทุน = 7,552.16 บาท/เหมาจ่าย