

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

2. ใกล้เคียงกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาขบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

4. สัทธิตัมภ์ระ - บ้านนา

โดยสังเขป งานจ้างเหมาขบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,556.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เฉลิมพล เอียดอุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เน้นขาว



(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส. พค. ๑๖

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

2. โหละจ้งกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

4. ลีตลย้งกษะ - บ้านนา

โดยสังเขป งานจ้างเหมาางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,999,556.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เฉลิมพล เอียด่วน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายโกศล อรุณรังษี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประกิจ มุสิกพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมพล เอียด่วน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควนคม 0102 ตอน ทะละจิงกระ - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.51+800	แห่ง	1.000	57,960.00	57,960.00	1.3225	76,652.10	76,652.10
2	2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK	ตร.ม.	267.000	11.40	3,043.80	1.3225	15.07	4,025.42
3	3.1 EDGE CUT OF EXISTING SURFACE ROADWAY 5 CM. THICK 4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานวางบ่และชุดตอ	ม.	1,560.000	10.00	15,600.00	1.3225	13.22	20,631.00
4	4.1.1 CLEARING AND GRUBBING - ขนากลาง 5. งานดิน (EARTHWORK)	ตร.ม.	13,000.000	3.90	50,700.00	1.3225	5.15	67,050.75

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับหายจากพายุและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต้นทุนควบคุม 0102 ตอน โหล่งจิ่งกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 5.1.1 EARTH EXCAVATION ✓ 6. งานดิน (EARTHWORK) 6.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม. ✓	6,028.000	48.43	291,936.04	1.3225	64.04	386,085.41
6	6.1.1 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION 7. งานดิน (EARTHWORK) 7.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ลบ.ม. ✓	600.000	53.28	31,968.00	1.3225	70.46	42,277.68
7	7.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 8. งานดิน (EARTHWORK) 8.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม. ✓	20.000	53.27	1,065.40	1.3225	70.44	1,408.99
8	8.1.1 EARTH EMBANKMENT ✓	ลบ.ม. ✓	1,127.000	182.95	206,184.65	1.3225	241.95	272,679.19

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม OI02 ตอน โหล่งจังกะย - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. งานดิน (EARTHWORK) 9.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 9.1.1 POROUS BACKFILL ✓	ลบ.ม.	15.000	899.29	13,489.35	1.3225	1,189.31	17,839.66
10	10. งานดิน (EARTHWORK) 10.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 10.1.1 SELECTED MATERIAL A ✓	ลบ.ม.	450.000	219.07	98,581.50	1.3225	289.72	130,374.03
11	11. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 11.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 11.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE ✓	ลบ.ม.	400.000	223.87	89,548.00	1.3225	296.06	118,427.23
12	12. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 12.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 12.1.1 CRUSHED ROCK SOIL ✓ AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	520.000	722.67	375,788.40	1.3225	955.73	496,980.15

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองบดกลบ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ครอบคลุม 0102 ตอน ใต้จังหวัดกระบี่ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 13.1 งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 13.1.1 PRIME COAT ✓	ตร.ม.	3,200,000	36.24	115,968.00	1.3225	47.92	153,367.68
14	14. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 14.1 งานโพรมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 14.1.1 TACK COAT ✓	ตร.ม.	9,500,000	16.10	152,950.00	1.3225	21.29	202,276.37
15	15.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 15.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE ✓ 16. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 16.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตัน	50,000	2,382.69	119,134.50	1.3225	3,151.10	157,555.37

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมาทั้งโครงการ ราคากลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากเหตุภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนคู่ควบคุม 0102 ตอน โหละจิงกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	19. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 19.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 19.1.1 BRIDGE APPROACH SLAB (0.30 M. THICK)	ตร.ม.	240,000	3,222.67	773,440.80	1.3225	4,261.98	1,022,875.45
20	20. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 20.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 20.1.1 PC. PILE DRIVEN PILE SIZE 0.40 M. X 0.40 M.	ม.	450,000	1,627.19	732,235.50	1.2413	2,019.83	908,923.92
21	21. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 21.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 21.1.1 BRIDGE SIGN STA. 51+806.62 (L.T. & RT.)	SET	1,000	8,184.00	8,184.00	1.2413	10,158.79	10,158.79
22.	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

หน้า 6 จาก 13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างแห่งงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้ละจังกะ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	22.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2 ✓ 23. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม. ✓	30.000	2,490.68	74,720.40	1.3225	3,293.92	98,817.72
23	23.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2 ✓ 24. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 24.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 24.1.1	ม. ✓	13.000	3,892.42	50,601.46	1.3225	5,147.72	66,920.43
24	กำหนดปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 24.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE 25. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม. ✓	5.902	2,848.56	16,812.20	1.3225	3,767.22	22,234.13

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

หน้า 7 จาก 13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเพื่อกรณียกเงินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน หนองจิกกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	25.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 25.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 25.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE	ลบ.ม.	7.468	3,069.53	22,923.25	1.3225	4,059.45	30,315.99
26	26.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 26.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 26.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,000.000	337.67	337,670.00	1.3225	446.56	446,568.57

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ใต้จังหวัดระยอง - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
27	27.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 27.1.1 GABION SIZE 2 ม. X 1 ม. X 1 ม. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 28. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 28.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 28.1.1 GABION SIZE 1.5 ม. X 1 ม. X 1 ม. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 29. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 29.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 29.1.1 RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 ซม. THICK (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 30. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ลบ.ม.	510.000	1,641.33	837,078.30	1.3225	2,170.65	1,107,036.05
28		ลบ.ม.	255.000	1,651.33	421,089.15	1.3225	2,183.88	556,890.40
29		ลบ.ม.	204.000	1,526.80	311,467.20	1.3225	2,019.19	411,915.37

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพายุและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานจ้างของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนอุโมงค์กม.51+196 - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แขวงทางหลวงที่ ๓/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	30.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 30.1.1 NON-WOVEN GEOTEXTILE W=>200 G/SQ.M. (MIN.) 31. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 31.1 งานแผงกั้นจราจร (GUARDRAIL)	ตร.ม.	935.000	49.50	46,282.50	1.3225	65.46	61,208.60
31	31.1.1 W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I 32. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 32.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ม.	48.000	1,362.15	65,383.20	1.3225	1,801.44	86,469.28
32	32.1.1 CONCRETE GUIDE POST 33. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 33.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	แห่ง	25.000	584.73	14,618.25	1.3225	773.30	19,332.63
33	33.1.1 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINT FACING	แห่ง	1.000	1,949.18	1,949.18	1.3225	2,577.79	2,577.79

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมืองกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ถนนบริเวณ กม.51+196 - กม.52+000 บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ต.อนุทวีป 0102 ตอน หละจงกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 บริเวณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
34	34. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 34.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 34.1.1 REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL	แห่ง	14.000	80.00	1,120.00	1.3225	105.80	1,481.20
35	35. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 35.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 35.1.1 REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER	แห่ง	8.000	80.00	640.00	1.3225	105.80	846.40
	36. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 36.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 36.1.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) (DWG.NO.MD-601)							

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567 09:41:22

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหม้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

ตอนควบคุม 0102 ตอน ไล่รังจักร - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
36	36.1.1.1 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET 37. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 37.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	แผง	15.000	17,716.00	265,740.00	1.3225	23,429.41	351,441.15
37	37.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	500.000	301.55	150,775.00	1.3225	398.79	199,399.93
38	38. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 38.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-3	SET	1.000	20,478.01	20,478.01	1.3225	27,082.16	27,082.16
รวมราคากลาง								14,999,556.17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอนควบคุม 0102 ตอน ไหละจั้งกระ - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง


(เอลิมพล เอียตุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(โกศล อรุณรังษี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประกิจ มุสิกพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

23 กันยายน 2567