

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนขุนแจ-

2. เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.72+425-กม.72+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) / กรมทางหลวง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00
งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1150 ตอนขุนแจ- บาท

4. ลักษณะงาน ตอน 3 ระหว่าง กม.72+425-กม.72+625

โดยสังเขป งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 14,921,209.27 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สู้ศักดิ์ ดาวลาม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 พิทักษ์ จันทาพูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1150
 ตอนขุนแจ-เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.72+425-กม.72+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,723.000	1.00	2,723.00	1.3219	1.32	3,599.53
2	2. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	600.000	48.00	28,800.00	1.3219	63.45	38,070.72
3	3. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	ม.	3.000	3,496.00	10,488.00	1.3219	4,621.36	13,864.08
4	4. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	250.000	67.00	16,750.00	1.3219	88.56	22,141.82
5	5. STEP DRAIN CHUTE WIDTH 1.00 M.	ม.	60.000	3,616.00	216,960.00	1.3219	4,779.99	286,799.42
6	6. SOIL NAIL LENGTH 6.00 M.	EACH	1,210.000	6,298.00	7,620,580.00	1.3219	8,325.32	10,073,644.70
7	7. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	465.000	310.00	144,150.00	1.3219	409.78	190,551.88
8	8. CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH	ม.	300.000	611.00	183,300.00	1.3219	807.68	242,304.27
9	9. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 2.5 MM. TYPE 1	ม.	126.000	1,259.00	158,634.00	1.3219	1,664.27	209,698.28
10	10. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	16,211.00	16,211.00	1.3219	21,429.32	21,429.32
11	11. STEEL FIBER SHOTCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	2,723.000	1,061.00	2,889,103.00	1.3219	1,402.53	3,819,105.25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1150
ตอนขุนแจ-เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.72+425-กม.72+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

รวมราคากลาง

14,921,209.27



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1150
ตอนขุนแจ-เวียงป่าเป้า ตอน 3 ระหว่าง กม.72+425-กม.72+625 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)/กรมทางหลวง

เรียน พล.ท.ล.2 ผ่าน ออมทรัพย์

(สุศักดิ์ ดาวลाम)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พิทักษ์ จันทาพูน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตน์กุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ ๓, หม.

- ออมทรัพย์

- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๒

ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตน์กุล

07 ตุลาคม 2567

- 8 ต.ค. 2567