

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน แม่สรวย -

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+640 - กม.22+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สำนักงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) / กรมทางหลวง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน แม่สรวย - 10,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

ลักษณะงาน 2 ระหว่าง กม.22+640-กม.22+760

โดยสังเขป งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 8 ต.ค. 2567** เป็นเงิน 9,958,825.83 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุศักดิ์ ดาวลามา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 พิทักษ์ จันทาพูน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ไกรวิชญ์ ยากรณ์รัตนะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : **ประกาศราคาจากก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน แม่สุราย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+640 - กม.22+760 ต.ห้วยขี้เหล็ก อ.ท่าเสา จ.อุตรดิตถ์ (e-bidding)**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : **สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แม่พร)/กรมทางหลวง**

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M.	เมตร	15,000	145.00	2,175.00	1.3571	196.77	2,951.69
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	2,214,000	1.00	2,214.00	1.3571	1.35	3,004.61
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	423,000	48.00	20,304.00	1.3571	65.14	27,554.55
4	4. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	244,000	138.00	33,672.00	1.3571	187.27	45,696.27
5	5. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	57,000	179.00	10,203.00	1.3571	242.92	13,846.49
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	40,000	270.00	10,800.00	1.3571	366.41	14,656.68
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	50,000	993.00	49,650.00	1.3571	1,347.60	67,380.01
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	232,000	38.00	8,816.00	1.3571	51.56	11,964.19
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	230,000	352.00	80,960.00	1.3571	477.69	109,870.81
10	10. R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	เมตร	12,000	3,303.00	39,636.00	1.3571	4,482.50	53,790.01
11	11. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	250,000	67.00	16,750.00	1.3571	90.92	22,731.42

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งานก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 109 ตอน แม่สรวย - ห้วยป่าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.22+640 - กม.22+760 ควบคุมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แม่พร)/กรมทางหลวง

รับชม ผศ. ทศ. 2 ผ่านหน้าจาด้านล่าง

(สุศักดิ์ ดาวลามา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พัทธกษ จันทาพูน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการ ฯ
- อำนวย
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิทธิชัย วนานุกาเขตพงศ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2
- 8 ต.ก. 2567