

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง

รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

2. ทงหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน / กรมทางหลวง

แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน

4. ลักษณะงาน ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

โดยสังเขป เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 2,998,744.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธนกร วงศ์พุฒิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ว)

7.2 บุญรัตน์ นามแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 วรภมล อิมทั้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M.	เมตร	20.000	72.38	1,447.60	1.3616	98.55	1,971.05
2	2. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER	เมตร	20.000	120.94	2,418.80	1.3616	164.67	3,293.43
3	3. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	800.000	3.76	3,008.00	1.3616	5.11	4,095.69
4	4. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	392.000	47.13	18,474.96	1.3616	64.17	25,155.50
5	5. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	1,160.000	365.83	424,362.80	1.3616	498.11	577,812.38
6	6. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	36.000	387.10	13,935.60	1.3616	527.07	18,974.71
7	7. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	36.000	2,191.91	78,908.76	1.3616	2,984.50	107,442.16
8	8. PRIME COAT	ตร.ม.	164.000	38.18	6,261.52	1.3616	51.98	8,525.68
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60 - 70)	ตร.ม.	160.000	397.66	63,625.60	1.3616	541.45	86,632.61
10	10. R.C. BOX CULVERTS AT STA. 2+880 SIZE 2(2.10 x 2.10) M. SKEW 0	เมตร	19.000	30,863.67	586,409.73	1.2775	39,428.33	749,138.43

ธนกร วงศ์พุดิ

10 ตุลาคม 2567 22:34:48

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	11. R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2(2.10 X 2.10) M.	แท่ง	2.000	52,647.41	105,294.82	1.2775	67,257.06	134,514.13
12	12. GALVANIZED GABION SIZE 2.00 X 1.00 X 1.00 M.	กล่อง	110.000	1,644.11	180,852.10	1.3616	2,238.62	246,248.21
13	13. NONWOVEN GEOTEXTILE WEIGHT 200 G./SQ.M. (MIN.)	ตร.ม.	176.000	55.08	9,694.08	1.3616	74.99	13,199.45
14	14. ROCK (SIZE 10 - 25 CM.) FOR GABION	ลบ.ม.	220.000	1,579.38	347,463.60	1.3616	2,150.48	473,106.43
15	15. LEAN CONCRETE FOR GALVANZED GABION	ลบ.ม.	8.000	3,410.43	27,283.44	1.3616	4,643.64	37,149.13
16	16. VETIVER GRASSING FOR SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	654.000	78.62	51,417.48	1.3616	107.04	70,010.04
17	17. EROSION SLOPE PROTECTION 18. DRAINAGE FOR EMBANKMENT EROSION PROTECTION	ตร.ม.	654.000	255.00	166,770.00	1.3616	347.20	227,074.03
18	18.1 R.C. DRAIN CHUTE	เมตร	20.000	2,966.12	59,322.40	1.3616	4,038.66	80,773.37

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
19	18.2 PLAIN CONCRETE AT TOE OF R.C. DRAIN CHUTE	ตร.ม.	15.000	953.76	14,306.40	1.3616	1,298.63	19,479.59
20	19. CONCRETE BARRIER TYPE I FOR DEEP CUT AND HIGH FILL	เมตร	20.000	3,170.14	63,402.80	1.3616	4,316.46	86,329.25
21	20. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.000	20,431.56	20,431.56	1.3616	27,819.61	27,819.61
							รวมราคากลาง	2,998,744.88

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 1265 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปาย - วัดจันทร์ ระหว่าง กม.2+860 - กม.2+918 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง

ธนกร วงศ์พุฒิ

(ธนกร วงศ์พุฒิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วรกมล อิ่มทั่ว

(วรกมล อิ่มทั่ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญรัตน์ นามแก้ว

(บุญรัตน์ นามแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนกร วงศ์พุฒิ

10 ตุลาคม 2567