

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานพัสดุและสัญญา

เลขรับที่	4589
วันที่	๒๕ ค.ค. ๒๕๖๗
เวลา	14-50 น.

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชนบท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐

2. ทร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ตอนรังนก -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบท / กรมทางหลวง

ทางน้ำหนองแวม ที่ กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,209,000.00 บาท

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖)

4. ลักษณะงานหลวงชนบท จ.ชัยนาท ตอน ตอนรังนก - ทางน้ำหนองแวม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชนบท จ.ชัยนาท

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ค.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,199,800.45 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มานิตย์ โอบพล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 สุริยะ ลำสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกล้วย จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๘๘ ตร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗/๐๐ ตอน ดอนรังนก - อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

ความจวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ทางนำหนองแวม ที่ กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					321,258.67	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					460,643.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,669.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล
25 ตุลาคม 2567 09:49:03

กลุ่มงาน/งาน งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกล้วย จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๑ ต.ร.ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - บ้านกล้วย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					95,282.79	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					42,484.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,669.21	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,669.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 09:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I-0.22x0.22x6.00 ม.	12.000	บาท/ต้น	1,833.20	21,998.40	1,021.00	12,252.00	34,250.40	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	12.000	บาท/ต้น	0.01	0.12	180.00	2,160.00	2,160.12	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	55.000	บาท/ลบ.ม.	0.01	0.55	148.00	8,140.00	8,140.55	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	บาท/ลบ.ม.	264.00	340.56	90.00	116.10	456.66	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	บาท/ลบ.ม.	1,216.29	1,252.77	300.00	309.00	1,561.77	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	187.190	บาท/ตร.ม.	155.00	29,014.45	100.00	18,719.00	47,733.45	
	- ไม้คร่าว	56.160	บาท/ตร.ม.	100.00	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	
	- ตะปู	46.800	บาท/กก.	30.38	1,421.78	0.00	0.00	1,421.78	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	บาท/กก.	27.85	6,734.40	4.00	967.24	7,701.64	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	บาท/กก.	27.85	23,905.88	4.00	3,433.52	27,339.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	บาท/กก.	25.23	28,686.51	3.00	3,411.00	32,097.51	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	บาท/กก.	25.23	15,465.48	3.00	1,838.94	17,304.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	บาท/กก.	40.50	3,463.15	0.00	0.00	3,463.15	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	บาท/ตร.ม.	30.36	2,000.72	4.00	263.60	2,264.32	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	บาท/ตร.ม.	39.86	579.16	4.00	58.12	637.28	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	บาท/ลบ.ม.	1,428.52	41,684.21	300.00	8,754.00	50,438.21	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	บาท/ตร.ม.	235.00	15,486.50	20.00	1,318.00	16,804.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	บาท/ลบ.ม.	264.00	802.56	90.00	273.60	1,076.16	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	บาท/กก.	25.34	1,422.08	5.00	280.60	1,702.68	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	บาท/กก.	29.15	1,051.73	5.00	180.40	1,232.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	บาท/กก.	27.64	26,923.29	5.00	4,870.35	31,793.64	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	บาท/กก.	28.84	759.35	5.00	131.65	891.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	4.840	บาท/กก.	24.40	118.09	5.00	24.20	142.29	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	บาท/กก.	38.00	390.64	10.00	102.80	493.44	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	บาท/กก.	34.00	1,024.76	5.00	150.70	1,175.46	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	บาท/กก.	34.00	96.22	5.00	14.15	110.37	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	บาท/ตัว	42.00	1,512.00	0.00	0.00	-1,512.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	บาท/ตร.ม.	40.64	5,165.34	30.00	3,813.00	8,978.34	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	บาท/ทอน	100.00	11,600.00	10.00	1,160.00	12,760.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,167.30	248,516.70	2,356.00	72,741.97	321,258.67	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	บาท/แผ่น	23.00	20,355.00	7.05	6,239.25	26,594.25	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	บาท/แผ่น	24.00	72.00	7.05	21.15	93.15	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	บาท/แผ่น	30.38	1,974.70	7.05	458.25	2,432.95	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	บาท/แผ่น	39.72	158.88	7.05	28.20	187.08	
	- ครอบตะเข้ 3 ทาง Y	2.000	บาท/แผ่น	49.00	98.00	7.05	14.10	112.10	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	บาท/ตร.ม.	65.00	5,228.60	10.00	804.40	6,033.00	
	- เจึงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	บาท/ม.	54.66	1,869.37	40.00	1,368.00	3,237.37	
	- แผ่นโพลีเอทิลีนกันสาด ขนาด 1.05 x 3.00 m.	1.000	บาท/แผ่น	544.50	544.50	60.00	60.00	604.50	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	บาท/ตร.ม.	151.54	9,183.32	70.00	4,242.00	13,425.32	

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 09:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	บาท/ตร.ม.	168.32	4,748.30	70.00	1,974.70	6,723.00	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	บาท/ตร.ม.	461.19	15,823.42	70.00	2,401.70	18,225.12	
	งานผนัง								
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	บาท/ม.	60.95	11,507.36	40.00	7,552.00	19,059.36	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	บาท/ตร.ม.	166.24	34,945.31	80.00	16,816.80	51,762.11	
	- งานฉาบผนัง	400.650	บาท/ตร.ม.	56.73	22,728.87	80.00	32,052.00	54,780.87	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	บาท/ตร.ม.	254.54	11,881.92	160.00	7,468.80	19,350.72	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	บาท/ตร.ม.	399.84	24,570.16	200.00	12,290.00	36,860.16	

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 09:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	บาท/ตร.ม.	278.58	4,111.84	150.00	2,214.00	6,325.84	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	บาท/ตร.ม.	277.58	7,902.70	150.00	4,270.50	12,173.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตู 1 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	บาท/ชุด	3,024.00	9,072.00	90.00	270.00	9,342.00	
	- ประตู 2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,579.00	2,579.00	90.00	90.00	2,669.00	
	- ประตู 3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	2,579.00	5,158.00	90.00	180.00	5,338.00	
	- ประตู 4 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	6,704.81	6,704.81	1,075.20	1,075.20	7,780.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าที่ง 1 หน้าที่งบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	3,806.07	15,224.28	761.80	3,047.20	18,271.48	
	- หน้าที่ง 2 หน้าที่งบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,057.09	2,057.09	273.80	273.80	2,330.89	
	- หน้าที่ง 3 หน้าที่งบานกระทุง ขนาด 0.90 x 0.40 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	1,789.32	3,578.64	365.10	730.20	4,308.84	
	- หน้าที่ง 4 หน้าที่งบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	3,434.25	13,737.00	856.90	3,427.60	17,164.60	
	- หน้าที่ง 5 หน้าที่งบานกระทุง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	7,242.99	14,485.98	1,608.90	3,217.80	17,703.78	
	- หน้าที่ง 6 หน้าที่งบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,250.07	2,250.07	495.90	495.90	2,745.97	
	- หน้าที่ง 7 หน้าที่งบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	2,386.81	9,547.24	536.10	2,144.40	11,691.64	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	26.400	บาท/ม.	175.00	4,620.00	50.00	1,320.00	5,940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	บาท/ชุด	1,990.00	3,980.00	400.00	800.00	4,780.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	บาท/ชุด	189.00	378.00	30.00	60.00	438.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	บาท/ชุด	1,180.00	1,180.00	400.00	400.00	1,580.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	1.000	บาท/ชุด	650.00	650.00	400.00	400.00	1,050.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- ก๊อกน้ำเย้นอ่างล้างหน้า	2.000	บาท/ชุด	155.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	บาท/ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	บาท/ชุด	59.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
	- สายน้ำดี	2.000	บาท/ชุด	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สต็อปวาล์ว	6.000	บาท/ชุด	80.00	480.00	30.00	180.00	660.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	บาท/ชุด	125.00	250.00	20.00	40.00	290.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	บาท/ชุด	99.00	198.00	60.00	120.00	318.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	บาท/ชุด	150.00	750.00	60.00	300.00	1,050.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	บาท/ชุด	538.00	538.00	60.00	60.00	598.00	
	- กระจกเงาส้ำเสร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	บาท/ชุด	199.00	199.00	60.00	60.00	259.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	บาท/ชุด	189.00	378.00	60.00	120.00	498.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	บาท/ชุด	99.00	198.00	60.00	120.00	318.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	บาท/ชุด	180.00	360.00	60.00	120.00	480.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	บาท/ตร.ม.	105.55	20,594.91	30.00	5,853.60	26,448.51	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	บาท/ตร.ม.	69.04	18,337.02	25.00	6,640.00	24,977.02	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27 x 0.03 x 3.00 ม.	5.000	บาท/แผ่น	295.54	1,477.70	120.00	600.00	2,077.70	

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 09:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10 x 0.03 x 3.00 ม.	7.000	บาท/แผ่น	296.00	2,072.00	150.00	1,050.00	3,122.00	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2" x 3" x 2.3 mm	22.290	บาท/กก.	33.51	746.93	10.00	222.90	969.83	
	- เหล็กท่อน Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.470	บาท/กก.	24.33	279.06	10.00	114.70	393.76	
	- เหล็กเส้น Dia. 1" x 2.3 mm.	67.500	บาท/กก.	21.60	1,458.00	10.00	675.00	2,133.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่อง ขนาด 1" x 2" ผิว Hair Line	10.840	บาท/ม.	216.27	2,344.36	0.00	0.00	2,344.36	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia. 1 cm.	22.800	บาท/ม.	56.56	1,289.56	0.00	0.00	1,289.56	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	บาท/ตร.ม.	50.74	239.49	1.00	4.72	244.21	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,500.32	326,154.39	9,564.95	134,488.87	460,643.26	
3	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	บาท/เส้น	166.36	1,330.88	49.91	399.28	1,730.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	บาท/เส้น	70.09	350.45	21.03	105.15	455.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	บาท/เส้น	51.40	205.60	15.42	61.68	267.28	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	บาท/ตัว	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	บาท/ตัว	68.00	136.00	25.00	50.00	186.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	บาท/ตัว	72.00	648.00	25.00	225.00	873.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	บาท/ตัว	116.00	348.00	25.00	75.00	423.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	บาท/ตัว	119.00	238.00	25.00	50.00	288.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	
	- มาตรการวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	บาท/ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	บาท/เส้น	579.44	1,738.32	100.00	300.00	2,038.32	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	บาท/เส้น	166.36	5,656.24	173.83	5,910.22	11,566.46	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	บาท/เส้น	70.09	490.63	21.01	147.07	637.70	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	บาท/ม.	261.68	8,112.08	120.00	3,720.00	11,832.08	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บาท/บ่อ	3,740.00	22,440.00	100.00	600.00	23,040.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บาท/บ่อ	2,678.91	5,357.82	478.68	957.36	6,315.18	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บาท/บ่อ	5,880.00	5,880.00	600.00	600.00	6,480.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	11,600.00	11,600.00	1,418.00	1,418.00	13,018.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	บาท/ต้น	352.00	1,408.00	128.00	512.00	1,920.00	
	- งานดินขุด	3.550	บาท/ลบ.ม.	0.01	0.03	148.00	525.40	525.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราบดีทอัดแน่น	.110	บาท/ลบ.ม.	264.00	29.04	91.00	10.01	39.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	บาท/ลบ.ม.	1,428.52	528.55	300.00	111.00	639.55	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	บาท/กก.	21.60	116.42	4.10	22.10	138.52	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	บาท/กก.	20.85	320.67	4.10	63.06	383.73	
	- ฝ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	บาท/ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	บาท/ตร.ม.	166.24	78.13	80.00	37.60	115.73	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	39,187.55	79,182.86	3,978.08	16,099.93	95,282.79	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	บาท/ชุด	1,790.00	1,790.00	500.00	500.00	2,290.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	บาท/ชุด	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 09:49:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	บาท/ชุด	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	บาท/ชุด	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- Grounding System	1.000	บาท/LS	92.00	92.00	27.60	27.60	119.60	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	บาท/ม.	1.27	55.88	30.00	1,320.00	1,375.88	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	บาท/ม.	0.39	4.29	16.00	176.00	180.29	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	บาท/ม.	0.09	22.32	7.00	1,736.00	1,758.32	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	บาท/ม.	0.06	21.60	5.00	1,800.00	1,821.60	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	บาท/ม.	2.71	216.80	20.00	1,600.00	1,816.80	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	บาท/ชุด	375.00	1,500.00	115.00	460.00	1,960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	บาท/ชุด	1,350.00	6,750.00	115.00	575.00	7,325.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	บาท/ชุด	119.00	3,808.00	90.00	2,880.00	6,688.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	บาท/ชุด	499.00	499.00	80.00	80.00	579.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	บาท/จุด	27.00	486.00	80.00	1,440.00	1,926.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	บาท/จุด	58.00	116.00	90.00	180.00	296.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	บาท/จุด	76.00	2,888.00	90.00	3,420.00	6,308.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	บาท/จุด	135.00	540.00	90.00	360.00	900.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	บาท/จุด	147.00	147.00	80.00	80.00	227.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	บาท/จุด	63.00	63.00	90.00	90.00	153.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กริ่งเสียง	1.000	บาท/จุด	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	บาท/จุด	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ชุด PABX โทรศัพท์	1.000	บาท/จุด	1,400.00	1,400.00	310.00	310.00	1,710.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	บาท/จุด	2,100.00	2,100.00	300.00	300.00	2,400.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	บาท/ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	10,125.52	25,149.89	2,135.60	17,334.60	42,484.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,669.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖

แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ

(ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท แบบเลขที่

แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					321,258.67	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					460,643.26	
3	งานระบบสุขาภิบาล		รวม					95,282.79	
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					42,484.49	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							919,669.21	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานเสาเข็ม	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาเข็ม I-0.22x0.22x6.00 ม.	12.000	บาท/ต้น	1,833.20	21,998.40	1,021.00	12,252.00	34,250.40	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.	12.000	บาท/ต้น	0.01	0.12	180.00	2,160.00	2,160.12	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	55.000	บาท/ลบ.ม.	0.01	0.55	148.00	8,140.00	8,140.55	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	บาท/ลบ.ม.	264.00	340.56	90.00	116.10	456.66	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	บาท/ลบ.ม.	1,216.29	1,252.77	300.00	309.00	1,561.77	
	งานแบบหล่อคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้แบบ	187.190	บาท/ตร.ม.	155.00	29,014.45	100.00	18,719.00	47,733.45	
	- ไม้เคร่า	56.160	บาท/ตร.ม.	100.00	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ตะปู	46.800	บาท/กก.	30.38	1,421.78	0.00	0.00	1,421.78	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	บาท/กก.	27.85	6,734.40	4.00	967.24	7,701.64	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	บาท/กก.	27.85	23,905.88	4.00	3,433.52	27,339.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	บาท/กก.	25.23	28,686.51	3.00	3,411.00	32,097.51	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	บาท/กก.	25.23	15,465.48	3.00	1,838.94	17,304.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	บาท/กก.	40.50	3,463.15	0.00	0.00	3,463.15	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	65.900	บาท/ตร.ม.	30.36	2,000.72	4.00	263.60	2,264.32	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.15 ม.	14.530	บาท/ตร.ม.	39.86	579.16	4.00	58.12	637.28	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.180	บาท/ลบ.ม.	1,428.52	41,684.21	300.00	8,754.00	50,438.21	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	บาท/ตร.ม.	235.00	15,486.50	20.00	1,318.00	16,804.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	บาท/ลบ.ม.	264.00	802.56	90.00	273.60	1,076.16	
	งานโครงหลังคาเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	บาท/กก.	25.34	1,422.08	5.00	280.60	1,702.68	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	บาท/กก.	29.15	1,051.73	5.00	180.40	1,232.13	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	บาท/กก.	27.64	26,923.29	5.00	4,870.35	31,793.64	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	บาท/กก.	28.84	759.35	5.00	131.65	891.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4 มม.	4.840	บาท/กก.	24.40	118.09	5.00	24.20	142.29	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	บาท/กก.	38.00	390.64	10.00	102.80	493.44	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	30.140	บาท/กก.	34.00	1,024.76	5.00	150.70	1,175.46	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 9 มม.	2.830	บาท/กก.	34.00	96.22	5.00	14.15	110.37	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	36.000	บาท/ตัว	42.00	1,512.00	0.00	0.00	1,512.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	บาท/ตร.ม.	40.64	5,165.34	30.00	3,813.00	8,978.34	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	บาท/ท่อน	100.00	11,600.00	10.00	1,160.00	12,760.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,167.30	248,516.70	2,356.00	72,741.97	321,258.67	
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	บาท/แผ่น	23.00	20,355.00	7.05	6,239.25	26,594.25	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	บาท/แผ่น	24.00	72.00	7.05	21.15	93.15	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	บาท/แผ่น	30.38	1,974.70	7.05	458.25	2,432.95	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	บาท/แผ่น	39.72	158.88	7.05	28.20	187.08	
	- ครอบตะเข้ 3 ทาง Y	2.000	บาท/แผ่น	49.00	98.00	7.05	14.10	112.10	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	บาท/ตร.ม.	65.00	5,228.60	10.00	804.40	6,033.00	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	บาท/ม.	54.66	1,869.37	40.00	1,368.00	3,237.37	
	- แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05 x 3.00 m.	1.000	บาท/แผ่น	544.50	544.50	60.00	60.00	604.50	
	งานฝ้าเพดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	บาท/ตร.ม.	151.54	9,183.32	70.00	4,242.00	13,425.32	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	บาท/ตร.ม.	168.32	4,748.30	70.00	1,974.70	6,723.00	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	บาท/ตร.ม.	461.19	15,823.42	70.00	2,401.70	18,225.12	
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	บาท/ม.	60.95	11,507.36	40.00	7,552.00	19,059.36	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	บาท/ตร.ม.	166.24	34,945.31	80.00	16,816.80	51,762.11	
	- งานฉาบผนัง	400.650	บาท/ตร.ม.	56.73	22,728.87	80.00	32,052.00	54,780.87	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	บาท/ตร.ม.	254.54	11,881.92	160.00	7,468.80	19,350.72	
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	บาท/ตร.ม.	399.84	24,570.16	200.00	12,290.00	36,860.16	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	บาท/ตร.ม.	278.58	4,111.84	150.00	2,214.00	6,325.84	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	บาท/ตร.ม.	277.58	7,902.70	150.00	4,270.50	12,173.20	
	งานประตู-หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ประตู 1 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	บาท/ชุด	3,024.00	9,072.00	90.00	270.00	9,342.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ประตู 2 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,579.00	2,579.00	90.00	90.00	2,669.00	
	- ประตู 3 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 2.00 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	2,579.00	5,158.00	90.00	180.00	5,338.00	
	- ประตู 4 ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	6,704.81	6,704.81	1,075.20	1,075.20	7,780.01	
	- หน้าต่าง 1 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	3,806.07	15,224.28	761.80	3,047.20	18,271.48	
	- หน้าต่าง 2 หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60 x 1.10 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,057.09	2,057.09	273.80	273.80	2,330.89	
	- หน้าต่าง 3 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90 x 0.40 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	1,789.32	3,578.64	365.10	730.20	4,308.84	
	- หน้าต่าง 4 หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	3,434.25	13,737.00	856.90	3,427.60	17,164.60	
	- หน้าต่าง 5 หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00 x 2.05 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	บาท/ชุด	7,242.99	14,485.98	1,608.90	3,217.80	17,703.78	
	- หน้าต่าง 6 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	2,250.07	2,250.07	495.90	495.90	2,745.97	
	- หน้าต่าง 7 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60 x 1.15 m. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	บาท/ชุด	2,386.81	9,547.24	536.10	2,144.40	11,691.64	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	26.400	บาท/ม.	175.00	4,620.00	50.00	1,320.00	5,940.00	
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	บาท/ชุด	1,990.00	3,980.00	400.00	800.00	4,780.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	บาท/ชุด	189.00	378.00	30.00	60.00	438.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	บาท/ชุด	1,180.00	1,180.00	400.00	400.00	1,580.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	650.00	650.00	400.00	400.00	1,050.00	
	- ก๊อกน้ำเขียนอ่างล้างหน้า	2.000	บาท/ชุด	155.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	บาท/ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	บาท/ชุด	59.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
	- สายน้ำดี	2.000	บาท/ชุด	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- สต็อบวาล์ว	6.000	บาท/ชุด	80.00	480.00	30.00	180.00	660.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	บาท/ชุด	125.00	250.00	20.00	40.00	290.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	บาท/ชุด	99.00	198.00	60.00	120.00	318.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	บาท/ชุด	150.00	750.00	60.00	300.00	1,050.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	บาท/ชุด	538.00	538.00	60.00	60.00	598.00	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	บาท/ชุด	199.00	199.00	60.00	60.00	259.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	บาท/ชุด	189.00	378.00	60.00	120.00	498.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	บาท/ชุด	99.00	198.00	60.00	120.00	318.00	
	- รวามแขวนผ้า	2.000	บาท/ชุด	180.00	360.00	60.00	120.00	480.00	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	บาท/ตร.ม.	105.55	20,594.91	30.00	5,853.60	26,448.51	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	บาท/ตร.ม.	69.04	18,337.02	25.00	6,640.00	24,977.02	
	งานบันไดและราวกันตก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27 x 0.03 x 3.00 ม.	5.000	บาท/แผ่น	295.54	1,477.70	120.00	600.00	2,077.70	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10 x 0.03 x 3.00 ม.	7.000	บาท/แผ่น	296.00	2,072.00	150.00	1,050.00	3,122.00	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2" x 3" x 2.3 mm	22.290	บาท/กก.	33.51	746.93	10.00	222.90	969.83	
	- เหล็กท่อ Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.470	บาท/กก.	24.33	279.06	10.00	114.70	393.76	
	- เหล็กเส้น Dia. 1" x 2.3 mm.	67.500	บาท/กก.	21.60	1,458.00	10.00	675.00	2,133.00	
	- เหล็กสแตนเลสกล่อง ขนาด 1" x 2" ฝิว Hair Line	10.840	บาท/ม.	216.27	2,344.36	0.00	0.00	2,344.36	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia. 1 cm.	22.800	บาท/ม.	56.56	1,289.56	0.00	0.00	1,289.56	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	บาท/ตร.ม.	50.74	239.49	1.00	4.72	244.21	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	48,500.32	326,154.39	9,564.95	134,488.87	460,643.26	
3	งานระบบสุขาภิบาล			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	บาท/เส้น	166.36	1,330.88	49.91	399.28	1,730.16	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	บาท/เส้น	70.09	350.45	21.03	105.15	455.60	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	บาท/เส้น	51.40	205.60	15.42	61.68	267.28	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	บาท/ตัว	125.00	1,000.00	25.00	200.00	1,200.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	บาท/ตัว	68.00	136.00	25.00	50.00	186.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	บาท/ตัว	72.00	648.00	25.00	225.00	873.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	บาท/ตัว	116.00	348.00	25.00	75.00	423.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	บาท/ตัว	119.00	238.00	25.00	50.00	288.00	
	- ปิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00	
	- มาตรการน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	บาท/ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	บาท/เส้น	579.44	1,738.32	100.00	300.00	2,038.32	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	บาท/เส้น	166.36	5,656.24	173.83	5,910.22	11,566.46	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	บาท/เส้น	70.09	490.63	21.01	147.07	637.70	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.000	บาท/ม.	261.68	8,112.08	120.00	3,720.00	11,832.08	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บาท/บ่อ	3,740.00	22,440.00	100.00	600.00	23,040.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บาท/บ่อ	2,678.91	5,357.82	478.68	957.36	6,315.18	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บาท/บ่อ	5,880.00	5,880.00	600.00	600.00	6,480.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	บาท/ชุด	11,600.00	11,600.00	1,418.00	1,418.00	13,018.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง-ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	บาท/ต้น	352.00	1,408.00	128.00	-512.00	1,920.00	
	- งานดินชุด	3.550	บาท/ลบ.ม.	0.01	0.03	148.00	525.40	525.43	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.110	บาท/ลบ.ม.	264.00	29.04	91.00	10.01	39.05	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.370	บาท/ลบ.ม.	1,428.52	528.55	300.00	111.00	639.55	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	บาท/กก.	21.60	116.42	4.10	22.10	138.52	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	บาท/กก.	20.85	320.67	4.10	63.06	383.73	
	- ผ่าดึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	บาท/ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครั้งก่อน)	0.470	บาท/ตร.ม.	166.24	78.13	80.00	37.60	115.73	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล	-	-	39,187.55	79,182.86	3,978.08	16,099.93	95,282.79	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	งานระบบไฟฟ้า			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	บาท/ชุด	1,790.00	1,790.00	500.00	500.00	2,290.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	บาท/ชุด	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	บาท/ชุด	95.00	475.00	0.00	0.00	475.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	บาท/ชุด	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- Grounding System	1.000	บาท/L.S	92.00	92.00	27.60	27.60	119.60	
	สายไฟฟ้า (Cable)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	บาท/ม.	1.27	55.88	30.00	1,320.00	1,375.88	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	บาท/ม.	0.39	4.29	16.00	176.00	180.29	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	บาท/ม.	0.09	22.32	7.00	1,736.00	1,758.32	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	บาท/ม.	0.06	21.60	5.00	1,800.00	1,821.60	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	บาท/ม.	2.71	216.80	20.00	1,600.00	1,816.80	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	บาท/ชุด	375.00	1,500.00	115.00	460.00	1,960.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	บาท/ชุด	1,350.00	6,750.00	115.00	575.00	7,325.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	บาท/ชุด	119.00	3,808.00	90.00	2,880.00	6,688.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	บาท/ชุด	499.00	499.00	80.00	80.00	579.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	บาท/จุด	27.00	486.00	80.00	1,440.00	1,926.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองทาง พร้อมฝา	2.000	บาท/จุด	58.00	116.00	90.00	180.00	296.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	บาท/จุด	76.00	2,888.00	90.00	3,420.00	6,308.00	
	- ปลั๊กไฟห้าคู่ แบบกันน้ำ	4.000	บาท/จุด	135.00	540.00	90.00	360.00	900.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	บาท/จุด	147.00	147.00	80.00	80.00	227.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	บาท/จุด	63.00	63.00	90.00	90.00	153.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	จำนวนเงิน	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- กริ่งเสียง	1.000	บาท/จุด	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	บาท/จุด	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ชุด PABX โทรศัพท์	1.000	บาท/จุด	1,400.00	1,400.00	310.00	310.00	1,710.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม.	1.000	บาท/จุด	2,100.00	2,100.00	300.00	300.00	2,400.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	บาท/ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	10,125.52	25,149.89	2,135.60	17,334.60	42,484.49	

กลุ่มงาน/งาน	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควนคูม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ ตำบล บึงกิลวย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
					1,199,800.45

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,331.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,800.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 10:17:48

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควนคูม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ ตำบล ปั่นกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแถม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,199,800.45 บาท



(นายณัฐวุฒิ ดิประดิษฐ์)

รอ.ขท. (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ชัยนาท



มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 10:17:48

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตำบล บ้านกล้วย อู่แก้ว เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	ที่ กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท จำนวน 1.000 หลังละ 1,199,800.45 บาท	1,199,800.45	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๙๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ตำบล บ้านกล้วย อู่เกลือ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	ที่ กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง	1,199,800.45	
	ราคากลาง (..... หนึ่งในหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ ๓ - ๖ แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตามแบบมาตรฐาน บ้านพักอาศัย ๔๐ ตร. ม. สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควนคูม ๐๗๐๐ ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม		
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ กม. ๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองชัยนาท จังหวัด ชัยนาท		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงชัยนาท จ.ชัยนาท ตอน ดอนรังนก - ทางน้ำหนองแรม ที่ กม.๒๘๑+๐๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยนาท กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(มานิตย์ โอบพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(กิจบัณฑิต นุ่มมีศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง




(สุริยะ ลำสกุล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน ผอ.ขท.ชัยนาท ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นควรกำหนดราคากลางเป็น 1,199,800.45 บาท



(นายณัฐวุฒิ ตีประดิษฐ์)

ร.อ.ขท. (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ขท.ชัยนาท

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗

มานิตย์ โอบพล

25 ตุลาคม 2567 10:18:06