

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน ระดับ 1-2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 1 แห่ง

2. คำยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,700,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) ขนาด 130 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ต.ค. 2567 เป็นเงิน 1,699,962.61 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.6
- 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อภิชาติ ชาญธัญกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2
- 7.2 ทิรยุทธ สมสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.9
- 7.3 เฉลิมพล ทวีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.9
- 7.4 ประวิทย์ ผายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(๕) เร็ว รส: อพท: กรมทางหลวง พ.ท. ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖, ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๔๖, ๔๗, ๔๘, ๔๙, ๕๐, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๗, ๕๘, ๕๙, ๖๐, ๖๑, ๖๒, ๖๓, ๖๔, ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๖๘, ๖๙, ๗๐, ๗๑, ๗๒, ๗๓, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๗, ๗๘, ๗๙, ๘๐, ๘๑, ๘๒, ๘๓, ๘๔, ๘๕, ๘๖, ๘๗, ๘๘, ๘๙, ๙๐, ๙๑, ๙๒, ๙๓, ๙๔, ๙๕, ๙๖, ๙๗, ๙๘, ๙๙, ๑๐๐

อภิชาติ ชาญธัญกร

20 ตุลาคม 2567 15:52:34

(นายชยุต โลหกิจ)

ผส.ทล.๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ อุตสาหกรรมจังหวัด อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					559,721.44	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					565,713.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,297,815.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญธัญกร

20 ตุลาคม 2567 15:52:38

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางแบบเลขที่ 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					84,379.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					88,002.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,297,815.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,297,815.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญธัญกร

20 ตุลาคม 2567 15:52:38

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	220.168	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	27,521.00	27,521.00	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	13.240	ลบ.ม.	205.61	2,722.27	91.00	1,204.84	3,927.11	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.690	ลบ.ม.	1,772.92	1,223.31	398.00	274.62	1,497.93	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 22 ตัน	26.000	ตัน	1,234.80	32,104.80	176.00	4,576.00	36,680.80	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	26.000	ตัน	0.00	0.00	600.00	15,600.00	15,600.00	
	- ไม้แบบ	212.416	ตร.ม.	255.00	54,166.08	133.00	28,251.33	82,417.41	
	- ไม้คร่า	63.725	ตร.ม.	100.00	6,372.50	0.00	0.00	6,372.50	
	- ตะปู	66.380	กก.	39.26	2,606.07	0.00	0.00	2,606.07	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.226	กก.	21.78	6,168.66	4.10	1,161.23	7,329.89	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,205.699	กก.	20.66	24,909.74	4.10	4,943.37	29,853.11	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,940.670	กก.	20.88	40,521.18	3.30	6,404.21	46,925.39	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.597	กก.	20.71	4,299.33	3.30	685.07	4,984.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	109.116	กก.	34.11	3,721.94	0.00	0.00	3,721.94	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	26.00	2,184.00	5.00	420.00	2,604.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	24.260	ลบ.ม.	2,045.51	49,624.07	542.00	13,148.92	62,772.99	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	220.00	18,480.00	25.00	2,100.00	20,580.00	
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	84.000	ตร.ม.	110.00	9,240.00	30.00	2,520.00	11,760.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.375	ลบ.ม.	205.61	2,544.42	91.00	1,126.13	3,670.55	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	22.85	30,476.18	10.00	13,337.50	43,813.68	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	23.63	35,832.76	10.00	15,164.10	50,996.86	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.455	กก.	18.20	736.28	10.00	404.55	1,140.83	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	21.00	1,963.50	10.00	935.00	2,898.50	
	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	22.10	9,337.25	10.00	4,225.00	13,562.25	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.144	กก.	120.00	3,617.28	10.00	301.44	3,918.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.525	กก.	20.00	170.50	0.00	0.00	170.50	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.263	ตร.ม.	30.94	9,847.05	35.00	11,139.21	20,986.26	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	150.00	1,050.00	45.00	315.00	1,365.00	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.375	ท่อน	90.00	14,343.75	224.00	35,700.00	50,043.75	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,851.57	368,262.92	2,594.80	191,458.52	559,721.44	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาบุแผ่นสะท้อนความร้อน	182.500	ตร.ม.	275.00	50,187.50	74.00	13,505.00	63,692.50	
	- ครอบสันหลังคา	33.000	แผ่น	37.50	1,237.50	80.00	2,640.00	3,877.50	
	- ครอบสันตะเข้	98.000	แผ่น	56.91	5,577.18	0.00	0.00	5,577.18	
	- ครอบปิดชายตะเข้	8.000	แผ่น	84.89	679.12	0.00	0.00	679.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบ 3 ทาง Y	4.000	แผ่น	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	65.00	11,862.50	20.00	3,650.00	15,512.50	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	60.00	6,900.00	73.00	8,395.00	15,295.00	
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.000	ตร.ม.	42.00	1,092.00	70.00	1,820.00	2,912.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	84.000	ตร.ม.	103.20	8,668.80	75.00	6,300.00	14,968.80	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	13.500	ตร.ม.	115.20	1,555.20	75.00	1,012.50	2,567.70	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	68.000	ตร.ม.	83.20	5,657.60	75.00	5,100.00	10,757.60	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	57.23	8,098.04	44.00	6,226.00	14,324.04	
	- เพี้ยมพีวีซี	72.800	ม.	17.00	1,237.60	0.00	0.00	1,237.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม	225.000	ตร.ม.	265.37	59,708.25	80.00	18,000.00	77,708.25	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	54.64	24,615.32	44.00	19,822.00	44,437.32	
	- กระเบื้องกรผนังเซรามิก ขนาด 16"x 16"	39.500	ตร.ม.	195.30	7,714.35	110.00	4,345.00	12,059.35	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.000	ตร.ม.	248.96	20,912.64	150.00	12,600.00	33,512.64	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.500	ตร.ม.	241.06	3,254.31	110.00	1,485.00	4,739.31	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	241.06	13,137.77	110.00	5,995.00	19,132.77	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	4,150.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,320.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,290.00	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00	
	- W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,280.00	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00	
	- W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,760.00	7,520.00	0.00	0.00	7,520.00	
	- บั้วปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	71.000	ม.	60.00	4,260.00	55.00	3,905.00	8,165.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	150.00	300.00	2,100.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สตอปวาล์ว	2.000	ชุด	80.00	160.00	35.00	70.00	230.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
	- กระจกเงากระจกเงาเจียรปรี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	2,290.00	4,580.00	70.00	140.00	4,720.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อใส่สบู (เซรามิก)	2.000	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	39.31	8,844.75	34.00	7,650.00	16,494.75	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	39.31	7,292.00	34.00	6,307.00	13,599.00	
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	25.00	46,843.50	10.00	18,737.40	65,580.90	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.000	ม.	10.00	200.00	10.00	200.00	400.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	30.94	723.68	35.00	818.65	1,542.33	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	43,393.08	414,029.61	2,953.00	151,683.55	565,713.16	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีอีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	223.00	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	87.00	696.00	0.00	0.00	696.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	125.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,100.00	8,200.00	1,500.00	3,000.00	11,200.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,850.00	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	829.00	4,974.00	0.00	0.00	4,974.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	223.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.000	L.S	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	50.000	ม.	77.00	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	10.000	บ่อ	1,200.00	12,000.00	100.00	1,000.00	13,000.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	2.000	บ่อ	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	8.000	ต้น	324.00	2,592.00	128.00	1,024.00	3,616.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,986.64	2,986.64	
	- ทราหยาบดอัดแน่น	.569	ลบ.ม.	205.61	116.99	0.00	0.00	116.99	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.472	ลบ.ม.	2,045.51	965.48	436.00	205.79	1,171.27	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.870	กก.	20.66	803.05	4.10	159.37	962.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,859.78	74,803.52	2,916.10	9,575.80	84,379.32	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.000	ชุด	4,300.00	8,600.00	500.00	1,000.00	9,600.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	456.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	456.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	456.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	-- Grounding System	1.000	L.S	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	84.000	เมตร	121.00	10,164.00	30.00	2,520.00	12,684.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	20.000	เมตร	31.00	620.00	16.00	320.00	940.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	230.000	เมตร	10.00	2,300.00	7.00	1,610.00	3,910.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.000	เมตร	20.00	3,000.00	20.00	3,000.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	400.00	4,800.00	115.00	1,380.00	6,180.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	445.00	14,240.00	115.00	3,680.00	17,920.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	จุด	52.00	1,352.00	80.00	2,080.00	3,432.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	130.00	6,500.00	90.00	4,500.00	11,000.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.000	จุด	176.00	1,056.00	90.00	540.00	1,596.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	60.00	120.00	90.00	180.00	300.00	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	240.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สวิตช์กริ่ง	2.000	จุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- กล้อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,543.00	66,534.00	1,376.00	21,468.00	88,002.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,297,815.92	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน ระดับ 1 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วิบูลย์ราษฎร์ อ.วิบูลย์ราษฎร์ จ.อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ส่วนสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	2,000	ชุด	8,000.00	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				8,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับ 1 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	1,297,815.92	1.3037	1,691,962.61	
รวมค่าก่อสร้าง				1,691,962.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,015.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,691,962.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับ 1 2 สำนักงานทางหลวงที่9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า
 คำขอราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,691,962.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,015.09 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,691,962.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับ1 2 สำนักงานทางหลวงที่9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี
แบบเลขที่	2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง	ตำบลวารินชำราบ	จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ต.ค. 2567	



(ธีรยุทธ สมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชาติ ชาญธัญกร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เฉลิมพล ทวีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ ผายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

๒๕๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญ

สถานที่ก่อสร้าง าน ระดับ1 2 สำนักงานทางหลวงที่9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
 ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่ ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1.000 หลังละ 1,691,962.61 บาท	1,691,962.61	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	8,000.00	

๒. ๙. ๒๕.

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญ

สถานที่ก่อสร้าง าน ระดับ 1 2 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง

แบบเลขที่ ประจําปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567

สรุป	ราคากลาง	1,699,962.61
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน ระดับ1 2 สำนักงานทางหลวงที่9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง		
สถานที่ก่อสร้าง	ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1
แบบเลขที่	ตำบล วารินชำราบ	อำเภอ วารินชำราบ	จังหวัด อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 ต.ค. 2567	



(ธีรยุทธ สมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชาติ ชาญธัญกร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เฉลิมพล ทวีสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ ฝ่ายทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน ระดับ1 2 สำนักงานทางหลวงที่9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง				
สถานที่ก่อสร้าง	ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จ.อุบลราชธานี 1	จังหวัด อุบลราชธานี
แบบเลขที่	แท่ง	ตำบลวารินชำราบ	อำเภอวารินชำราบ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2567				