

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น ระดับ 7 - 8

2. แนวทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

แนวทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567 เป็นเงิน 1,494,973.71 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน พร.4

6.2 รายงาน พร.5 (ก)

6.3 รายงาน พร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พงศยุทธ์ หินเธาว์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.(ว)ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

7.2 มนัสพงษ์ คำศักดิ์ดา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สาธิต ภูผิวคำ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างที่พักรักษาตัวและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น 3 บ้านไร่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ในเมือง อำเภอ อ่างทอง จังหวัด สิงห์บุรี
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไร่) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไร่) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					438,716.46	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					557,702.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					79,729.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,146,540.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาธิต ภูผิวคำ

28 ตุลาคม 2567 10:49:49

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างที่พักรักษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง บริเวณบ้านอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ระดับ 7 8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านฝ้าย) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านฝ้าย) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 คำนำชมราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					70,391.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									
1,146,540.16									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,146,540.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาธิต ภูผิวัด

28 ตุลาคม 2567 10:49:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถมดินปรับพื้นที่บริเวณ	1.000	LS.	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	35.270	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,008.34	5,008.34	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.940	ลบ.ม.	154.00	298.76	25.00	48.50	347.26	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	.980	ลบ.ม.	1,859.81	1,822.61	419.00	410.62	2,233.23	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	296.180	ตร.ม.	198.38	58,756.18	139.00	41,169.02	99,925.20	
	- ไม้แครง	88.850	ตร.ม.	178.74	15,881.04	139.00	12,350.15	28,231.19	
	- ตะปู	74.050	กก.	59.35	4,394.86	0.00	0.00	4,394.86	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.060	กก.	21.68	6,418.58	4.40	1,302.66	7,721.24	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,079.290	กก.	21.07	22,740.64	4.40	4,748.88	27,489.52	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอลอย DB-12 มม.	1,264.400	กก.	20.42	25,819.04	3.60	4,551.84	30,370.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวขอย DB-16 มม.	743.300	กก.	20.73	15,408.60	3.60	2,675.88	18,084.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	101.490	กก.	32.71	3,319.73	0.00	0.00	3,319.73	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	32.00	3,142.40	5.00	491.00	3,633.40	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	32.760	ลบ.ม.	1,962.62	64,295.43	419.00	13,726.44	78,021.87	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทองเรียบ	81.400	ตร.ม.	241.50	19,658.10	25.00	2,035.00	21,693.10	
	- งานทรายขยาดัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	331.10	1,138.98	27.00	92.88	1,231.86	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	27.66	20,902.66	10.00	7,557.00	28,459.66	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	26.80	20,985.74	10.00	7,830.50	28,816.24	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	24.71	254.01	10.00	102.80	356.81	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.68	109.77	10.00	48.40	158.17	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	30.04	1,018.65	10.00	339.10	1,357.75	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48.000	ตัว	73.00	3,504.00	50.00	2,400.00	5,904.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	159.330	ตร.ม.	90.26	14,381.12	35.00	5,576.55	19,957.67	
	- แพลตเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.000	ทอน	100.00	16,000.00	25.00	4,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,529.26	320,250.90	3,516.00	118,465.56	438,716.46	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33x42 ซม.	1,221.000	แผ่น	20.00	24,420.00	7.50	9,157.50	33,577.50	
	- ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	45.00	270.00	25.00	150.00	420.00	
	- ครอบสันตะเข้	72.000	แผ่น	45.00	3,240.00	25.00	1,800.00	5,040.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	70.00	280.00	25.00	100.00	380.00	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	45.00	90.00	25.00	50.00	140.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา เอสซีจี	110.990	ตร.ม.	48.00	5,327.52	20.00	2,219.80	7,547.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เจริงชาย ไม่เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	50.00	4,450.00	35.00	3,115.00	7,565.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	81.040	ตร.ม.	280.00	22,691.20	52.00	4,214.08	26,905.28	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น	21.420	ตร.ม.	280.00	5,997.60	52.00	1,113.84	7,111.44	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม	37.620	ตร.ม.	205.00	7,712.10	52.00	1,956.24	9,668.34	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนอกอากาศชนิดไขภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.								
	งานผนัง								
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.780	ม.	70.26	18,392.66	44.00	11,518.32	29,910.98	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	263.180	ตร.ม.	317.79	83,635.97	94.00	24,738.92	108,374.89	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	58.20	29,274.60	87.00	43,761.00	73,035.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกฤษณาดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" งานพื้น	56.690	ตร.ม.	198.43	11,248.99	181.00	10,260.89	21,509.88	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240	ตร.ม.	246.44	18,542.14	222.00	16,703.28	35,245.42	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.920	ตร.ม.	223.69	5,574.35	158.00	3,937.36	9,511.71	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	223.69	5,420.00	158.00	3,828.34	9,248.34	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	80.00	80.00	3,080.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	80.00	400.00	15,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูปานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	80.00	80.00	2,380.00	
	- D4-ประตูปานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	80.00	240.00	6,540.00	
	- D5-ประตูปานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	80.00	80.00	3,480.00	
	- D6-ประตูปานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	80.00	80.00	2,380.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	75.00	150.00	5,750.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	75.00	150.00	6,550.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,000.00	16,000.00	75.00	600.00	16,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างงานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	75.00	225.00	6,225.00	
	- W5-หน้าต่างงานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	75.00	75.00	1,875.00	
	- W6-หน้าต่างงานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	75.00	150.00	3,150.00	
	- W7-หน้าต่างงานกระทุ้ง พร้อมของแถมด้านบน อลูมิเนียมขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	75.00	150.00	5,150.00	
	- W8-หน้าต่างงานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	75.00	75.00	2,075.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	29.250	ม.	50.00	1,462.50	32.00	936.00	2,398.50	
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	2,600.00	7,800.00	200.00	600.00	8,400.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,400.00	2,800.00	300.00	600.00	3,400.00	
	- รางล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- กอกรน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	150.00	450.00	2,550.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	89.00	267.00	20.00	60.00	327.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	80.00	240.00	20.00	60.00	300.00	
	- สดอปาลว	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	20.00	120.00	1,620.00	
	- กอกล้างพื้น	3.000	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	220.00	660.00	30.00	90.00	750.00	
	- กระจกเงาเงียรปสี่ ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกใสไร้รูปกรอบพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ	1.000	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	250.00	750.00	55.00	165.00	915.00	
	- รวบรวมวนผ้า	3.000	ชุด	250.00	750.00	60.00	180.00	930.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	75.49	15,954.05	34.00	7,185.56	23,139.61	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	61.87	18,195.96	30.00	8,823.00	27,018.96	
	งานขันน๊อต, รวากันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พินแฉกรายขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	50.00	250.00	10.00	50.00	300.00	
	- ไม้พินแฉกรายขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.000	แผ่น	48.00	384.00	10.00	80.00	464.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.010	กก.	31.00	713.31	7.00	161.07	874.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.840	กก.	26.10	309.02	7.00	82.88	391.90	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	25.10	596.37	7.00	166.32	762.69	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" ซีริรมชาติ	2.600	ม.	70.00	182.00	7.00	18.20	200.20	
	- กระจกเทมเปอร์ หน้า 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	180.00	468.00	20.00	52.00	520.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.520	กก.	24.71	1,866.09	0.00	0.00	1,866.09	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152.300	กก.	24.71	3,763.33	0.00	0.00	3,763.33	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	30.00	470.40	35.00	548.80	1,019.20	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	46,862.48	394,449.16	4,221.50	163,253.40	557,702.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System) - ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	242.52	2,425.20	40.00	400.00	2,825.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	เส้น	93.93	563.58	40.00	240.00	803.58	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	59.81	478.48	40.00	320.00	798.48	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	150.00	1,050.00	20.00	140.00	1,190.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	54.00	216.00	20.00	80.00	296.00	
	- กอกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	125.00	1,625.00	50.00	650.00	2,275.00	
	- กอกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	108.00	324.00	50.00	150.00	474.00	
	- กอกกลางพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	89.00	267.00	50.00	150.00	417.00	
	- ปืนน้ำอัดลมตีแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,200.00	5,200.00	300.00	300.00	5,500.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	200.00	200.00	5,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	905.14	6,335.98	40.00	280.00	6,615.98	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	558.88	18,443.04	40.00	1,320.00	19,763.04	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	242.52	1,455.12	40.00	240.00	1,695.12	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S.	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	25.00	750.00	70.00	2,100.00	2,850.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,300.00	6,500.00	300.00	1,500.00	8,000.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลาง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ตัน	360.00	1,440.00	152.00	608.00	2,048.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	351.45	351.45	
	- ทราายหยาบอดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	154.00	16.94	27.00	2.97	19.91	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	.370	ลบ.ม.	1,962.62	726.16	419.00	155.03	881.19	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.68	116.85	4.40	23.72	140.57	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	21.07	324.05	4.40	67.67	391.72	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	317.79	149.36	94.00	44.18	193.54	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	30,090.96	68,506.76	3,699.80	11,223.02	79,729.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร แผงสวิตช์ย่อย (Load Center) - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure - Grounding System - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) สายไฟฟ้า (Cable) - สาย THW. 35 Sq.mm. - สาย THW. 10 Sq.mm. - สาย THW. 2.5 q.mm. - สาย THW. 1.5 q.mm.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00		
		5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00		
		5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00		
		1.000	ชุด	96.00	96.00	28.00	28.00	124.00		
		1.000	L.S	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00		
		1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00		
		42.000	เมตร	115.00	4,830.00	30.00	1,260.00	6,090.00		
		10.000	เมตร	35.00	350.00	16.00	160.00	510.00		
		322.000	เมตร	10.60	3,413.20	7.00	2,254.00	5,667.20		
		444.000	เมตร	7.14	3,170.16	5.00	2,220.00	5,390.16		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	เมตร	15.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories) ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	1.000	เพมาจาย	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด"	4.000	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	250.00	9,750.00	115.00	4,485.00	14,235.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	250.00	250.00	115.00	115.00	365.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิชต์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	27.00	675.00	70.00	1,750.00	2,425.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิชต์สองขั้ว PANASONIC รุ่น WIDE SERIES	2.000	จุด	40.00	80.00	75.00	150.00	230.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ทั่วไป แบบ Ground	46.000	จุด	100.00	4,600.00	70.00	3,220.00	7,820.00	
	- ปลั๊กไฟคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	120.00	720.00	40.00	240.00	960.00	
	- ปลั๊กโทรทศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	200.00	200.00	40.00	40.00	240.00	
	- สวิทซ์กริ่ง	1.000	จุด	120.00	120.00	40.00	40.00	160.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,957.74	51,814.36	2,122.00	18,577.00	70,391.36	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,146,540.16	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	งานโครงสร้างเหล็ก	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	27.66	20,902.66	10.00	7,557.00	28,459.66		
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	26.80	20,985.74	10.00	7,830.50	28,816.24		
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	24.71	254.01	10.00	102.80	356.81		
	- เหล็กท 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.68	109.77	10.00	48.40	158.17		
	- แผ่นफल 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	30.04	1,018.65	10.00	339.10	1,357.75		
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48.000	ตัว	73.00	3,504.00	50.00	2,400.00	5,904.00		
	- ขาตั้งกันสั่นเหล็กโครงสร้าง	159.330	ตร.ม.	90.26	14,381.12	35.00	5,576.55	19,957.67		
	- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.000	ทอน	100.00	16,000.00	25.00	4,000.00	20,000.00		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,529.26	320,250.90	3,516.00	118,465.56	438,716.46		
2	งานสถาปัตยกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	งานสีทากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- กระจกเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33x42 ซม.	1,221.000	แผ่น	20.00	24,420.00	7.50	9,157.50	33,577.50		
	- ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	45.00	270.00	25.00	150.00	420.00		
	- ครอบสันตะเพ็	72.000	แผ่น	45.00	3,240.00	25.00	1,800.00	5,040.00		
	- ครอบบันไดกระเบื้อง	4.000	แผ่น	70.00	280.00	25.00	100.00	380.00		
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	45.00	90.00	25.00	50.00	140.00		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนให้หลังคา เอสซีจี	110.990	ตร.ม.	48.00	5,327.52	20.00	2,219.80	7,547.32		
	- เริงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	50.00	4,450.00	35.00	3,115.00	7,565.00		
	งานสีพาดาน	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- สีพาดานแผ่นแข็งพร้อมทรายขนาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	81.040	ตร.ม.	280.00	22,691.20	52.00	4,214.08	26,905.28		
	- สีพาดานแผ่นแข็งพร้อมทรายขนาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม	21.420	ตร.ม.	280.00	5,997.60	52.00	1,113.84	7,111.44		
	- สีพาดานแผ่นแข็งพร้อมทรายขนาด หน้า 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	37.620	ตร.ม.	205.00	7,712.10	52.00	1,956.24	9,668.34		
	งานผนัง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อสร้างแผ่น)	261.780	ม.	70.26	18,392.66	44.00	11,518.32	29,910.98		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	263.180	ตร.ม.	317.79	83,635.97	94.00	24,738.92	108,374.89		
	- ขอบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	58.20	29,274.60	87.00	43,761.00	73,035.60		
	- ครอบร่องรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	198.43	11,248.99	181.00	10,260.89	21,509.88		
	งานพื้น	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240	ตร.ม.	246.44	18,542.14	222.00	16,703.28	35,245.42		
	- ปูพื้นกระเบื้องหินขัด เคลือบเงา เม็ด ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Mat Surface)	24.920	ตร.ม.	223.69	5,574.35	158.00	3,937.36	9,511.71		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	223.69	5,420.00	158.00	3,828.34	9,248.34		
	งานประตู-หน้าต่าง	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	80.00	80.00	3,080.00		
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	3,000.00	15,000.00	80.00	400.00	15,400.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูปานเบ็ดเตล็ด UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	80.00	80.00	2,380.00	
	- D4-ประตูปานเบ็ดเตล็ด UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	80.00	240.00	6,540.00	
	- D5-ประตูปานเบ็ดเตล็ด UPVC ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	80.00	80.00	3,480.00	
	- D6-ประตูปานเบ็ดเตล็ด UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	80.00	80.00	2,380.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	75.00	150.00	5,750.00	
	- W2-หน้าต่างบานบานเปิดเตี้ย พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	75.00	150.00	6,550.00	
	- W3-หน้าต่างบานบานเปิดเตี้ย อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,000.00	16,000.00	75.00	600.00	16,600.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,000.00	6,000.00	75.00	225.00	6,225.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	75.00	75.00	1,875.00	
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	75.00	150.00	3,150.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงสแตน อลูมิเนียมขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	75.00	150.00	5,150.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	75.00	75.00	2,075.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29,250	ม.	50.00	1,462.50	32.00	936.00	2,398.50	
	งานสุขภัณฑ์	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ไล่ส้วมชักโครกนั่งราวมัลติฟังก์ชัน	3.000	ชุด	2,600.00	7,800.00	200.00	600.00	8,400.00	
	- สวิตช์วาล์วระบบสุข	3.000	ชุด	460.00	1,380.00	70.00	210.00	1,590.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดตั้งได้คาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,400.00	2,800.00	300.00	600.00	3,400.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ก๊อกน้ำชนิดอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	150.00	450.00	2,550.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	200.00	600.00	20.00	60.00	660.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	89.00	267.00	20.00	60.00	327.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	80.00	240.00	20.00	60.00	300.00	
	- สวิตช์เปิดน้ำ	6.000	ชุด	250.00	1,500.00	20.00	120.00	1,620.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	150.00	450.00	25.00	75.00	525.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	350.00	1,050.00	70.00	210.00	1,260.00	
	- ตะแกรงดักไขมัน Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	220.00	660.00	30.00	90.00	750.00	
	- กระดาษทรายเบอร์ 1 ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	70.00	140.00	1,140.00	
	- กระดาษทรายเบอร์ 2 วัสดุใยพลาสติก พร้อมชิ้นวางของ	1.000	ชุด	600.00	600.00	70.00	70.00	670.00	
	- ชุดคัทวัน แบบตัดผนัง พร้อมชุดคัทวันสายอ่อน	3.000	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
	- ฟิล์มใสปู	3.000	ชุด	250.00	750.00	55.00	165.00	915.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	250.00	750.00	60.00	180.00	930.00	
	งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211,340	ตร.ม.	75.49	15,954.05	34.00	7,185.56	23,139.61	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	294,100	ตร.ม.	61.87	18,195.96	30.00	8,823.00	27,018.96	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้พื้นเธรวี่ขนาด 0.27x0.03x3.00 ม.	5,000	แผ่น	50.00	250.00	10.00	50.00	300.00	
	- ไม้พื้นเธรวี่ขนาด 0.10x0.03x3.00 ม.	8,000	แผ่น	48.00	384.00	10.00	80.00	464.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 มม.	23,010	กก.	31.00	713.31	7.00	161.07	874.38	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 มม.	11,840	กก.	26.10	309.02	7.00	82.88	391.90	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 มม.	23,760	กก.	25.10	596.37	7.00	166.32	762.69	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" ซีรีธรรมดา	2,600	ม.	70.00	182.00	7.00	18.20	200.20	
	- กระดาษทอปเปอร์ ขนาด 6 มม. สูง 0.50 ม. ติดด้วย epoxy	2,600	ม.	180.00	468.00	20.00	52.00	520.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 มม.	75,520	กก.	24.71	1,866.09	0.00	0.00	1,866.09	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 มม.	152,300	กก.	24.71	3,763.33	0.00	0.00	3,763.33	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15,680	ตร.ม.	30.00	470.40	35.00	548.80	1,019.20	
	รวมค่างานสถาปัตย์กรรม	-	-	46,862.48	394,449.16	4,221.50	163,253.40	557,702.56	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10,000	เส้น	242.52	2,425.20	40.00	400.00	2,825.20	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6,000	เส้น	93.93	563.58	40.00	240.00	803.58	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8,000	เส้น	59.81	478.48	40.00	320.00	798.48	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์ยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S.	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7,000	ตัว	150.00	1,050.00	20.00	140.00	1,190.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4,000	ตัว	54.00	216.00	20.00	80.00	296.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia. 1/2"	13,000	ตัว	125.00	1,625.00	50.00	650.00	2,275.00	
	- ก๊อกสนาม Dia. 1/2"	3,000	ตัว	108.00	324.00	50.00	150.00	474.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia. 1/2"	3,000	ตัว	89.00	267.00	50.00	150.00	417.00	
	- ฝักริ้วท่อโพลีเอทิลีนขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	5,200.00	5,200.00	300.00	300.00	5,500.00	
	- ฝักริ้วท่อโพลีเอทิลีนขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	5,500.00	5,500.00	200.00	200.00	5,700.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7,000	เส้น	905.14	6,335.98	40.00	280.00	6,615.98	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33,000	เส้น	558.88	18,443.04	40.00	1,320.00	19,763.04	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6,000	เส้น	242.52	1,455.12	40.00	240.00	1,695.12	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์ยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1,000	L.S.	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00	
	- ท่อซีเมนต์ขนาด 0.30 ม.	30,000	ม.	25.00	750.00	70.00	2,100.00	2,850.00	
	- บ่อพักน้ำถังรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5,000	บ่อ	1,300.00	6,500.00	300.00	1,500.00	8,000.00	
	- บ่อคักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2,000	บ่อ	2,000.00	4,000.00	300.00	600.00	4,600.00	
	- ฝักริ้วไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 มม.	1,000	ฝักริ้ว	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	- ฝักริ้วไขมันขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ชุด	1,000	ชุด	4,800.00	4,800.00	500.00	500.00	5,300.00	
	- เสาเข็มเหล็กกลมขนาด 0.15X0.15x4.00 ม.	4,000	ต้น	360.00	1,440.00	152.00	608.00	2,048.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- งานเดินชุด	3.550	ถ.ม.	0.00	0.00	99.00	351.45	351.45		
	- ทราซซิ่งท่อเดินชุด	0.110	ถ.ม.	154.00	16.94	27.00	2.97	19.91		
	- คอนกรีตโครงสร้าง	0.370	ถ.ม.	1,962.62	726.16	419.00	155.03	881.19		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24 RB6	5.390	กก.	21.68	116.85	4.40	23.72	140.57		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24 RB9	15.380	กก.	21.07	324.05	4.40	67.67	391.72		
	- ฝ้าเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm.หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูน (ก่อครึ่งก้อน)	0.470	ตร.ม.	317.79	149.36	94.00	44.18	193.54		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	30,090.96	68,506.76	3,699.80	11,223.02	79,729.78		
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร									
	แผงตัวต่อ (Load Center)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00		
	- ELCB, 1P, 16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00		
	- ELCB, 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	96.00	480.00	28.00	140.00	620.00		
	- ELCB, 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	96.00	96.00	28.00	28.00	124.00		
	- Grounding System	1.000	L.S	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00		
	- อุปกรณ์เสริม (Accessories)	1.000	L.S	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00		
	สายไฟฟ้า (Cable)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	เมตร	115.00	4,830.00	30.00	1,260.00	6,090.00		
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	35.00	350.00	16.00	160.00	510.00		
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	เมตร	10.60	3,413.20	7.00	2,254.00	5,667.20		
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	เมตร	7.14	3,170.16	5.00	2,220.00	5,390.16		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	- วัสดุหรือสายไฟเสริม (Conduit)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	เมตร	15.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาะจ่าย	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	115.00	690.00	6,390.00		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	250.00	9,750.00	115.00	4,485.00	14,235.00		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	450.00	450.00	115.00	115.00	565.00		
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	250.00	250.00	115.00	115.00	365.00		
	สวิทช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์ทางเดียว พร้อมเต้า	25.000	ชุด	27.00	675.00	70.00	1,750.00	2,425.00		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิทช์สองขั้ว PANASONIC รุ่น WIDE SERIES	2.000	ชุด	40.00	80.00	75.00	150.00	230.00		
	- ปลั๊กไฟที่ตู้ทั่วไป แบบ Ground	46.000	ชุด	100.00	4,600.00	70.00	3,220.00	7,820.00		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แอมป์น้ำ	6.000	ชุด	120.00	720.00	40.00	240.00	960.00		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00		
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	ชุด	60.00	60.00	40.00	40.00	100.00		
	- กริ่งเสียง	1.000	ชุด	200.00	200.00	40.00	40.00	240.00		
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	ชุด	120.00	120.00	40.00	40.00	160.00		
	- ก่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์ (Accessories)	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00		
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สี่รอบไฟ 2 ชม	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00		
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	1,020.00		
	รวมค่าแรงงานระบบ ไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,957.74	51,814.36	2,122.00	18,577.00	70,391.36		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างที่พัทอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจากก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น ระดับ 7 8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 1 แห่ง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1
 แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างที่พัทอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น (ระดับ 7-8)	1,146,540.16	1.3039	1,494,973.71	
รวมค่าก่อสร้าง				1,494,973.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,458.11 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,494,973.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับตน ระดับ 7 8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,619,620,621,622,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,744,745,746,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,791,792,793,794,795,796,797,798,799,800,801,802,803,804,805,806,807,808,809,810,811,812,813,814,815,816,817,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000

แบบเลขที่ บidding/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับตน (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) จ.ขอนแก่น 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) / กรมทางหลวง

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,494,973.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เหลือ 12,458.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,494,973.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น ระดับ 7 8 .แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านฝาง จ.ขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
 แบบเลขที่ บidding)/งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างระดับต้น (ระดับ 7 - 8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านฝาง) จ.ขอนแก่น 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านฝาง) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่


 (พงศัศุทธิ์ ทินสว่าง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (มร.สัทธิศ กุศลวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สัทธิศ กุศลวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง