

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอน สังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเรียกตรวจสอบน้ำหนักและจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐,๙๙๙,๙๒๒.๙๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อย Spot Check
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพิทยา แก้วโพนยอ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายเอกรินทร์ สายฝน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๔ นายปิยวรรณ เครือระยา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๕ นายลัคน์วุฒิ จินสันเทียะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนัทย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ พร.4 และ พร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	15,429,581.77	
2	ค่างานก่อสร้างทาง	5,397,541.20	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	172,800.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	20,999,922.97	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	20,999,922.97	
ราคากลาง (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)			

(ลงนาม).....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายพิทยา แก้วโพยอ)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายเอกรินทร์ สายสน)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
(นายลัคน์วุฒิ จินสันเทียะ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	12,297,427.09	1.2547	15,429,581.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ต้นทุนรวม 16.54 ล้านบาท				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10% 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 7 %				
	ค่า Factor F งานทาง 1.2723				
	ค่า Factor F งานอาคาร 1.2547				
	รวมค่างานก่อสร้าง	12,297,427.09		15,429,581.77	

(ลงนาม).....

(นายพิทยา แก้วไพน้อย)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....

(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....

(นายลัคน์วุฒิ จินสันเทียะ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check								
1.1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check								
	WIM SORTING SYSTEM FOR High Speed (2 set/lane)	2.00	ระบบ	1,900,000.00	3,800,000.00	257,000.00	514,000.00	4,314,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR High Speed	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR High Speed	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
	งานต่อสายและสายสัญญาณ WIM FOR High Speed	1.00	งาน	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
	CALIBRATION FOR High Speed	2.00	งาน	-	-	130,000.00	260,000.00	260,000.00	
	รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check				5,770,000.00		1,392,000.00	7,162,000.00	
1.2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)								
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
	งานติดตั้งกล้องและต่อสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)				926,448.60		103,567.29	1,030,015.89	
1.3	ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)								
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	57,009.34	57,009.34	-	-	57,009.34	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิศวกรรมภาพ และงานอื่นๆ	2.00	ชุด	49,532.71	99,065.42	-	-	99,065.42	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	เครื่อง	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	งานติดตั้งกล้องต่อสายและสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	23,411.21	23,411.21	23,411.21	
	รวมหมวดงาน ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV)				399,999.99		23,411.21	423,411.20	

(ลงนาม).....
 (นายพิเชษฐ วัฒนชัย)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายเอกกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายปิยะธรรม เครือธรรมา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
 (นายสัณวุฒิ จินสันเทษะ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหมักภายในท่านะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักภายในท่านะ กรมทางหลวง
 ค่ารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 X 3.20 ม.	2.00	ชุด	870,400.00	1,740,800.00	-	-	1,740,800.00	
	งานโครงสร้างสำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.60 x 3.20 ม.	2.00	ชุด	25,600.00	51,200.00	-	-	51,200.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,092,000.00		200,000.00	2,292,000.00	
1.5	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม								
	ระบบควบคุมการบริหารฐานข้อมูลและการรายงาน	1.00	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot check	1.00	ระบบ	180,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot check	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	งานเชื่อมต่อระบบแลรฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	Cabinet พร้อมระบบปรับอากาศ	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลรวม				1,240,000.00		30,000.00	1,270,000.00	
1.6	งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล								
	ค่าเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ADSL แบบ Fixed IP จำนวน 1 วงจร จำนวน 24 เดือน	1.00	งาน	120,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	รวมหมวดงาน งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล				120,000.00			120,000.00	
	รวมงานสถานีตรวจสอบน้ำหมักย่อย Spot Check				10,548,448.59		1,748,978.50	12,297,427.09	

(ลงนาม).....
 (นายพิทยา แก้วโพธิ์ทอง)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการฯ

(ลงนาม).....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
 (นายศักดิ์วิวัฒน์ จินสันเทียะ)
 กรรมการและผู้อำนวยการฯ

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ **๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.1.1 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	1,790.00	32.72	58,568.80	1.2723	41.63	74,517.70	
2	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	C.U.M.	180.00	59.32	10,677.60	1.2723	75.47	13,584.60	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(1) SOIL AGGREGATE SUBBASE	C.U.M.	270.00	529.74	143,029.80	1.2723	673.99	181,977.30	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	C.U.M.	57.00	155.06	8,838.42	1.2723	197.28	11,244.96	
	3.4 MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	270.00	1,030.71	278,291.70	1.2723	1,311.37	354,069.90	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,790.00	11.24	20,119.60	1.2723	14.30	25,597.00	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM.THICK-0<W<15.30 M.	SQ.M.	1,790.00	956.37	1,711,902.30	1.2723	1,216.79	2,178,054.10	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	170.00	380.95	64,761.50	1.2723	484.68	82,395.60	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	570.00	97.90	55,803.00	1.2723	124.56	70,999.20	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	18.00	38.34	690.12	1.2723	48.78	878.04	

(ลงนาม)..... (ลงนาม)..... (ลงนาม).....
 (นายพิทยา แก้วโพนอ) (นายปิยะพงษ์ ชิงแสง) (นายปิยะธรรม เจริญชะยา)
 ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ กรรมการและเลขานุการฯ
 กรรมการและผู้อำนวยการฯ

งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่
 - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ **๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGL W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	56.00	1,387.59	77,705.04	1.2723	1,765.43	98,864.08	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE	SQ.M.	10.00	5,475.86	54,758.60	1.2723	6,966.94	69,669.40	
	6.10(2) SIGN POST								
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15x0.15 M.	M.	24.00	522.33	12,535.92	1.2723	664.56	15,949.44	
	6.12 ROADWAY LIGHTINGS								
	6.12(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF								
	6.12(1.1) MOUNTED AT GRADE (DWG. EE - 105)	EACH	6.00	33,350.30	200,101.80	1.2723	42,431.59	254,589.54	
8	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	35.00	315.12	11,029.20	1.2723	400.93	14,032.55	
	6.14(2.2) WHITE	SQ.M.	70.00	324.90	22,743.00	1.2723	413.37	28,935.90	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	66,259.79	66,259.79	1.2723	84,302.33	84,302.33	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	83,415.59	83,415.59	1.2723	106,129.65	106,129.65	

(ลงนาม)
 (นายพิทยา แก้วโพนเออ)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการฯ

(ลงนาม)
 (นายปิยวรรณ เจริญธาดา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม)
 (นายศักดิ์วุฒิ จินสันทียะ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

งานก่อสร้างสถานีตรวจตอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจตอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check สุรินทร์ ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนสังขะ - บ้านด่าน จ.สุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่
- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ **๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.4 ค่าใช้จ่ายเงินเฟ้อ	P.S.	1.00	172,800.00	172,800.00	1.0000	172,800.00	172,800.00	
10	งานโยธาสำหรับสถานีตรวจตอบน้ำหนักย่อย Spot Check								
	10.1 ก่อสร้างฐาน Cabinet และโครงสร้าง	EACH	1.00	42,388.52	42,388.52	1.2723	53,930.91	53,930.91	
	10.2 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	2.00	659,364.54	1,318,729.08	1.2723	838,909.50	1,677,819.00	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	172,800.00		ค่างาน	172,800.00	
				รวมงานก่อสร้างทาง	4,242,349.38		ค่างาน	5,397,541.20	
				รวมเป็นเงิน	4,415,149.38		ค่างาน	5,570,341.20	

(ลงนาม).....
(นายพิทยา แก้วโพษยะ)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ

(ลงนาม).....
(นายเอกรินทร์ สานผ)

(ลงนาม).....
(นายปิยธรรม เครือระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม).....
(นายศิรินทร์ วัฒนชัย)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ