



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6
2. ส่วนงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
 20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3
4. ลักษณะงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี
 โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด
 90 ตร.ม.
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 1,199,537.47 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.6
 - 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อภิชาติ ชาญชัยกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2
 - 7.2 ธีรยุทธ สมสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.9
 - 7.3 เฉลิมพล ทวีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.9
 - 7.4 ประวิทย์ ผายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(เจ้า เสร็จ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗: อภิชาติ ชาญชัยกร, อ.วบ.ทล.๙, อ.วผ.ทล.๙)

- เจ้า (พร้อม กทม) ๒๕๖๐ (๑)

- อภิชาติ ชาญชัยกร: ๒๕๖๐/๒๐๖๐/๒๐๖๐

(นายชยุต โลหกิจ)
ผส.ทล.๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3-6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3-6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					347,646.62	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					443,731.16	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,401.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญธัญกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:35

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3-6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาเภอวารินชำราบ อำเภอ สำนักงานทางหลวงที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี แบบเลขที่

กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง 20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3-6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					55,534.78	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					69,489.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								916,401.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 916,401.56

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญธัญกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	1.810	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	226.25	226.25	
	- งานทรายรองกันฐานราก	.300	ลบ.ม.	205.61	61.68	91.00	27.30	88.98	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.150	ลบ.ม.	1,772.92	265.93	398.00	59.70	325.63	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	12.000	ตัน	1,234.80	14,817.60	176.00	2,112.00	16,929.60	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	12.000	ตัน	0.00	0.00	600.00	7,200.00	7,200.00	
	- ไม้แบบ	187.190	ตร.ม.	255.00	47,733.45	133.00	24,896.27	72,629.72	
	- ไม้คร่า	56.160	ตร.ม.	100.00	5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	
	- ตะปู	46.800	กก.	39.26	1,837.36	0.00	0.00	1,837.36	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	21.78	5,266.62	4.10	991.42	6,258.04	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	848.620	กก.	20.66	17,532.48	4.10	3,479.34	21,011.82	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,082.940	กก.	20.88	22,611.78	3.30	3,573.70	26,185.48	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	20.71	12,694.81	3.30	2,022.83	14,717.64	

อภิชาติ ชาญัญญกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	83.590	กก.	34.11	2,851.25	0.00	0.00	2,851.25	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	26.00	1,713.40	5.00	329.50	2,042.90	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	35.00	508.55	5.00	72.65	581.20	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	25.000	ลบ.ม.	2,045.51	51,137.75	542.00	13,550.00	64,687.75	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	220.00	14,498.00	25.00	1,647.50	16,145.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	205.61	625.05	91.00	276.64	901.69	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	25.60	1,436.67	10.00	561.20	1,997.87	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	21.17	763.81	10.00	360.80	1,124.61	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.070	กก.	23.63	23,017.27	10.00	9,740.70	32,757.97	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.330	กก.	23.49	618.49	10.00	263.30	881.79	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.22	248.98	10.00	102.80	351.78	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	19.51	94.42	10.00	48.40	142.82	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	120.00	3,616.80	10.00	301.40	3,918.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	50.00	141.50	10.00	28.30	169.80	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	35.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	30.94	3,932.47	35.00	4,448.50	8,380.97	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	90.00	10,440.00	224.00	25,984.00	36,424.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,721.41	245,342.12	2,544.80	102,304.50	347,646.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	25.00	22,125.00	80.00	70,800.00	92,925.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	37.50	112.50	80.00	240.00	352.50	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	56.91	3,699.15	0.00	0.00	3,699.15	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	84.89	339.56	0.00	0.00	339.56	
- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	65.00	5,228.60	20.00	1,608.80	6,837.40	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	60.00	2,052.00	73.00	2,496.60	4,548.60	
	- แผ่นโพลีเอทิลีนกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	530.00	530.00	0.00	0.00	530.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาดหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	103.20	6,253.92	75.00	4,545.00	10,798.92	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบหนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	115.20	3,249.79	75.00	2,115.75	5,365.54	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	83.20	2,854.59	75.00	2,573.25	5,427.84	
	- เสาดูและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	57.23	10,805.02	44.00	8,307.20	19,112.22	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	265.37	55,783.42	80.00	16,816.80	72,600.22	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	54.64	21,891.51	44.00	17,628.60	39,520.11	

อภิชาติ ชาญชัยกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	195.30	9,116.60	110.00	5,134.80	14,251.40	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	248.96	15,298.59	150.00	9,217.50	24,516.09	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	241.06	3,558.04	110.00	1,623.60	5,181.64	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	241.06	6,862.97	110.00	3,131.70	9,994.67	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,710.00	5,130.00	0.00	0.00	5,130.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,720.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,850.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,850.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	60.00	1,584.00	55.00	1,452.00	3,036.00	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,700.00	7,400.00	450.00	900.00	8,300.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	150.00	300.00	2,100.00	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	80.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	150.00	750.00	75.00	375.00	1,125.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	370.00	740.00	120.00	240.00	980.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	100.00	200.00	70.00	140.00	340.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	39.31	7,670.16	34.00	6,634.08	14,304.24	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	39.31	10,440.73	34.00	9,030.40	19,471.13	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	120.00	840.00	0.00	0.00	840.00	

อภิชาติ ชาญธัญกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:35

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	27.00	601.83	0.00	0.00	601.83	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.470	กก.	23.52	269.77	0.00	0.00	269.77	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	23.56	1,590.30	0.00	0.00	1,590.30	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	400.00	4,336.00	0.00	0.00	4,336.00	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	200.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	30.94	146.03	0.00	0.00	146.03	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,753.16	276,600.08	3,474.00	167,131.08	443,731.16	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	223.00	1,784.00	0.00	0.00	1,784.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	87.00	435.00	0.00	0.00	435.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	56.00	224.00	0.00	0.00	224.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	125.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	76.00	152.00	0.00	0.00	152.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	140.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	75.00	150.00	25.00	50.00	200.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	1,500.00	1,500.00	5,600.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	829.00	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	223.00	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	87.00	609.00	0.00	0.00	609.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	77.00	2,387.00	0.00	0.00	2,387.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,200.00	7,200.00	100.00	600.00	7,800.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,865.00	2,865.00	1,418.00	1,418.00	4,283.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	324.00	1,296.00	128.00	512.00	1,808.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	525.40	525.40	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	205.61	22.61	0.00	0.00	22.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	2,045.51	756.83	436.00	161.32	918.15	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.78	117.39	4.10	22.10	139.49	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.66	317.75	4.10	63.06	380.81	
	- ฝ้าตั้งเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	265.37	124.72	80.00	37.60	162.32	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	26,620.93	50,045.30	4,443.20	5,489.48	55,534.78	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	500.00	500.00	4,800.00	
	- - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - Grounding System	1.000	L.S	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	121.00	5,324.00	30.00	1,320.00	6,644.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	31.00	341.00	16.00	176.00	517.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	เมตร	10.00	2,480.00	7.00	1,736.00	4,216.00	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	เมตร	6.80	2,448.00	5.00	1,800.00	4,248.00	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	20.00	1,600.00	20.00	1,600.00	3,200.00	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมารวม	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	445.00	14,240.00	115.00	3,680.00	17,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	115.00	115.00	2,115.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	52.00	936.00	80.00	1,440.00	2,376.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	130.00	4,940.00	90.00	3,420.00	8,360.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	176.00	704.00	90.00	360.00	1,064.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	2,200.00	2,200.00	310.00	310.00	2,510.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,379.80	51,629.00	1,891.00	17,860.00	69,489.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								916,401.56	

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วิบูลย์ราษฎร์พัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	ชุด	4,000.00	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			4,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน	จังหวัด	อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	4,000.00	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
	รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน		
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.	916,401.56	1.3046	1,195,537.47	
รวมค่าก่อสร้าง				1,195,537.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,537.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,195,537.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,283.74 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,195,537.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



(ธีรยุทธ สมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(อภิชาติชาญณรงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(เฉลิมพล ทวีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ ผายทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3-6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3-6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) ขนาด 90 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,195,537.47 บาท	1,195,537.47	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,000.00	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6	สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน
แบบเลขที่	ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3-6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง	1,199,537.47	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน		
	ตำบล	วารินชำราบ	อำเภอ
		วารินชำราบ	จังหวัด
			อุบลราชธานี
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(อภิชาติ ชาญธัญกร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรยุทธ สมสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เจริมพล ทวีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ประวิทย์ ผายทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ ชาญธัญกร

29 ตุลาคม 2567 08:48:53

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ ระดับ 3 6 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี2568รหัสงาน		
	ตำบล	วารินชำราบ	อำเภอ
			จังหวัด
แบบเลขที่	20510งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการระดับ3 6สำนักงานทางหลวงที่ 9อุบลราชธานีจอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		