

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบบเครื่องชั่งและอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๖๙๑,๑๓๔.๘๗ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก
 - ๖.๒ งานอำนวยความสะดวก
 - ๖.๓ งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ
 - ๖.๔ งานปรับปรุงภายในสถานี
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายศิริพงษ์ เย็นใจ วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายวิชาชาชาญ สมภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๔ นายภาณุพงษ์ อรรถาภูมิ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๕ นางสาวชญาณิศฯ พลภักษ์วรโชติ พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานซ่อมใหญ่	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหนัก	783,784.44	
2	งานอำนวยความสะดวก	313,800.59	
3	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ	108,855.04	
4	งานปรับปรุงภายในสถานี	484,694.80	
สรุป	รวมค่างานซ่อมใหญ่	1,691,134.87	
	ปรับลดยอด	-	
	ราคากลาง	1,691,134.87	
	(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)		



(นายศิริพงษ์ เอ็นใจ)
ประธานกรรมการฯ



(นายเอกรินทร์ สายฝน)
กรรมการฯ



(นายวิษชาชาญ สมศักดิ์)
กรรมการฯ



(นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นางสาวชฎาณิศา พุกษ์วรโชติ)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแบบ) -

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ต่อหน่วย	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหมัก									
	- งานรื้อโหลดเซลล์ (Load Cell) เดิม	6.00	ชุด	-	-	1,000.00	-	-	6,000.00	
	- งานติดตั้งโหลดเซลล์ (Load Cell) ใหม่	6.00	ชุด	53,000.00	318,000.00	10,000.00	-	-	378,000.00	
	- จอแสดงผลภายนอก (Remote Display)	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	5,000.00	-	-	32,000.00	
	- เครื่องแสดงค่าน้ำหมัก (Digital Indicator) สำหรับแสดงค่าน้ำหมัก 1 แห่งซึ่ง	1.00	ชุด	66,000.00	66,000.00	12,000.00	-	-	78,000.00	
	- กล่องรวมสัญญาณ (Junction Box)	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	3,400.00	-	-	37,400.00	
	- งานปรับปรุง BUMSTOP	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
	- งานทำความสะอาดท่อแท่นซึ่ง (ระดับกลาง) 1 แท่นซึ่ง	1.00	งาน	-	-	8,800.00	-	-	8,800.00	
	- งานท้อร้อยสายและสายสัญญาณ ระบบเครื่องชั่งน้ำหมักระบบอิเล็กทรอนิกส์	1.00	งาน	-	-	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- Calibration ชนิด 1 แท่นซึ่ง	1.00	งาน	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	
	รวมงานปรับปรุงระบบเครื่องชั่งน้ำหมัก								601,200.00	
2	งานอำนวยความสะดวก									
	- สัญญาณไฟจราจรเขียวแดง	2.00	ชุด	48,000.00	96,000.00	5,000.00	-	-	106,000.00	
	- ชุดควบคุมไฟเขียวแดงแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	2,500.00	-	-	24,500.00	
	- งานป้ายสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมป้ายถูกตรัสัญญาณไฟกระพริบ	2.00	ชุด	55,100.00	110,200.00	-	-	-	110,200.00	
	รวมงานอำนวยความสะดวก								240,700.00	

ปิรณภ. (นายศิริพงษ์ เย็นใจ) ประธานกรรมการ

(นายเชอกรินทร์ สายฝน) กรรมการ

(นายวิชชาชาญ สมภักดี) กรรมการ

(นายภาณุพงษ์ อัคราภูมิ) กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอุษณีย์ พงศ์วรโชติ) กรรมการและเลขานุการ





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบหน้าภักโพรธรรม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมภัยพิบัติภัยทางทะเล
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสบหน้าภักโพรธรรม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสบหน้าภักโพรธรรม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมภัยพิบัติทางทะเล
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ								
	- งานบูรณะเบื้องผนังแกรนิตโต้ ขนาด 30 X 60 ซม.	48.00	ตร.ม.	559.00	26,832.00	189.00	9,072.00	35,904.00	
	- งานบูรณะเบื้องพื้นแกรนิตโต้ชนิดผิวด้าน ขนาด 60 X 60 ซม.	39.00	ตร.ม.	531.00	20,709.00	222.00	8,658.00	29,367.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบแขวน พร้อมฟิล์วล้าง	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	450.00	900.00	9,300.00	
	- โถล้างนั่งราบบนชักโครกพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,590.00	5,180.00	450.00	900.00	6,080.00	
	- สายฉีดชำระ + วาล์วเปิด	2.00	ชุด	508.00	1,016.00	70.00	140.00	1,156.00	
	- ชุดฝักบัวสายอ่อน	1.00	ชุด	278.00	278.00	170.00	170.00	448.00	
	- ราวจวนผ้าสแตนเลส	1.00	ชุด	278.00	278.00	70.00	70.00	348.00	
	- ก้อนน้ำตย	1.00	ชุด	145.00	145.00	25.00	25.00	170.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	218.00	436.00	70.00	140.00	576.00	
	- ที่วางสบู่	1.00	ชุด	78.00	78.00	70.00	70.00	148.00	
	รวมงานซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ							83,497.00	
4	งานปรับปรุงภายในสถานี								
4.1	งานปรับปรุงทาสีขอบบ่อแทนซีเมนต์								
	- งานทาสีขอบบ่อแทนซีเมนต์	35.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,225.00	1,225.00	
	- ฝาตะแกรงเหล็กบ่อข้างน้ำหมัก	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	

หน่วย : บาท

 (นายศิริพงษ์ เสร็นอง) ประธานกรรมการฯ
 (นายวิฑูรย์ สมภักดี) กรรมการฯ
 (นายเอกพงษ์ อัดถาภูมิ) กรรมการและเลขานุการฯ
 (นางสาวชญาณิศรา พงศ์วีระโชติ) กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าซ่อมใหญ่สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหมักโพธาราม (ขาเข้า) จ.ราชบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานปรับปรุงปั๊มน้ำบ่อเครื่องชั่งน้ำหมัก - บั๊มน้ำดูดตะกอน - ชุดวัดระดับน้ำแบบ Electrode	2.00	ชุด	30,000.00	60,000.00	6,000.00	12,000.00	72,000.00	
		1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
4.3	งานปรับปรุงเครื่องหลังคาคอกหมูแห่งซัง - งานทาสีน้ำมัน - งานชุด ล้าง สีนํ้ามันเดิม	155.00	ตร.ม.	53.00	8,215.00	38.00	5,890.00	14,105.00	
		155.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,550.00	1,550.00	
4.4	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน - ทาสีภายใน - ทาสีภายนอก	230.00	ตร.ม.	49.24	11,325.20	30.00	6,900.00	18,225.20	
		120.00	ตร.ม.	50.24	6,028.80	34.00	4,080.00	10,108.80	
4.5	งานปรับปรุงไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน - หม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ - มิเตอร์ไฟฟ้า 30 (100)	1.00	ชุด	170,000.00	170,000.00	-	-	170,000.00	
		1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4.6	งานปรับปรุงอื่น ๆ - ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์ - ชุดโคมไฟ High Bay LED	3.00	ชุด	2,190.00	6,570.00	-	-	6,570.00	
		3.00	ชุด	19,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00	
	รวมงานปรับปรุงภายในสถานีฯ							371,784.00	
	รวมเป็นเงินค้ำต้นทุน							1,297,181.00	

หน่วย : บาท

นายศิริพงษ์ ยืนใจ
ประธานกรรมการ

นายอภิรักษ์ สยาม
กรรมการ

นายวิฑูรย์ สมภักดิ์
กรรมการ

นายอนุพงษ์ อุดามณี
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวชญาณี พุกศรีสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ