

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510  
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8

2. ส่วนงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง  
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท  
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7-8

4. ลักษณะงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

โดยสังเขป งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)  
ขนาด 120 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,499,635.76 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.6
- 6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 อภิชาติ ชาญธัญกร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 ตำแหน่งที่ 2
- 7.2 ธีรยุทธ สมสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.9
- 7.3 เฉลิมพล ทวีสุข กรรมการกำหนดราคากลาง วพ.ทล.9
- 7.4 ประวิทย์ ผายทอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เรียน นายอรรถกรกรรณ/ทสร.จ. อุบลราชธานี  
- หนังสือ/อ.ทล.๑/๒๕๖๘ (๑)  
- ต.ค.๑๖/๒๕๖๘

อภิชาติ ชาญธัญกร

31 ตุลาคม 2567 14:52:32

(นายวิหวัศ หล่อโชติอนันต์)

ร.ส.ทล.๙.๑ รักษาราชการแทน ผ.ส.ทล.๙

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วิหคบุรี อ.วิหคบุรี จ.ชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	1.000	ชุด	4,000.00	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
	<b>รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ</b>			<b>4,000.00</b>	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)	4,000.00	มาตรวัดน้ำประปา (จากการประปา)
	รวมค่าใช้จ่าย	4,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	4,000.00	

อภิชาติ ชาญธัญกร

31 ตุลาคม 2567 14:52:38

หน้า 1 จาก 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					442,785.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					558,602.87	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,147,047.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญัญญกร

31 ตุลาคม 2567 14:52:34

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วารินชำราบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ส่วนงาน/หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง

ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					60,314.78	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					85,345.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,147,047.91	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,147,047.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิชาติ ชาญธัญกร

31 ตุลาคม 2567 14:52:34

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.360	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	295.00	295.00	
	- งานทรายรองกันฐานราก	.350	ลบ.ม.	205.61	71.96	91.00	31.85	103.81	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.200	ลบ.ม.	1,772.92	354.58	398.00	79.60	434.18	
	- เสาค้ำ I-22 รับน้ำหนักปลอดภัย 20 ตัน	16.000	ตัน	1,234.80	19,756.80	176.00	2,816.00	22,572.80	
	- ค่าแรงงานตัดหัวเสาค้ำ I-22	16.000	ตัน	0.00	0.00	600.00	9,600.00	9,600.00	
	- ไม้แบบ	231.590	ตร.ม.	255.00	59,055.45	133.00	30,801.47	89,856.92	
	- ไม้คร่า	69.480	ตร.ม.	100.00	6,948.00	0.00	0.00	6,948.00	
	- ตะปู	57.900	กก.	39.26	2,273.15	0.00	0.00	2,273.15	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.060	กก.	21.78	6,448.18	4.10	1,213.85	7,662.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,067.830	กก.	20.66	22,061.36	4.10	4,378.10	26,439.46	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,409.980	กก.	20.88	29,440.38	3.30	4,652.93	34,093.31	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	743.300	กก.	20.71	15,393.74	3.30	2,452.89	17,846.63	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	105.510	กก.	34.11	3,598.94	0.00	0.00	3,598.94	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	26.00	2,553.20	5.00	491.00	3,044.20	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.690	ลบ.ม.	2,045.51	60,731.19	542.00	16,091.98	76,823.17	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	98.200	ตร.ม.	220.00	21,604.00	25.00	2,455.00	24,059.00	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	205.61	707.29	91.00	313.04	1,020.33	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	22.85	17,267.74	10.00	7,557.00	24,824.74	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	23.63	18,503.47	10.00	7,830.50	26,333.97	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	24.22	248.98	10.00	102.80	351.78	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	19.51	94.42	10.00	48.40	142.82	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	50.00	1,695.50	10.00	339.10	2,034.60	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	48.000	ตัว	35.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	159.330	ตร.ม.	30.94	4,929.67	35.00	5,576.55	10,506.22	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.000	ท่อน	90.00	14,400.00	224.00	35,840.00	50,240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,519.00	309,818.00	2,509.80	132,967.06	442,785.06	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	1,221.000	แผ่น	25.00	30,525.00	80.00	97,680.00	128,205.00	
	- ครอบสันหลังคา	6.000	แผ่น	37.50	225.00	80.00	480.00	705.00	
	- ครอบสันตะเข้	72.000	แผ่น	56.91	4,097.52	0.00	0.00	4,097.52	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	84.89	339.56	0.00	0.00	339.56	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	110.990	ตร.ม.	65.00	7,214.35	20.00	2,219.80	9,434.15	
- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	60.00	5,340.00	73.00	6,497.00	11,837.00		

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	81.040	ตร.ม.	103.20	8,363.32	75.00	6,078.00	14,441.32	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	21.420	ตร.ม.	115.20	2,467.58	75.00	1,606.50	4,074.08	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	37.620	ตร.ม.	83.20	3,129.98	75.00	2,821.50	5,951.48	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.780	ม.	57.23	14,981.66	44.00	11,518.32	26,499.98	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	263.180	ตร.ม.	265.37	69,840.07	80.00	21,054.40	90,894.47	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	54.64	27,483.92	44.00	22,132.00	49,615.92	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	195.30	11,071.55	110.00	6,235.90	17,307.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240	ตร.ม.	248.96	18,731.75	150.00	11,286.00	30,017.75	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.920	ตร.ม.	241.06	6,007.21	110.00	2,741.20	8,748.41	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	241.06	5,840.88	110.00	2,665.30	8,506.18	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	1,655.00	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,720.00	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	1,720.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,695.00	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,900.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	845.00	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	945.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	845.00	845.00	0.00	0.00	845.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W6-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	845.00	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	
	- W7-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,245.00	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00	
	- W8-หน้าต่างบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	29.250	ม.	60.00	1,755.00	55.00	1,608.75	3,363.75	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	3,700.00	11,100.00	450.00	1,350.00	12,450.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	450.00	900.00	3,900.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	900.00	2,700.00	150.00	450.00	3,150.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	80.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- สติอปาวัล	6.000	ชุด	80.00	480.00	35.00	210.00	690.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	125.00	375.00	25.00	75.00	450.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	2.000	ชุด	1,100.00	2,200.00	70.00	140.00	2,340.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	400.00	1,200.00	70.00	210.00	1,410.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	370.00	1,110.00	120.00	360.00	1,470.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	100.00	300.00	70.00	210.00	510.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทนภายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	39.31	8,307.77	34.00	7,185.56	15,493.33	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทนภายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	39.31	11,561.07	34.00	9,999.40	21,560.47	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	130.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.000	แผ่น	120.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.010	กก.	27.00	621.27	0.00	0.00	621.27	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.840	กก.	23.52	278.47	0.00	0.00	278.47	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	23.56	559.78	0.00	0.00	559.78	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีธรรมชาติ	2.600	ม.	600.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- กระจกเทมเปอร์ หน้า 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	100.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.520	กก.	85.00	6,419.20	0.00	0.00	6,419.20	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152.300	กก.	88.00	13,402.40	0.00	0.00	13,402.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	30.94	485.13	35.00	548.80	1,033.93	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	38,606.16	339,024.44	3,509.00	219,578.43	558,602.87	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	223.00	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	เส้น	87.00	522.00	0.00	0.00	522.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	56.00	448.00	0.00	0.00	448.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	125.00	875.00	0.00	0.00	875.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	76.00	304.00	0.00	0.00	304.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	140.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	75.00	225.00	25.00	75.00	300.00	
	- บิมน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	1,500.00	1,500.00	5,600.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	829.00	5,803.00	0.00	0.00	5,803.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	250.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	223.00	1,338.00	0.00	0.00	1,338.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	77.00	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	1,200.00	6,000.00	100.00	500.00	6,500.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,000.00	3,000.00	600.00	600.00	3,600.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,865.00	2,865.00	1,418.00	1,418.00	4,283.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ตัน	324.00	1,296.00	128.00	512.00	1,808.00	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	525.40	525.40	
	- ทราดยาบำบัดอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	205.61	22.61	0.00	0.00	22.61	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	2,045.51	756.83	436.00	161.32	918.15	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.78	117.39	4.10	22.10	139.49	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.66	317.75	4.10	63.06	380.81	
	- ฝ้าถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ผนังก่ออิฐอมูญสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	265.37	124.72	80.00	37.60	162.32	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	26,783.93	54,900.30	4,443.20	5,414.48	60,314.78	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	4,300.00	4,300.00	500.00	500.00	4,800.00	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	456.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	456.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	-- Grounding System	1.000	L.S	60.00	60.00	18.00	18.00	78.00	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	เมตร	121.00	5,082.00	30.00	1,260.00	6,342.00	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	เมตร	31.00	310.00	16.00	160.00	470.00	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	เมตร	10.00	3,220.00	7.00	2,254.00	5,474.00	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	เมตร	6.80	3,019.20	5.00	2,220.00	5,239.20	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	เมตร	20.00	4,520.00	20.00	4,520.00	9,040.00	

อภิชาติ ชาญธัญกร

31 ตุลาคม 2567 14:52:34

หน้า 14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมารวม	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	115.00	690.00	3,090.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	445.00	17,355.00	115.00	4,485.00	21,840.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	115.00	115.00	2,115.00	
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	350.00	350.00	115.00	115.00	465.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	52.00	1,300.00	80.00	2,000.00	3,300.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองเดี่ยว พร้อมฝา	2.000	จุด	80.00	160.00	85.00	170.00	330.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	46.000	จุด	130.00	5,980.00	90.00	4,140.00	10,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	176.00	1,056.00	90.00	540.00	1,596.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	60.00	60.00	90.00	90.00	150.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	2,200.00	2,200.00	310.00	310.00	2,510.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	13,729.80	61,208.20	2,006.00	24,137.00	85,345.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,147,047.91	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม.	1,147,047.91	1.3039	1,495,635.76	
รวมค่าก่อสร้าง				1,495,635.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,463.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,495,635.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม.
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,495,635.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,463.63 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,495,635.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่



( จีรยุทธ สมสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิชาติ ชาญธัญกร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เลกิมพล ทวีสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประวิทย์ ผายทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ขนาด 120 ตร.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 1,495,635.76 บาท	1,495,635.76	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	4,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล วารินชำราบ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แบบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

สรุป	ราคากลาง	1,499,635.76	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ .....) )		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ตำบล	วารินชำราบ	อำเภอ
		วารินชำราบ	จังหวัด
	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนาจการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



( ศิริยุทธ สมสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( อภิชาติชาญณรงค์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( เฉลิมพล ทวีสุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



( ประวิทย์ ผายทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี จ อุบลราชธานี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ตำบล	วารินชำราบ	อำเภอ
		วารินชำราบ	จังหวัด
แบบเลขที่	ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น ระดับ 7 8 สำนักงานทางหลวงที่ 9 อุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		