

รายงานการตรวจสอบราคากลาง งานทาง งานสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อ งานฝั้วไฟฟ้าโครงการฝั้วเขื่อนที่ได้รับ ความเสียหาย จาก องค์กั๊ยแก๊ซ รัชฝั้วฝั้ว

- 1) ตรวจสอบแหล่งวัสดุ ราคา กรม. 51 + 196 - กรม. 52 + 000 ฝั้วฝั้วฝั้วฝั้ว - ฝั้วฝั้วฝั้วฝั้ว
 ถูกต้อง แก้ไข ประมาณ 15,000,000.00 บาท

- 2) ตรวจสอบรายการงาน ชื่อรายการงาน หน่วยนับ

ถูกต้อง แก้ไข

- 3) ตรวจสอบรายการคำนวณ

ถูกต้อง แก้ไข

- 4) ตรวจสอบต้นทุน Factor F ราคากลาง

- ต้นทุนงานทาง(R) งานสะพานและท่อเหลี่ยม(B)
- ต้นทุนรวมงานทาง+สะพาน...(บาท)
- ค่าใช้จ่ายพิเศษโครงการ(S)
- ค่าดำเนินการโดยอ้อม Factor F
- $Factor F_s = 1 + [S / (ค่าต้นทุน B \times F_B + ค่าต้นทุน R \times F_R)] =$
- $Factor F_N = Factor F \times Factor F_s$
- ราคากลางรวม

ถูกต้อง แก้ไข

| งานทาง | งานสะพาน |
|---------------|--------------|
| 8,629,825.84 | 2,888,514.49 |
| 11,518,340.33 | |
| - | |
| 1.3225 | 1.2413 |
| - | |
| - | - |
| 14,998,457.58 | |

- 5) อื่นๆ.....

ธีรภัทร อินทร์ศรี ผู้ตรวจสอบ
นายธีรภัทร อินทร์ศรี

ธีรภัทร

วพ.ทล.16

(นายสรายุทธ อินทวิเชียร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอนควบคุม 0102 ตอน

2. วัตถุประสงค์ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,998,457.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 โกศล อรุณรังษี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 เฉลิมพล เอียดวุ่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประกิจ มุสิกพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

2
ใน/ขอ.



(นายไพจิตร แสงทอง)

ผส.ทล.๑๖

(นายโกศล อรุณรังษี)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประกิจ มุสิกพันธุ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเฉลิมพล เอียดวุ่น)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ครอบคลุม 0102 ตอน ไหละงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|------------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 1 | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE AT STA.51+800 | แห่ง | 1.000 | 57,960.00 | 57,960.00 | 1.3225 | 76,652.10 | 76,652.10 |
| 2 | 2. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 5 CM. THICK | ตร.ม. | 267.000 | 11.40 | 3,043.80 | 1.3225 | 15.07 | 4,025.42 |
| 3 | 3.1 EDGE CUT OF EXISTING SURFACE ROADWAY 5 CM. THICK | ม. | 1,560.000 | 10.00 | 15,600.00 | 1.3225 | 13.22 | 20,631.00 |
| 4 | 4. งานดิน (EARTHWORK) 4.1 งานทางป่าและชุดต่อ 4.1.1 CLEARING AND GRUBBING - ขนาดกลาง 5. งานดิน (EARTHWORK) | ตร.ม. | 13,000.000 | 3.90 | 50,700.00 | 1.3225 | 5.15 | 67,050.75 |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหม้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อมทวิศกรรม 0102 ตอน ไหละจิงกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อก่อสร้าง/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 5 | 5.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) 5.1.1 EARTH EXCAVATION 6. งานดิน (EARTHWORK) 6.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) | ลบ.ม. | 6,028.000 | 48.43 | 291,936.04 | 1.3225 | 64.04 | 386,085.41 |
| 6 | 6.1.1 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION 7. งานดิน (EARTHWORK) 7.1 งานตัดดินทาง (ROADWAY EXCAVATION) | ลบ.ม. | 600.000 | 53.28 | 31,968.00 | 1.3225 | 70.46 | 42,277.68 |
| 7 | 7.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 8. งานดิน (EARTHWORK) | ลบ.ม. | 20.000 | 53.27 | 1,065.40 | 1.3225 | 70.44 | 1,408.99 |
| 8 | 8.1 งานดินดินทาง (EMBANKMENT) 8.1.1 EARTH EMBANKMENT | ลบ.ม. | 1,127.000 | 182.95 | 206,184.65 | 1.3225 | 241.95 | 272,679.19 |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานกลางที่ดูแล/กรมทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานกลางที่ดูแล/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 9 | 9. งานดิน (EARTHWORK) 9.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 9.1.1 POROUS BACKFILL | ลบ.ม. | 15,000 | 899.29 | 13,489.35 | 1.3225 | 1,189.31 | 17,839.66 |
| 10 | 10. งานดิน (EARTHWORK) 10.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 10.1.1 SELECTED MATERIAL A | ลบ.ม. | 450,000 | 219.07 | 98,581.50 | 1.3225 | 289.72 | 130,374.03 |
| 11 | 11. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 11.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 11.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE | ลบ.ม. | 400,000 | 223.87 | 89,548.00 | 1.3225 | 296.06 | 118,427.23 |
| 12 | 12. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 12.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 12.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | ลบ.ม. | 520,000 | 722.67 | 375,788.40 | 1.3225 | 955.73 | 496,980.15 |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต.อนุควนคูม 0102 ตอน โทละจังก์กระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 13 | 13. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 13.1 งานไพริมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 13.1.1 PRIME COAT | ตร.ม. | 3,200,000 | 38.44 | 123,008.00 | 1.3225 | 50.83 | 162,678.08 |
| 14 | 14. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 14.1 งานไพริมโค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 14.1.1 TACK COAT | ตร.ม. | 9,500,000 | 16.76 | 159,220.00 | 1.3225 | 22.16 | 210,568.45 |
| 15 | 15. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 15.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 15.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE 16. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 16.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตัน | 50,000 | 2,370.34 | 118,517.00 | 1.3225 | 3,134.77 | 156,738.73 |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรากฏราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมืองบางกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|-------------------|--------------|
| 16 | 16.1.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK 17. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 17.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตร.ม. | 3,200.000 | 282.40 | 903,680.00 | 1.3225 | 373.47 | 1,195,116.80 |
| 17 | 17.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK 18. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | ตร.ม. | 9,500.000 | 282.05 | 2,679,475.00 | 1.3225 | 373.01 | 3,543,605.68 |
| 18 | 18.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 18.1.1 สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ (NEW CONCRETE BRIDGE) 18.1.1.1 NEW CONCRETE BRIDGE AT STA. 51+806.62 ROADWAY WIDTH 12.00 M. SKEW=300 (RT.) SPAN (1x5.00)+(2x6.00)+(1x5.00) = 22.00 M. (พร้อมทำทางเบี่ยงชั่วคราว) | แห่ง | 1.000 | 2,150,623.99 | 2,150,623.99 | 1.2413 | 2,669,569.55 | 2,669,569.55 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างงานจ้างทั้งหมดทางบกกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงาน กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 19 | 19. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 19.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 19.1.1 BRIDGE APPROACH SLAB (0.30 M. THICK) 20. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 20.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 20.1.1 P.C. PILE DRIVEN PILE SIZE 0.40 M. X 0.40 M. | ตร.ม. | 240.000 | 3,205.93 | 769,423.20 | 1.3225 | 4,239.84 | 1,017,562.18 |
| 20 | 21. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 21.1 งานสะพานคอนกรีต (CONCRETE BRIDGES) 21.1.1 BRIDGE SIGN STA. 51+806.62 (L.T. & RT.) | ม. | 450.000 | 1,621.57 | 729,706.50 | 1.2413 | 2,012.85 | 905,784.67 |
| 21 | 22. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | SET | 1.000 | 8,184.00 | 8,184.00 | 1.2413 | 10,158.79 | 10,158.79 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมืองบดกลบ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ต.อู่ตะเภา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 ช่วงทางหลวงพิเศษ/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 22 | 22.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. CLASS 2 23. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) | ม. | 30.000 | 2,490.69 | 74,720.70 | 1.3225 | 3,293.93 | 98,818.12 |
| 23 | 23.1 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. CLASS 2 24. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 24.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 24.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) | ม. | 13.000 | 3,892.44 | 50,601.72 | 1.3225 | 5,147.75 | 66,920.77 |
| 24 | 24.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) PLAIN CONCRETE 25. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | ลบ.ม. | 5.902 | 2,848.56 | 16,812.20 | 1.3225 | 3,767.22 | 22,234.13 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอญควบคุม 0102 ตอน โทละจังกะระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่องานจ้างเหมางบกลาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 25 | 25.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 25.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL)) 25.1.1.1 HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) REINFORCED CONCRETE | ลบ.ม. | 7.468 | 3,074.72 | 22,962.00 | 1.3225 | 4,066.31 | 30,367.24 |
| 26 | 26.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 26.1.1 งานระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING) 26.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE | ตร.ม. | 1,000.000 | 338.90 | 338,900.00 | 1.3225 | 448.19 | 448,195.25 |
| 27 | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างกลาง กรมทางหลวงชนบท รายงานการเงินสำรับจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน ใต้ละงังกระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานกลางพัสดุ/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 27 | 27.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 27.1.1 GABION SIZE 2 m. X 1 m. X 1 m. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 28. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 28.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | ลบ.ม. | 510.000 | 1,641.33 | 837,078.30 | 1.3225 | 2,170.65 | 1,107,036.05 |
| 28 | 28.1.1 GABION SIZE 1.5 m. X 1 m. X 1 m. (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 29. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 29.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) | ลบ.ม. | 255.000 | 1,651.33 | 421,089.15 | 1.3225 | 2,183.88 | 556,890.40 |
| 29 | 29.1.1 RENO MATTRESS SLOPE PROTECTION 30 CM. THICK (ZINC COAT / P.V.C. COAT) 30. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | ลบ.ม. | 204.000 | 1,526.80 | 311,467.20 | 1.3225 | 2,019.19 | 411,915.37 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอน ทะเลจังก์กระ - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|-------------------|-----------|
| 30 | 30.1 งานป้องกันเชิงลาด (SLOPE PROTECTION) 30.1.1 NON-WOVEN GEOTEXTILE W=>200 G/SQ.M. (MIN.) 31. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 31.1 งานแนวกันจราจร (GUARDRAIL) | ตร.ม. | 935.000 | 49.50 | 46,282.50 | 1.3225 | 65.46 | 61,208.60 |
| 31 | 31.1.1 W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I 32. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 32.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) | ม. | 48.000 | 1,362.15 | 65,383.20 | 1.3225 | 1,801.44 | 86,469.28 |
| 32 | 32.1.1 CONCRETE GUIDE POST 33. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 33.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) | แห่ง | 25.000 | 585.51 | 14,637.75 | 1.3225 | 774.33 | 19,358.42 |
| 33 | 33.1.1 KILOMETER STONE TYPE I FOR PAINT FACING | แห่ง | 1.000 | 1,949.77 | 1,949.77 | 1.3225 | 2,578.57 | 2,578.57 |

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการผูกมัดเงินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานกลาง หน่วยงาน - บ้านนา ระหว่าง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 34 | 34. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 34.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 34.1.1 REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL | แห่ง | 14.000 | 80.00 | 1,120.00 | 1.3225 | 105.80 | 1,481.20 |
| 35 | 35. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 35.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 35.1.1 REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER | แห่ง | 8.000 | 80.00 | 640.00 | 1.3225 | 105.80 | 846.40 |
| 36 | 36. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 36.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS) 36.1.1 งานกำหนดติดตั้งใหม่สำหรับเสาไฟฟ้าเดิม (RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS) (DWG.NO.MD-601) | | | | | | | |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรังภวตราคาจ้างก่อสร้างงานเงินกลางระหว่างกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตอนควบคุม 0102 ตอน ไหละจ้งภระ - บ้านนา ระหวาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|---|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|
| 36 | 36.1.1.1 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET | แผง | 15.000 | 17,716.00 | 265,740.00 | 1.3225 | 23,429.41 | 351,441.15 |
| 37 | 37. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 37.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 37.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | ตร.ม. | 500.000 | 301.55 | 150,775.00 | 1.3225 | 398.79 | 199,399.93 |
| 38 | 38. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 38.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-3 | SET | 1.000 | 20,478.01 | 20,478.01 | 1.3225 | 27,082.16 | 27,082.16 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 14,998,457.58 |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 4122
ตอนครบคุม 0102 ตอน ไทละจั้งกระ - บ้านนา ระยะทาง กม.51+196 - กม.52+000 ปริมาณงาน 1 แพง ค่ายกัณฑ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง


(เฉลิมพล เอียดุ่น)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(โกศล อรุณรังษี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ประกิจ มุสิกพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โกศล อรุณรังษี

11 ตุลาคม 2567 15:26:59