

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

2. หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101
หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+ 100 ด้านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี

4. วัตถุประสงค์งาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-
ได้) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)

หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211
ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+ 100 ด้านขวาทาง
(ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 1,199,483.86 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ขวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 อีรวัตร์ คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

7.4 สุรศักดิ์ ภู่งาม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
 ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+100 ด้านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน)
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568
 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30-ต.ค.-67

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					358,884.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					448,565.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,956.24	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					47,020.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,426.54	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	แห่ง	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	-	-	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.290	ลบ.ม.	150.00	193.50	104.00	134.16	327.66	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,666.66	1,716.65	426.00	438.78	2,155.43	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	242.200	ตร.ม.	199.39	48,292.25	139.00	33,665.80	81,958.05	
	- ไม้คร่าว	72.660	ตร.ม.	201.87	14,667.87	139.00	10,099.74	24,767.61	
	- ตะปู	60.550	กก.	42.99	2,603.04	-	-	2,603.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	241.810	กก.	21.67	5,240.02	4.40	1,063.96	6,303.98	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	858.380	กก.	20.81	17,862.88	4.40	3,776.87	21,639.75	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	1,137.000	กก.	22.03	25,048.11	3.60	4,093.20	29,141.31	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 16	612.980	กก.	21.83	13,381.35	3.60	2,206.73	15,588.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	51.40	4,395.21	-	-	4,395.21	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	29.91	1,971.06	5.00	329.50	2,300.56	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	29.180	ลบ.ม.	1,772.59	51,724.17	519.00	15,144.42	66,868.59	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียน	65.900	ตร.ม.	289.56	19,082.00	25.00	1,647.50	20,729.50	
	งานทรายหยาบอัดแน่น								
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	434.25	1,320.12	104.00	316.16	1,636.28	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัว C -150x50x20x4.5 mm.	56.120	กก.	26.80	1,504.01	10.00	561.20	2,065.21	
	- เหล็กตัว C -125x50x20x2.3 mm.	36.080	กก.	24.52	884.68	10.00	360.80	1,245.48	
	- เหล็กตัว C -100x50x20x2.3 mm.	974.070	กก.	24.14	23,514.04	10.00	9,740.70	33,254.74	
	- เหล็กตัว C -75x45x15x2.3 mm.	26.330	กก.	21.70	571.36	10.00	263.30	834.66	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	10.280	กก.	24.90	255.97	10.00	102.80	358.77	
	- เหล็กฉาก L4 40X40X4 mm.	4.840	กก.	26.59	128.69	10.00	48.40	177.09	
	- แผ่นเหล็ก 200x200x6 มม.	30.140	กก.	88.02	2,652.92	-	-	2,652.92	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	85.07	240.74	-	-	240.74	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30m.	36.000	ตัว	42.32	1,523.52	-	-	1,523.52	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	127.100	ตร.ม.	77.38	9,834.99	35.00	4,448.50	14,283.49	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	141.00	16,356.00	25.00	2,900.00	19,256.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			5,549.90	265,582.67	3,214.00	93,301.57	358,884.24	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ(ลักซ์เซอร์เรีย) สีเทา มาเลศ ขนาด 0.33 x 0.42 ม.	885.000	แผ่น	25.00	22,125.00	74.00	65,490.00	87,615.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	67.00	201.00	74.00	222.00	423.00	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	67.00	4,355.00	74.00	4,810.00	9,165.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	103.00	412.00	74.00	296.00	708.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา ขนาด 1.25 x 60.00 ม.	80.440	ตร.ม.	20.87	1,678.78	25.00	2,011.00	3,689.78	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	72.67	2,485.31	73.00	2,496.60	4,981.91	
	- แผ่นโกลอนกันสาด ขนาด 1.05 x 3.00 ม.	1.000	แผ่น	1,650.00	1,650.00	70.00	70.00	1,720.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	175.80	10,653.48	97.00	5,878.20	16,531.68	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนาขึ้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	221.40	6,245.69	97.00	2,736.37	8,982.06	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	163.80	5,619.97	97.00	3,328.07	8,948.04	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	74.30	14,027.84	46.00	8,684.80	22,712.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	185.77	39,050.71	94.00	19,759.74	58,810.45	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	34.26	13,726.26	87.00	34,856.55	48,582.81	
	- กระเบื้องกรนึ่งดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	254.52	11,880.99	181.00	8,449.08	20,330.07	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	207.46	12,748.41	222.00	13,641.90	26,390.31	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	276.27	4,077.74	158.00	2,332.08	6,409.82	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	276.27	7,865.40	158.00	4,498.26	12,363.66	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	SET	2,690.00	8,070.00	100.00	300.00	8,370.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	1,590.00	1,590.00	100.00	100.00	1,690.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	1,590.00	3,180.00	100.00	200.00	3,380.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	SET	3,198.00	3,198.00	-	-	3,198.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.)	4.000	SET	1,332.50	5,330.00	-	-	5,330.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	SET	858.00	858.00	-	-	858.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	SET	468.00	936.00	-	-	936.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	SET	1,794.00	7,176.00	-	-	7,176.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	SET	2,665.00	5,330.00	-	-	5,330.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	SET	747.50	747.50	-	-	747.50	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	SET	897.00	3,588.00	-	-	3,588.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 m.	26.400	ม.	98.69	2,605.41	40.00	1,056.00	3,661.41	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	1,990.00	3,980.00	450.00	900.00	4,880.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	129.00	258.00	70.00	140.00	398.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	890.00	890.00	450.00	450.00	1,340.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน	1.000	ชุด	459.00	459.00	450.00	450.00	909.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	165.00	330.00	25.00	50.00	380.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	139.00	278.00	-	-	278.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	139.00	278.00	-	-	278.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	65.00	130.00	-	-	130.00	
	- สติอปवालว	6.000	ชุด	119.00	714.00	35.00	210.00	924.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	89.00	178.00	25.00	50.00	228.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	149.00	298.00	70.00	140.00	438.00	
	- ตะแกรงดักกกลิน Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	97.00	485.00	75.00	375.00	860.00	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 60 x 80 ซม.	1.000	ชุด	279.00	279.00	70.00	70.00	349.00	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	215.00	215.00	70.00	70.00	285.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	199.00	398.00	70.00	140.00	538.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	79.00	158.00	70.00	140.00	298.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	81.00	162.00	70.00	140.00	302.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	50.00	9,756.00	34.00	6,634.08	16,390.08	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	44.00	11,686.40	30.00	7,968.00	19,654.40	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5 x 2.5 x 120 cm.	20.000	เมตร	205.83	4,116.60	125.00	2,500.00	6,616.60	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2" x 3" x 2.3 mm.	22.290	กก.	28.57	636.82	16.00	356.64	993.46	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"	11.470	กก.	21.55	247.17	16.00	183.52	430.69	
	- เหล็กกลม Dia. 1"	67.500	กก.	29.00	1,957.50	16.00	1,080.00	3,037.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	เมตร	246.66	2,673.79	16.00	173.44	2,847.23	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	เมตร	100.00	2,280.00	16.00	364.80	2,644.80	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	77.38	365.23	30.00	141.60	506.83	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			27,890.07	244,622.00	4,340.00	203,943.73	448,565.73	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	247.66	1,981.28	40.00	320.00	2,301.28	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	116.82	584.10	30.00	150.00	734.10	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	74.77	299.08	30.00	120.00	419.08	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	200.00	200.00	-	-	200.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	173.00	1,384.00	35.00	280.00	1,664.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	62.00	124.00	35.00	70.00	194.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	89.00	801.00	35.00	315.00	1,116.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	42.00	126.00	25.00	75.00	201.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	83.00	166.00	25.00	50.00	216.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,390.00	6,390.00	-	-	6,390.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-1.000	ชุด	5,190.00	5,190.00	-	-	5,190.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	973.83	2,921.49	100.00	300.00	3,221.49	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	247.66	8,420.44	40.00	1,360.00	9,780.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	116.82	817.74	30.00	210.00	1,027.74	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.000	เมตร	258.00	7,998.00	-	-	7,998.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,125.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	- บ่อตกขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,375.00	4,750.00	-	-	4,750.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,390.00	4,390.00	-	-	4,390.00	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	4.000	ตัน	352.00	1,408.00	91.30	365.20	1,773.20	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	-	-	112.00	397.60	397.60	
	- ทราหยาบบดอัดแน่น	0.105	ลบ.ม.	434.25	45.59	104.00	10.92	56.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.370	ลบ.ม.	1,770.51	655.08	327.00	120.99	776.07	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.67	116.80	4.40	23.72	140.52	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.81	320.05	4.40	67.67	387.72	
	- ฝ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia490 mm.หนา 3.2mm.	1.000	ชุด	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	0.470	ตร.ม.	185.77	87.31	94.00	44.18	131.49	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			29,689.57	60,675.96	1,162.10	4,280.28	64,956.24	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	110.00	110.00	3,100.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	-	-	465.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	-	-	465.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	93.00	93.00	-	-	93.00	
	- Grounding System	1.000	L.S.	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	125.85	5,537.40	30.00	1,320.00	6,857.40	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	38.95	428.45	16.00	176.00	604.45	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	เมตร	9.01	2,234.48	7.00	1,736.00	3,970.48	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	เมตร	6.08	2,188.80	5.00	1,800.00	3,988.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	6.75	540.00	20.00	1,600.00	2,140.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	245.00	980.00	115.00	460.00	1,440.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	289.00	1,445.00	115.00	575.00	2,020.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	116.00	3,712.00	115.00	3,680.00	7,392.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	115.00	115.00	1,385.00	
	สวิตช์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	16.00	288.00	80.00	1,440.00	1,728.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	47.00	94.00	90.00	180.00	274.00	
	- ปลั๊กไฟคู้ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	48.00	1,824.00	90.00	3,420.00	5,244.00	
	- ปลั๊กไฟคู้ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	198.00	792.00	90.00	360.00	1,152.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	157.00	157.00	90.00	90.00	247.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	157.00	157.00	90.00	90.00	247.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	153.00	153.00	90.00	90.00	243.00	
	- สวิทช์กริ่ง	1.000	จุด	93.00	93.00	80.00	80.00	173.00	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	331.20	331.20	-	-	331.20	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,740.00	1,740.00	-	-	1,740.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,130.00	1,130.00	200.00	200.00	1,330.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			9,745.84	29,408.33	1,638.00	17,612.00	47,020.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พระธาตุบังพวน	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3, 6) อำเภอ เมืองหนองคาย	หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมแบบเลขที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที-กม.10+ 100.ด้านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3, 6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					358,884.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					448,565.73	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,426.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชวลิต ขาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมแบบเลขที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+ 100 ด้านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,956.24	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					47,020.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								919,426.54	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 919,426.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	แห่ง	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	ลบ.ม.	150.00	193.50	104.00	134.16	327.66	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,666.66	1,716.65	426.00	438.78	2,155.43	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	242.200	ตร.ม.	199.39	48,292.25	139.00	33,665.80	81,958.05	
	- ไม้คร่าว	72.660	ตร.ม.	201.87	14,667.87	139.00	10,099.74	24,767.61	
	- ตะปู	60.550	กก.	42.99	2,603.04	0.00	0.00	2,603.04	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	241.810	กก.	21.67	5,240.02	4.40	1,063.96	6,303.98	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	858.380	กก.	20.81	17,862.88	4.40	3,776.87	21,639.75	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 12	1,137.000	กก.	22.03	25,048.11	3.60	4,093.20	29,141.31	

ชวลิต ชาติสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40 DB 16	612.980	กก.	21.83	13,381.35	3.60	2,206.73	15,588.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.510	กก.	51.40	4,395.21	0.00	0.00	4,395.21	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	29.91	1,971.06	5.00	329.50	2,300.56	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	29.180	ลบ.ม.	1,772.59	51,724.17	519.00	15,144.42	66,868.59	
	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ								
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	289.56	19,082.00	25.00	1,647.50	20,729.50	
	งานทรายหยาบอัดแน่น								
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.040	ลบ.ม.	434.25	1,320.12	104.00	316.16	1,636.28	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัว C -150x50x20x4.5 mm.	56.120	กก.	26.80	1,504.01	10.00	561.20	2,065.21	
	- เหล็กตัว C -125x50x20x2.3 mm.	36.080	กก.	24.52	884.68	10.00	360.80	1,245.48	

ชวลิต ขาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวC -100x50x20x2.3 mm.	974.070	กก.	24.14	23,514.04	10.00	9,740.70	33,254.74	
	- เหล็กตัวC -75x45x15x2.3 mm.	26.330	กก.	21.70	571.36	10.00	263.30	834.66	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	10.280	กก.	24.90	255.97	10.00	102.80	358.77	
	- เหล็กฉากL4 40X40X4 mm.	4.840	กก.	26.59	128.69	10.00	48.40	177.09	
	- แผ่นเหล็ก 200x200x6มม.	30.140	กก.	88.02	2,652.92	0.00	0.00	2,652.92	
	- แผ่นเหล็ก 200 x 200 x 9 มม.	2.830	กก.	85.07	240.74	0.00	0.00	240.74	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30m.	36.000	ตัว	42.32	1,523.52	0.00	0.00	1,523.52	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.100	ตร.ม.	77.38	9,834.99	35.00	4,448.50	14,283.49	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ทอน	141.00	16,356.00	25.00	2,900.00	19,256.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,549.90	265,582.67	3,214.00	93,301.57	358,884.24	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ(ลิคซ์เซอร์เรีย) สีเทา มาเลศ ขนาด 0.33 x 0.42 ม.	885.000	แผ่น	25.00	22,125.00	74.00	65,490.00	87,615.00	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	67.00	201.00	74.00	222.00	423.00	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	67.00	4,355.00	74.00	4,810.00	9,165.00	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	103.00	412.00	74.00	296.00	708.00	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา ขนาด 1.25 x 60.00 ม.	80.440	ตร.ม.	20.87	1,678.78	25.00	2,011.00	3,689.78	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	72.67	2,485.31	73.00	2,496.60	4,981.91	
	- แผ่นใสลอนกันสาด ขนาด 1.05 x 3.00 ม.	1.000	แผ่น	1,650.00	1,650.00	70.00	70.00	1,720.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด ทหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	175.80	10,653.48	97.00	5,878.20	16,531.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	221.40	6,245.69	97.00	2,736.37	8,982.06	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดไขภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	163.80	5,619.97	97.00	3,328.07	8,948.04	
	งานผนัง								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	74.30	14,027.84	46.00	8,684.80	22,712.64	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	185.77	39,050.71	94.00	19,759.74	58,810.45	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	34.26	13,726.26	87.00	34,856.55	48,582.81	
	- กระเบื้องกรมนั่งดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	254.52	11,880.99	181.00	8,449.08	20,330.07	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	207.46	12,748.41	222.00	13,641.90	26,390.31	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	276.27	4,077.74	158.00	2,332.08	6,409.82	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	276.27	7,865.40	158.00	4,498.26	12,363.66	
	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	SET	2,690.00	8,070.00	100.00	300.00	8,370.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	SET	1,590.00	1,590.00	100.00	100.00	1,690.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	SET	1,590.00	3,180.00	100.00	200.00	3,380.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสงด้านข้าง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.46 ตร.ม.)	1.000	SET	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.025 ตร.ม.)	4.000	SET	1,332.50	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.66 ตร.ม.)	1.000	SET	858.00	858.00	0.00	0.00	858.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.36 ตร.ม.)	2.000	SET	468.00	936.00	0.00	0.00	936.00	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (1.38 ตร.ม.)	4.000	SET	1,794.00	7,176.00	0.00	0.00	7,176.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (2.05 ตร.ม.)	2.000	SET	2,665.00	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.575 ตร.ม.)	1.000	SET	747.50	747.50	0.00	0.00	747.50	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (0.69 ตร.ม.)	4.000	SET	897.00	3,588.00	0.00	0.00	3,588.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 x 0.10 m.	26.400	ม.	98.69	2,605.41	40.00	1,056.00	3,661.41	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	1,990.00	3,980.00	450.00	900.00	4,880.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	129.00	258.00	70.00	140.00	398.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักได้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	890.00	890.00	450.00	450.00	1,340.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวน	1.000	ชุด	459.00	459.00	450.00	450.00	909.00	
	- ก๊อกน้ำเย้นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	165.00	330.00	25.00	50.00	380.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	139.00	278.00	0.00	0.00	278.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	139.00	278.00	0.00	0.00	278.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	65.00	130.00	0.00	0.00	130.00	
	- สดอปาวัล	6.000	ชุด	119.00	714.00	35.00	210.00	924.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	89.00	178.00	25.00	50.00	228.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	149.00	298.00	70.00	140.00	438.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	97.00	485.00	75.00	375.00	860.00	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษเงาเจียรปรี ขนาด 60 x 80 ซม.	1.000	ชุด	279.00	279.00	70.00	70.00	349.00	
	- กระดาษเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	215.00	215.00	70.00	70.00	285.00	
	- ชุดผักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดผักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	199.00	398.00	70.00	140.00	538.00	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	79.00	158.00	70.00	140.00	298.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	81.00	162.00	70.00	140.00	302.00	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.120	ตร.ม.	50.00	9,756.00	34.00	6,634.08	16,390.08	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	44.00	11,686.40	30.00	7,968.00	19,654.40	
	งานบันไดและราวกันตก								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 27.5 x 2.5 x 120 cm.	20.000	เมตร	205.83	4,116.60	125.00	2,500.00	6,616.60	
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2"x3"x2.3 mm.	22.290	กก.	28.57	636.82	16.00	356.64	993.46	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กกลม Dia. 1/4"	11.470	กก.	21.55	247.17	16.00	183.52	430.69	
	- เหล็กกลม Dia. 1"	67.500	กก.	29.00	1,957.50	16.00	1,080.00	3,037.50	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	เมตร	246.66	2,673.79	16.00	173.44	2,847.23	
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	เมตร	100.00	2,280.00	16.00	364.80	2,644.80	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.720	ตร.ม.	77.38	365.23	30.00	141.60	506.83	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	27,890.07	244,622.00	4,340.00	203,943.73	448,565.73	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำเย็น								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	247.66	1,981.28	40.00	320.00	2,301.28	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	116.82	584.10	30.00	150.00	734.10	
- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	74.77	299.08	30.00	120.00	419.08		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	173.00	1,384.00	35.00	280.00	1,664.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	62.00	124.00	35.00	70.00	194.00	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	89.00	801.00	35.00	315.00	1,116.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	42.00	126.00	25.00	75.00	201.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	83.00	166.00	25.00	50.00	216.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150w พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	5,190.00	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil, West, Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	973.83	2,921.49	100.00	300.00	3,221.49	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	247.66	8,420.44	40.00	1,360.00	9,780.44	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	116.82	817.74	30.00	210.00	1,027.74	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน Ø 0.30 ม.	31.000	เมตร	258.00	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.80 ม.	6.000	บ่อ	1,125.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,375.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 60 ลิตร	1.000	บ่อ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร	1.000	ชุด	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	4,390.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.	4.000	ตัน	352.00	1,408.00	91.30	365.20	1,773.20	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราบดีกบดอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	434.25	45.59	104.00	10.92	56.51	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,770.51	655.08	327.00	120.99	776.07	

ขวลิต ขาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.67	116.80	4.40	23.72	140.52	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.81	320.05	4.40	67.67	387.72	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia490 mm.หนา 3.2mm.	1.000	ชุด	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	4.70	ตร.ม.	185.77	87.31	94.00	44.18	131.49	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	29,689.57	60,675.96	1,162.10	4,280.28	64,956.24	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,990.00	2,990.00	110.00	110.00	3,100.00	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.00	465.00	0.00	0.00	465.00	
- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	93.00	93.00	0.00	0.00	93.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Grounding System	1.000	L.S.	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	เมตร	125.85	5,537.40	30.00	1,320.00	6,857.40	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	เมตร	38.95	428.45	16.00	176.00	604.45	
	- สาย THW. 2.5 Sq.mm.	248.000	เมตร	9.01	2,234.48	7.00	1,736.00	3,970.48	
	- สาย THW. 1.5 Sq.mm.	360.000	เมตร	6.08	2,188.80	5.00	1,800.00	3,988.80	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	เมตร	6.75	540.00	20.00	1,600.00	2,140.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดตั้ง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	245.00	980.00	115.00	460.00	1,440.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	289.00	1,445.00	115.00	575.00	2,020.00	

ชวลิต ช่างสวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	116.00	3,712.00	115.00	3,680.00	7,392.00	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	115.00	115.00	1,385.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	16.00	288.00	80.00	1,440.00	1,728.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทางเดียว พร้อมฝา	2.000	จุด	47.00	94.00	90.00	180.00	274.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	48.00	1,824.00	90.00	3,420.00	5,244.00	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	198.00	792.00	90.00	360.00	1,152.00	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	157.00	157.00	90.00	90.00	247.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	157.00	157.00	90.00	90.00	247.00	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	153.00	153.00	90.00	90.00	243.00	
	- สวิทช์กริ่ง	1.000	จุด	93.00	93.00	80.00	80.00	173.00	

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	331.20	331.20	0.00	0.00	331.20	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	1,130.00	1,130.00	200.00	200.00	1,330.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,745.84	29,408.33	1,638.00	17,612.00	47,020.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								919,426.54	

ชวลิต ชาญวง

04 พฤศจิกายน 2567 12:59:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที กม.10+ 100 ด่านขวาทาง (ภายในบริเวณหมู่บ้านทางหลวงพระธาตุบังพวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-8) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน
แบบ ปร. 4	ที่แบบ มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง	919,426.54	1.3046	1,199,483.86	
รวมค่าก่อสร้าง				1,199,483.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 158.65 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,560.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,483.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดหลวงหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
แบบเลขที่	ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+ 100 ด่านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,199,483.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 158.65 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,560.56 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,199,483.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชวลิต ขาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 13:00:06

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดหลวงหลวงพระธาตุบังพวน แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย		
แบบเลขที่	ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.10+ 100 ด้านขวาทาง (ภายในบริเวณหมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวงหลวงพระธาตุบังพวน		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2567	

(ชวลิต ชาสงวน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อีรวัตร์ คันธรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุรศักดิ์ ภู่อำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายমনุญ ชูตรี)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

ชวลิต ชาสงวน

04 พฤศจิกายน 2567 13:00:06