

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530

งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,800,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,799,919.22 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพรัตน์ นวลประสพ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 (ว)

7.2 ศราวุธ ศรีกุล กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 สมบัติ วันโน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายทวิศักดิ์ ประมวล)

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ป)

รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมหลวงหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					34,660.00	
2	งานซ่อมแซม		รวม					1,145,004.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,179,664.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,179,664.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา ( ลอนคู่ )	372.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	7,440.00	7,440.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	50.250	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,010.00	2,010.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าระแนงไม้ ( พร้อมโครงคร่าว )	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,450.00	2,450.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าแผ่นเรียบ ( พร้อมคร่าว )	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังไม้ฝา	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ ( พร้อม ตง,คาน )	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,890.00	1,890.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น ( วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด )	94.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,760.00	3,760.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน ( บานเปิดเดี่ยว )	30.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง ( บานเปิดคู่ )	34.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	3,400.00	3,400.00	
	- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	30.000	เมตร	0.00	0.00	70.00	2,100.00	2,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. ( หนา 10 - 15 ซม. )	2.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,320.00	1,320.00	
	- งานรื้อถอนคานค่อมพร้อมสายไฟฟ้า ( ชุดคานค่อมตลอดฟลูออเรสเซนต์ )	39.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	1,170.00	1,170.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า) ทุกขนาด/ทุกชนิด	6.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	720.00	720.00	
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>	-	-	0.00	0.00	1,220.00	34,660.00	34,660.00	
	<b>งานซ่อมแซม</b>								
	<b>งานโครงสร้างคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีต	40.000	ลบ.ม.	1,962.62	78,504.80	419.00	16,760.00	95,264.80	
	<b>งานเหล็กเสริมโครงสร้างคอนกรีต</b>								
	- เหล็ก wire mesh 4.00 มม.	400.000	ตร.ม.	21.00	8,400.00	5.00	2,000.00	10,400.00	
	<b>งานมุงหลังคา</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี) ติด PU FOAM หนา 25 มม.	338.530	ตร.ม.	376.82	127,564.87	0.00	0.00	127,564.87	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	153.470	ตร.ม.	206.66	31,716.11	0.00	0.00	31,716.11	
	- ครอบข้าง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	85.000	เมตร	95.00	8,075.00	50.00	4,250.00	12,325.00	
	- ครอบชนผนัง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	65.000	เมตร	95.00	6,175.00	50.00	3,250.00	9,425.00	
	- สกรูยึด METAL SHEET ( ยิงแป้นไม้ )	1,400.000	ตัว	6.50	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- สกรูยึด METAL SHEET ( ยิงแปเหล็ก )	600.000	ตัว	6.50	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา METAL SHEET	492.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	34,440.00	34,440.00	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เสาเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	7.000	ท่อน	1,115.00	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	14.000	ท่อน	782.48	10,954.72	0.00	0.00	10,954.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	26.000	ท่อน	677.57	17,616.82	0.00	0.00	17,616.82	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 มม. ทน 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	34.000	ท่อน	571.28	19,423.52	0.00	0.00	19,423.52	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	1,680.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,800.00	16,800.00	
	- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 8" ยาว 3.00 เมตร	139.000	เมตร	91.00	12,649.00	73.00	10,147.00	22,796.00	
	- ไม้ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 6" ยาว 3.00 เมตร	139.000	เมตร	65.00	9,035.00	0.00	0.00	9,035.00	
	- ตะปูเกลียวยึดไม้เชิงชายสำเร็จรูป ปลายสว่าน งานฝ้าเพดาน	1,000.000	ตัว	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	149.57	17,948.40	75.00	9,000.00	26,948.40	
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.000	ตร.ม.	178.77	3,217.86	75.00	1,350.00	4,567.86	

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:43

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าสมาทออร์ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	107.000	ตร.ม.	163.34	17,477.38	75.00	8,025.00	25,502.38	
	- ไม้มอสำเร็จรูปทับฝ้าชายคาขนาด 2" ยาว 3 เมตร	196.000	ตร.ม.	38.00	7,448.00	40.00	7,840.00	15,288.00	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น ขนาด 19 x 39 x 0.7 ซม.	212.000	ตร.ม.	120.67	25,582.04	84.00	17,808.00	43,390.04	
	- ผนังไม้สำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	164.000	ตร.ม.	228.60	37,490.40	69.00	11,316.00	48,806.40	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม (บุด้านเดียว)	88.000	ตร.ม.	69.10	6,080.80	69.00	6,072.00	12,152.80	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม (บุสองด้าน)	129.000	ตร.ม.	138.20	17,827.80	108.00	13,932.00	31,759.80	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด ทหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)	43.000	ตร.ม.	202.30	8,698.90	130.00	5,590.00	14,288.90	
	- เสาดินและคานทับหลัง	89.000	เมตร	159.40	14,186.60	46.00	4,094.00	18,280.60	

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	212.000	ตร.ม.	42.67	9,046.04	87.00	18,444.00	27,490.04	
	- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร	222.000	ตร.ม.	42.67	9,472.74	95.00	21,090.00	30,562.74	
	<b>งานผิวพื้น</b>								
	- พื้นปูไม้เนื้อแข็ง	18.000	ตร.ม.	980.76	17,653.68	120.00	2,160.00	19,813.68	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว	18.000	ตร.ม.	280.28	5,045.04	158.00	2,844.00	7,889.04	
	<b>งานบันได</b>								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 มม. ทนฯ 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	24.000	ท่อน	671.03	16,104.72	0.00	0.00	16,104.72	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 8"	78.000	เมตร	240.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 4"	42.000	เมตร	120.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- เสาค้ำไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูป ขนาด 4"x 4" ยาว 1.20 เมตร	36.000	ตัว	330.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกกรงไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูป 2"X 2" ยาว 0.80 เมตร	120.000	ตัว	33.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างแม่บ้านโด	708.000	กก.	0.00	0.00	14.00	9,912.00	9,912.00	
	- ค่าแรงและส่วนประกอบงานบันได	40.000	เมตร	0.00	0.00	161.00	6,440.00	6,440.00	
	<b>งานประตู่ - หน้าต่าง</b>								
	- งานประตู่ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	18.000	ชุด	3,331.00	59,958.00	428.00	7,704.00	67,662.00	
	- งานประตู่ PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	6.000	ชุด	2,291.00	13,746.00	180.00	1,080.00	14,826.00	
	- งานหน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.10 ม.	24.000	ชุด	1,200.00	28,800.00	178.00	4,272.00	33,072.00	
	- งานหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	6.000	ชุด	1,650.00	9,900.00	178.00	1,068.00	10,968.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม</b>								
	- สุขภัณฑ์ชักโครก	6.000	ชุด	1,970.00	11,820.00	450.00	2,700.00	14,520.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดย้ำระ	6.000	ชุด	247.00	1,482.00	70.00	420.00	1,902.00	
	- ก้อนน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	6.000	ตัว	112.15	672.90	25.00	150.00	822.90	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลั่นขนาด 3"	6.000	ชุด	157.00	942.00	75.00	450.00	1,392.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	134.000	ตร.ม.	41.00	5,494.00	34.00	4,556.00	10,050.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	555.000	ตร.ม.	35.00	19,425.00	30.00	16,650.00	36,075.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	141.000	ตร.ม.	48.00	6,768.00	35.00	4,935.00	11,703.00	
	<b>งานเดินท่อใส่โครก</b>								
	- ท่อ PVC 4"	20.000	เมตร	682.50	13,650.00	100.00	2,000.00	15,650.00	
	- ท่อ PVC 2"	20.000	เมตร	195.00	3,900.00	40.00	800.00	4,700.00	
	<b>งานเดินท่อน้ำดี</b>								
	- ท่อ PVC 1/2"	74.000	เมตร	67.50	4,995.00	30.00	2,220.00	7,215.00	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง	6.000	ตู้	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- สาย THW-A 25 SQ.MM	150.000	เมตร	15.95	2,392.50	25.00	3,750.00	6,142.50	
	- สาย THW 1X10 SQ.MM	80.000	เมตร	34.60	2,768.00	5.00	400.00	3,168.00	
	- สาย VAF 2X2.5 SQ.MM	600.000	เมตร	13.83	8,298.00	16.00	9,600.00	17,898.00	
	- แท่งกราวด์ 1.80 เมตร	6.000	แท่ง	102.00	612.00	0.00	0.00	612.00	
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.	48.000	ชุด	230.00	11,040.00	115.00	5,520.00	16,560.00	
	- บ็อกกลอย 2"x4"	42.000	ตัว	15.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- หน้ากาก 3 ช่อง	6.000	ตัว	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	36.000	ตัว	15.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- สวิตซ์ทางเดี่ยวฝั่ง	42.000	ตัว	30.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- เต้ารับเดี่ยวฝั่ง	42.000	ตัว	38.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00	
	- ท่อ PVC ขาว 3 हुน	47.000	เส้น	34.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	
	- ท่ออ่อนขาว 3 हुน	400.000	เมตร	10.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:43

หน้า10

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ต่อตรงยาว 3 ทุน	74.000	ตัว	3.00	222.00	0.00	0.00	222.00	
	- ก้ามปู PVC ขาว 3 ทุน	150.000	ตัว	3.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เทปพันสายม้วนใหญ่	12.000	ม้วน	43.00	516.00	0.00	0.00	516.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ	6.000	L.S	0.00	0.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมค่างานซ่อมแซม			23,692.32	828,165.64	6,597.00	316,839.00	1,145,004.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,179,664.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					13,200.00	
2	งานซ่อมแซม		รวม					187,970.98	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								201,170.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 201,170.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา ( ลอนคู่ )	323.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	6,460.00	6,460.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	236.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,900.00	5,900.00	
	- งานรื้อถอนดวนโคมพร้อมสายไฟฟ้า ( ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ )	16.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนดวนโคมพร้อมสายไฟฟ้า ( ชุดโคมหลอดขาลาเปา)	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	105.00	13,200.00	13,200.00	
2	งานซ่อมแซม								
	งานผนังหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	323.000	ตร.ม.	206.66	66,751.18	0.00	0.00	66,751.18	
	- ครอบชนผนัง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	65.000	เมตร	95.00	6,175.00	50.00	3,250.00	9,425.00	

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 15:53:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรูยึด METAL SHEET ปลายสว่าน	1,300.000	ตัว	6.50	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา METAL SHEET	323.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	22,610.00	22,610.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	224.000	ตร.ม.	77.20	17,292.80	75.00	16,800.00	34,092.80	
	<b>ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม</b>								
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม	12.000	ตร.ม.	106.40	1,276.80	75.00	900.00	2,176.80	
	<b>งานทาสี</b>								
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	236.000	ตร.ม.	35.00	8,260.00	30.00	7,080.00	15,340.00	
	<b>งานไฟฟ้าและแสงสว่าง</b>								
	- สาย VAF 2X2.5 SQ.MM	240.000	เมตร	13.83	3,319.20	16.00	3,840.00	7,159.20	
	- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.	24.000	ชุด	230.00	5,520.00	115.00	2,760.00	8,280.00	
	- บล็อกลอย 2"x4"	48.000	ตัว	15.00	720.00	0.00	0.00	720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ากาก 3 ช่อง	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- หน้ากาก 2 ช่อง	32.000	ตัว	15.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- หน้ากาก 1 ช่อง	12.000	ตัว	15.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- สวิตซ์ทางเดียวฝั่ง	40.000	ตัว	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เต้ารับเดียวฝั่ง	48.000	ตัว	38.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	
	- ท่อ PVC ขาว 3 หุน	28.000	เส้น	34.00	952.00	0.00	0.00	952.00	
	- ท่ออ่อนขาว 3 หุน	160.000	เมตร	10.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ต่อตรงยาว 3 หุน	52.000	ตัว	3.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- ก้ามปู PVC ขาว 3 หุน	114.000	ตัว	3.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- เทปพันสายม้วนใหญ่	4.000	ม้วน	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- งานเดินท่อร้อยสายไฟ	4.000	LS	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
	<b>รวมค่างานซ่อมแซม</b>	-	-	991.59	124,730.98	1,931.00	63,240.00	187,970.98	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>201,170.98</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารข้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่ถักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่ถักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล โพธิ์

อำเภอ

เมืองศรีสะเกษ

จังหวัด

ศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงาน

เจ้าของ

โครงการ/งาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานรื้อถอน		รวม						34,660.00	
2	งานซ่อมแซม		รวม						1,145,004.64	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ</b>								<b>1,179,664.64</b>	
1	งานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนวัสดุขุดฝังคา ( ถอนคู่ )	372.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	7,440.00		7,440.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาไม้	50.250	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,010.00		2,010.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าระแนงไม้ ( พร้อมโครงคร่าว )	98.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,450.00		2,450.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าแผ่นเรียบ ( พร้อมคร่าว )	120.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,000.00		3,000.00	
	- งานรื้อถอนผนังไม้ฝา	180.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,600.00		3,600.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ ( พร้อม คง.คน )	27.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,890.00		1,890.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น ( วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด )	94.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,760.00		3,760.00	
	- งานรื้อถอนประตูหรือมวกราบ 1 บาน ( บานเปิดเดี่ยว )	30.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	1,800.00		1,800.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง ( บานเปิดคู่ )	34.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	3,400.00		3,400.00	
	- งานรื้อถอนบันไดไม้พร้อมราวลูกกรง	30.000	เมตร	0.00	0.00	70.00	2,100.00		2,100.00	
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล. ( หนา 10 - 15 ซม. )	2.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	1,320.00		1,320.00	
	- งานรื้อถอนทวนโคมหรือสายไฟฟ้า ( ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ )	39.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	1,170.00		1,170.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ ( ไม้ฉวม, ย่างล้างหน้า ) ทุกขนาด/ทุกชนิด	6.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	720.00		720.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	1,220.00	34,660.00		34,660.00	
2	งานซ่อมแซม									
	งานโครงสร้างคอนกรีต									
	- งานคอนกรีต	40.000	ลบ.ม.	1,962.62	78,504.80	419.00	16,760.00		95,264.80	
	งานเหล็กเสริมโครงสร้างคอนกรีต									
	- เหล็ก wire mesh 4.00 มม.	400.000	ตร.ม.	21.00	8,400.00	5.00	2,000.00		10,400.00	
	งานฉาบหลังคา									
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. ( สี ) ติด PU FOAM หนา 25 มม.	338.530	ตร.ม.	376.82	127,564.87	0.00	0.00		127,564.87	
	- หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. ( สี )	153.470	ตร.ม.	206.66	31,716.11	0.00	0.00		31,716.11	
	- ครอบข้าง METAL SHEET หนา 0.35 มม. ( สี )	85.000	เมตร	95.00	8,075.00	50.00	4,250.00		12,325.00	

- ครอบชนผนัง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)	65.000	เมตร	95.00	6,175.00	50.00	3,250.00	9,425.00
- สกรูยึด METAL SHEET ( อิงผนังไม้ )	1,400.000	ตัว	6.50	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
- สกรูยึด METAL SHEET ( อิงผนังเหล็ก )	600.000	ตัว	6.50	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
- ค่าแรงขุดหลุมฝังท่อ METAL SHEET	492.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	34,440.00	34,440.00
<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>							
- เสานเหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	7.000	ฟ่อน	1,115.00	7,805.00	0.00	0.00	7,805.00
- เหล็กค้ำยัน ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	14.000	ฟ่อน	782.48	10,954.72	0.00	0.00	10,954.72
- เหล็กค้ำยัน ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	26.000	ฟ่อน	677.57	17,616.82	0.00	0.00	17,616.82
- เหล็กค้ำยัน ขนาด 75 x 45 x 15 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	34.000	ฟ่อน	571.28	19,423.52	0.00	0.00	19,423.52
- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	1,680.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,800.00	16,800.00
- เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1" x 8" ยาว 3.00 เมตร	139.000	เมตร	91.00	12,649.00	73.00	10,147.00	22,796.00
- ไม้ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1" x 6" ยาว 3.00 เมตร	139.000	เมตร	65.00	9,035.00	0.00	0.00	9,035.00
- ตะปูสกรูยึดไม้ทับเชิงชายสำเร็จรูป ปลายสว่าน	1,000.000	ตัว	2.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>งานฝ้าเพดาน</b>							
- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	149.57	17,948.40	75.00	9,000.00	26,948.40
- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18.000	ตร.ม.	178.77	3,217.86	75.00	1,350.00	4,567.86
- ฝ้าเพดานทอระคายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	107.000	ตร.ม.	163.34	17,477.38	75.00	8,025.00	25,502.38
- ไม้ขอบสำเร็จรูปทึบสีขาวขนาด 2" ยาว 3 เมตร	196.000	ตร.ม.	38.00	7,448.00	40.00	7,840.00	15,288.00
<b>งานผนัง</b>							
- ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่น ขนาด 19 x 39 x 0.7 ซม.	212.000	ตร.ม.	120.67	25,582.04	84.00	17,808.00	43,390.04
- ผนังไม้สำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร	164.000	ตร.ม.	228.60	37,490.40	69.00	11,316.00	48,806.40
- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเสริม (บุค้ำผนังเดียว)	88.000	ตร.ม.	69.10	6,080.80	69.00	6,072.00	12,152.80
- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเสริม (บุสองด้าน)	129.000	ตร.ม.	138.20	17,827.80	108.00	13,932.00	31,759.80
- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)	43.000	ตร.ม.	202.30	8,698.90	130.00	5,590.00	14,288.90
- เสานเอ็นและคานทับหลัง	89.000	เมตร	159.40	14,186.60	46.00	4,094.00	18,280.60
- ฉาบปูนเรียบผนังภายในอาคาร	212.000	ตร.ม.	42.67	9,046.04	87.00	18,444.00	27,490.04
- ฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร	222.000	ตร.ม.	42.67	9,472.74	95.00	21,090.00	30,562.74
<b>งานฉาบพื้น</b>							
- พื้นปูนเนื้อแข็ง	18.000	ตร.ม.	980.76	17,653.68	120.00	2,160.00	19,813.68
- พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดฉาบหนา ขนาด 12x12 นิ้ว	18.000	ตร.ม.	280.28	5,045.04	158.00	2,844.00	7,889.04
<b>งานบันได</b>							
- เหล็กค้ำยัน ขนาด 150 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	24.000	ฟ่อน	671.03	16,104.72	0.00	0.00	16,104.72
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 8"	78.000	เมตร	240.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4"	42.000	เมตร	120.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
- เสานไม้เนื้อแข็งสำหรับรับรูป ขนาด 4" x 4" ยาว 1.20 เมตร	36.000	ตัว	330.00	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
- ลูกกรงไม้เนื้อแข็งสำหรับรับรูป 2" x 2" ยาว 0.80 เมตร	120.000	ตัว	33.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงสร้างบันได	708.000	กก.	0.00	0.00	14.00	9,912.00	9,912.00
- ค่าแรงและส่วนประกอบงานบันได	40.000	เมตร	0.00	0.00	161.00	6,440.00	6,440.00
<b>งานประตู - หน้าต่าง</b>							
- งานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	18.000	ชุด	3,331.00	59,958.00	428.00	7,704.00	67,662.00
- งานประตู PVC สำหรับรับรูป ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	6.000	ชุด	2,291.00	13,746.00	180.00	1,080.00	14,826.00
- งานหน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียมสำหรับรับรูป ขนาด 1.00 x 1.10 ม.	24.000	ชุด	1,200.00	28,800.00	178.00	4,272.00	33,072.00
- งานหน้าต่างบานกระทุ้งอลูมิเนียมสำหรับรับรูป ขนาด 0.40 x 0.60 ม.	6.000	ชุด	1,650.00	9,900.00	178.00	1,068.00	10,968.00

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- สุขภัณฑ์โครโคร	6.000 ชุด		1,970.00	11,820.00	450.00	2,700.00	14,520.00
- สายฉีดชำระ	6.000 ชุด		247.00	1,482.00	70.00	420.00	1,902.00
- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	6.000 ตัว		112.15	672.90	25.00	150.00	822.90
- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักเส้นขนาด 3"	6.000 ชุด		157.00	942.00	75.00	450.00	1,392.00
งานทาสี	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- งานทาสีไม้ทาสีสีชนิดทาภายนอก	134.000 ตร.ม.		41.00	5,494.00	34.00	4,556.00	10,050.00
- งานทาสีไม้ทาสีสีชนิดทากภายใน	555.000 ตร.ม.		35.00	19,425.00	30.00	16,650.00	36,075.00
- งานทาสีเหล็กกันสนิม	141.000 ตร.ม.		48.00	6,768.00	35.00	4,935.00	11,703.00
งานเดินท่อโครโคร							
- ท่อ PVC 4"	20.000 เมตร		682.50	13,650.00	100.00	2,000.00	15,650.00
- ท่อ PVC 2"	20.000 เมตร		195.00	3,900.00	40.00	800.00	4,700.00
งานเดินท่อน้ำดี							
- ท่อ PVC 1/2"	74.000 เมตร		67.50	4,995.00	30.00	2,220.00	7,215.00
งานไฟฟ้าและแสงสว่าง							
- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 4 ช่อง	6.000 ตู้		800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
- สาย THW-A 25 SQ.MM	150.000 เมตร		15.95	2,392.50	25.00	3,750.00	6,142.50
- สาย THW 1X10 SQ.MM	80.000 เมตร		34.60	2,768.00	5.00	400.00	3,168.00
- สาย VAF 2X2.5 SQ.MM	600.000 เมตร		13.83	8,298.00	16.00	9,600.00	17,898.00
- แผงกราวด์ 1.80 เมตร	6.000 แผง		102.00	612.00	0.00	0.00	612.00
- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.	48.000 ชุด		230.00	11,040.00	115.00	5,520.00	16,560.00
- บ็อกกลอย 2'x4'	42.000 ตัว		15.00	630.00	0.00	0.00	630.00
- หน้กากา 3 ช่อง	6.000 ตัว		15.00	90.00	0.00	0.00	90.00
- หน้กากา 2 ช่อง	36.000 ตัว		15.00	540.00	0.00	0.00	540.00
- สวิตช์ทางเดี่ยวฝั่ง	42.000 ตัว		30.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
- เค้กรับเดี่ยวฝั่ง	42.000 ตัว		38.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
- ท่อ PVC ขาว 3 หุน	47.000 เส้น		34.00	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
- ท่ออ่อนขาว 3 หุน	400.000 เมตร		10.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
- ฟัดตรงยาว 3 หุน	74.000 ตัว		3.00	222.00	0.00	0.00	222.00
- ก๊วย PVC ขาว 3 หุน	150.000 ตัว		3.00	450.00	0.00	0.00	450.00
- เทปพันสายม้วนใหญ่	12.000 ม้วน		43.00	516.00	0.00	0.00	516.00
- งานเดินท่อย่อยสายไฟ	6.000 LS		0.00	0.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00
รวมทั้งงานซ่อมแซม	-		23,692.32	828,165.64	6,597.00	316,839.00	1,145,004.64

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น

ชื่อโครงการ/ งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โพธิ์ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ แบบเลขที่

หน่วยงาน เจ้าของ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

โครงการ/งาน ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอน		รวม					13,200.00	
2	งานซ่อมแซม		รวม					187,970.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							201,170.98	
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา ( ลอนคู่ )	323.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	6,460.00	6,460.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าฉาบเรียบ	236.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,900.00	5,900.00	
	- งานรื้อถอนสวนโคมพร้อมสายไฟฟ้า ( ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ )	16.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนสวนโคมพร้อมสายไฟฟ้า ( ชุดโคมหลอดซาลาเปา )	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	105.00	13,200.00	13,200.00	
2	งานซ่อมแซม								
	งานผนังหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET ทน 0.35 มม. (สี)	323.000	ตร.ม.	206.66	66,751.18	0.00	0.00	66,751.18	
	- ครอบชนผนัง METAL SHEET ทน 0.35 มม. (สี)	65.000	เมตร	95.00	6,175.00	50.00	3,250.00	9,425.00	
	- สกรูยึด METAL SHEET ปลายสว่าน	1,300.000	ตัว	6.50	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	
	- ค่าแรงผนังหลังคา METAL SHEET	323.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	22,610.00	22,610.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ด ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม	224.000	ตร.ม.	77.20	17,292.80	75.00	16,800.00	34,092.80	
	- ฝ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น ทน 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม	12.000	ตร.ม.	106.40	1,276.80	75.00	900.00	2,176.80	

งานทาสี	-							
- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	236.000	ตร.ม.	35.00	8,260.00	30.00	7,080.00	15,340.00	
งานไฟฟ้าและแสงสว่าง	-							
- สาย VAF 2X2.5 SQ.MM	240.000	เมตร	13.83	3,319.20	16.00	3,840.00	7,159.20	
- ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.	24.000	ชุด	230.00	5,520.00	115.00	2,760.00	8,280.00	
- บล็อกลอย 2"x4"	48.000	ตัว	15.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
- หน้ากาก 3 ช่อง	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
- หน้ากาก 2 ช่อง	32.000	ตัว	15.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
- หน้ากาก 1 ช่อง	12.000	ตัว	15.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
- สวิตซ์ทางเดียวฝั่ง	40.000	ตัว	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
- เต้ารับเดี่ยวฝั่ง	48.000	ตัว	38.00	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00	
- ท่อ PVC ขาว 3 หุน	28.000	เส้น	34.00	952.00	0.00	0.00	952.00	
- ท่ออ่อนขาว 3 หุน	160.000	เมตร	10.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
- ต่อตรงยาว 3 หุน	52.000	ตัว	3.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
- ก้านปู PVC ขาว 3 หุน	114.000	ตัว	3.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
- เทปพันสายม้วนใหญ่	4.000	ม้วน	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
- งานเดินท่อร้อยสายไฟ	4.000	LS	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	
รวมค่างานซ่อมแซม	-	-	991.59	124,730.98	1,931.00	63,240.00	187,970.98	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45	1,179,664.64	1.3035	1,537,692.85	
รวมค่าก่อสร้าง				1,537,692.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      1,537,692.85      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,537,692.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,537,692.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น	201,170.98	1.3035	262,226.37	
รวมค่าก่อสร้าง				262,226.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 262,226.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				262,226.37	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 262,226.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567



( ไพรัตน์ นवलประสพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สมบัติ วันโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สรราชู ศรีกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายทวีศักดิ์ ประมวล )

รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ป)  
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1		
สถานที่ก่อสร้าง	จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 ตำบล โพธิ์ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ		
แบบเลขที่	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1-กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บ้านเลขที่ 91/40 - 91/45 จำนวน 1.000 หลังละ 1,537,692.85 บาท	1,537,692.85	
2	อาคารที่พักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 1 หลังละ 262,226.37 บาท	262,226.37	
สรุป	ราคากลาง	1,799,919.22	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์ .....) )		

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530				
สถานที่ก่อสร้าง	งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง	ตำบล	โพธิ์	อำเภอ	เมืองศรีสะเกษ
จังหวัด	จังหวัด ศรีสะเกษ				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 กรมทางหลวง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
ค่านวนราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2567				



( ไพรัตน์ นวลประสพ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( สราวุธ ศรีกุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( สมบัติ วันโน )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายทวีศักดิ์ ประมวล )

 รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑ (ป)  
 รักษาราชการแทน ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ ๑

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 16:08:32

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530  
งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่

1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F อาคาร**

เงินล่วงหน้าจ่าย                      15.00 %              ดอกเบี้ยเงินกู้                      7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                10.00 %              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)            7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ควดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
40.00	8.1487	0.7729	4.5000	13.4216	1.1342	1.0700	1.2135
50.00	8.1374	0.7437	4.5000	13.3811	1.1338	1.0700	1.2131
60.00	7.7209	0.7437	4.0000	12.4646	1.1246	1.0700	1.2033
70.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
80.00	7.6178	0.7291	4.0000	12.3469	1.1234	1.0700	1.2020
90.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
100.00	7.6095	0.7291	4.0000	12.3386	1.1233	1.0700	1.2019
150.00	7.3600	0.7000	4.0000	12.0600	1.1206	1.0700	1.1990
200.00	7.3617	0.6708	4.0000	12.0325	1.1203	1.0700	1.1987

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F อาคาร**

เงินล่วงหน้าจ่าย                      15.00 %              ดอกเบี้ยเงินกู้                              7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                10.00 %              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ควดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
250.00	7.2736	0.6125	4.0000	11.8861	1.1188	1.0700	1.1971
300.00	7.1950	0.5833	3.5000	11.2783	1.1127	1.0700	1.1905
350.00	6.4098	0.5541	3.5000	10.4639	1.1046	1.0700	1.1819
400.00	6.3344	0.4958	3.5000	10.3302	1.1033	1.0700	1.1805
500.00	6.2868	0.4812	3.5000	10.2680	1.1026	1.0700	1.1797
≥500.00	5.6676	0.4375	3.5000	9.6051	1.0960	1.0700	1.1727

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 1,380,835.62 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 1,800,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
2,000,000.00	1.3026
1,380,835.62	1.3035
1,000,000.00	1.3042

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใดเพียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กกล่องขนาด4"x4"หนา2.3มม.ยาว6.00ม.	ทอน	X						คิงส์วิสต์	16 กันยายน 2567	เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม. ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
2	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา9มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม(บุสองด้าน)	ตร.ม.	X						คิงส์วิสต์	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม (บุสองด้าน)
3	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา9มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี(บุสองด้าน)	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน)
4	เสาเอ็นและคานทับหลัง	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมเสาเอ็นและคานทับหลัง
5	ฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมฉาบปูนเรียบผนัง
6	พื้นปูนเนื้อแข็ง	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมพื้นปูนเนื้อแข็ง

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
7	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิกชนิดผิวหยาบขนาด12x12นิ้ว	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิก ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12x12 นิ้ว
8	ไม้เนื้อแข็งขนาด2"x8"	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 8"
9	ไม้เนื้อแข็งขนาด2"x4"	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 4"
10	เสาไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูปขนาด4"x4" ยาว1.20เมตร	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาวัสดุ เสาไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูป ขนาด 4"x 4" ยาว 1.20 เมตร
11	ลูกกรงไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูป2"x2"ยาว 0.80เมตร	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาวัสดุ ลูกกรงไม้เนื้อแข็งกลึงสำเร็จรูป 2"x 2" ยาว 0.80 เมตร

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
12	งานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด0.80x2.00ม.	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ควาวัสดุรวมรวม งานประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
13	งานประตูPVCสำเร็จรูปขนาด0.70x1.80ม.	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ควาวัสดุรวมรวม งานประตู PVC สำเร็จรูป ขนาด 0.70 x 1.80 ม.
14	งานหน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียมสำเร็จรูปขนาด1.00x1.10ม.	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ควาวัสดุรวมรวม งานหน้าต่างเลื่อนอลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 1.00 x 1.10 ม.

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
15	งานหน้าต่างบานกระทุ้งลูมิเนียมสำเร็จรูปขนาด0.40x0.60ม.	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวม งานหน้าต่างบานกระทุ้งลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.60 ม.
16	สุขภัณฑ์ชักโครก	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สุขภัณฑ์ชักโครก
17	สายฉีดชำระ	ชุด	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สายฉีดชำระ
18	ก๊อกน้ำทองเหลืองขนาด1/2"	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
19	แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่นขนาด 3"	ชุด	X-						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คววัสดุ แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่นขนาด 3"
20	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คววัสดุรวมรวมงานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก
21	งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คววัสดุรวมรวมงานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายใน
22	งานทาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คววัสดุรวมรวมงานทาสีเหล็กกันสนิม

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
23	ท่อPVC4"	เมตร	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่อ PVC 4"
24	ท่อPVC2"	เมตร	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่อ PVC 2"
25	ท่อPVC1/2"	เมตร	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่อ PVC 1/2"
26	สายTHW-A25SQ.MM	เมตร	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สาย THW-A 25 SQ.MM
27	ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต4ช่อง	อัน	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 4 ช่อง
28	สายTHW1X10SQ.MM	เมตร	X						สทล.9 แนะน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สาย THW 1X10 SQ.MM

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
29	สายVAF2X2.5SQ.MM	เมตร	X						สทล.9 แนน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สาย VAF 2X2.5 SQ.MM
30	แท่งกราวค้1.80เมตร	อัน	X						สทล.9 แนน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ แท่งกราวค้ 1.80 เมตร
31	ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์T8ขนาด18w.	ชุด	X						สทล.9 แนน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 18w.
32	บ๊อคกลอย2"x4"	ตัว	X						สทล.9 แนน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ บ๊อคกลอย 2"x4"
33	หน้ากาก3ช่อง	ตัว	X						สทล.9 แนน้ำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ หน้ากาก 3 ช่อง

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
34	หน้ากาก2ช่อง	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ หน้ากาก 2 ช่อง
35	สวิทซ์ทางเดียวฝั่ง	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ สวิทซ์ทางเดียวฝั่ง
36	เต้ารับเดี่ยวฝั่ง	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คค่าวัสดุ เต้ารับเดี่ยวฝั่ง
37	ท่อPVCขาว3ทุน	เส้น	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่อ PVC ขาว 3 ทุน
38	ท่ออ่อนขาว3ทุน	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่ออ่อนขาว 3 ทุน
39	ท่อตรงยาว3ทุน	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ท่อตรงยาว 3 ทุน

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
40	ก้ามปูPVCขาว3ทุน	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ
41	เทปพันสายม้วนใหญ่	ม้วน	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ เทปพันสายม้วนใหญ่
42	ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดหนา9มม.ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวมผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม
43	ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้นหนา9มม.ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวมผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเดิม
44	หน้ากาก1ช่อง	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุ หน้ากาก 1 ช่อง
45	เหล็กwiremesh4.00มม.	ตร.ม.	X						คิงส์วัสดุ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุเหล็ก wire mesh 4.00 มม.

ไพรัตน์ นวลประสพ

04 พฤศจิกายน 2567 16:09:18

หน้า 9 จาก 15

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างงวดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประจํา	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
46	หลังคาMETALSHEETหนา0.35มม.(สี)ติดPUFOAMหนา25มม.	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	04 พฤศจิกายน 2567	ค่าวัสดุ หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี) ติด PU FOAM หนา 25 มม.
47	หลังคาMETALSHEETหนา0.35มม.(สี)	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาวสตุ หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)
48	ครอบข้างMETALSHEETหนา0.35มม.(สี)	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาวสตุ ครอบข้าง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)
49	ครอบชนผนังMETALSHEETหนา0.35มม.(สี)	เมตร	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาวสตุ ครอบชนผนัง METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สี)

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองที่ก่อสร้าง	ทองที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
50	สกรูยึดMETALSHEET(ยิงแป้นไม้)	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาววัสดุ สกรูยึด METAL SHEET ( ยิงแป้นไม้ )
51	สกรูยึดMETALSHEET(ยิงแปเหล็ก)	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาววัสดุ สกรูยึด METAL SHEET ( ยิงแปเหล็ก )
52	เสาเหล็กกลองขนาด4"x4"หนา2.3มม.ย	ทอน	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาววัสดุ เสาเหล็กกลอง ขนาด 4" x 4" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.
53	เหล็กตัวซีขนาด125x50x20มม.หนา2.3มม.ยาว6.00ม.	ทอน	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	คาววัสดุ เหล็กตัวซี ขนาด 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
54	เหล็กตัวซีขนาด100x50x20มม.หนา2.3	ทอน	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.
55	เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด1"x8"ยาว3.00เมตร	เมตร	X						คิงส์วัสดุ	16 กันยายน 2567	เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 8" ยาว 3.00 เมตร ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
56	ไม้ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด1"x6"ยาว3.00เมตร	เมตร	X						คิงส์วัสดุ	16 กันยายน 2567	ไม้ทับเชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด 1"x 6" ยาว 3.00 เมตร ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
57	ตะปูเกลียวยึดไม้เชิงชายสำเร็จรูปปลายสว่าน	ตัว	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุ ตะปูเกลียวยึดไม้เชิงชายสำเร็จรูปปลายสว่าน

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุการณ์การสืบราคา
58	ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวม ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
59	ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวม ผ้าเพดานภายในยิปซัมบอร์ดชนิดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี
60	ผ้าสมาทบอร์ดระบายอากาศโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ค่าวัสดุรวม ผ้าสมาทบอร์ดระบายอากาศโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
 หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมง	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
61	ไม้มอสำเร็จรูปทึบผ้าชายคาขนาด2" ยาว3เมตร	เมตร	X						คิงส์วัสดุ	16 กันยายน 2567	ไม้มอสำเร็จรูปทึบผ้าชายคาขนาด 2" ยาว 3 เมตร ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
62	ผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่นขนาด19x39x0.7ซม.	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมผนังก่ออิฐบล็อกครึ่งแผ่นขนาด 19 x 39 x 0.7 ซม.
63	ผนังไม้สำเร็จรูปขนาด6นิ้วยาว4เมตร	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมผนังไม้สำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร
64	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา9มม.โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม(บุตันเดียว)	ตร.ม.	X						สทล.9 แนะนำ	16 กันยายน 2567	ราคาวัสดุรวมผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งเดิม (บุตันเดียว)

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

## รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20530 งานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1  
หน่วยงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 / กรมทางหลวง

รวมทั้งสิ้น (รายการ)		64	-	-	-	-	-			
----------------------	--	----	---	---	---	---	---	--	--	--