



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๗/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่  
พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวง  
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.  
๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖)  
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง -  
ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ  
กำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวง  
หมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์                 | ประธานกรรมการฯ |
| นายช่างโยธาอาวุโส /                        |                |
| (บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) |                |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์                 | กรรมการ        |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ /                     |                |
| ๓. นายชลทิตย์ เตคำหันธ์                    | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน /                    |                |
| (บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) |                |
| ๔. นายบุญญพัฒน์ เลหาณะคิวงค์               | กรรมการ        |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน /                    |                |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบค่านวณราคากลาง  
งาน

ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค่านวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง

๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่  
ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการค่านวณราคา  
กลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยะพนธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เสมัด	แขวง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควนคูม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					325,265.70	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					475,138.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 920,435.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.290	ลบ.ม.	607.48	783.64	104.00	134.16	917.80	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	1.030	ลบ.ม.	1,477.01	1,521.32	426.00	438.78	1,960.10	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	272.19	52,216.92	139.00	26,665.76	78,882.68	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	20.42	4,937.76	4.40	1,063.96	6,001.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	20.41	17,519.53	4.40	3,776.87	21,296.40	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	19.73	22,433.01	3.60	4,093.20	26,526.21	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	19.64	12,038.92	3.60	2,206.73	14,245.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.500	กก.	71.96	6,152.58	0.00	0.00	6,152.58	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	29.170	ลบ.ม.	1,690.84	49,321.80	579.00	16,889.43	66,211.23	
	- งานแผนพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	225.15	14,837.38	25.00	1,647.50	16,484.88	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.030	ลบ.ม.	607.48	1,840.66	112.00	339.36	2,180.02	
	<b>งานโครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	33.66	1,888.99	10.00	561.20	2,450.19	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	25.56	922.20	10.00	360.80	1,283.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.060	กก.	25.00	24,351.50	10.00	9,740.60	34,092.10	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.320	กก.	22.23	585.09	10.00	263.20	848.29	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	10.280	กก.	22.99	236.33	10.00	102.80	339.13	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.95	111.07	10.00	48.40	159.47	
	- แผ่นเพลา 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	56.66	1,707.73	10.00	301.40	2,009.13	

ทวิศักดิ์ นานประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.820	กก.	56.07	158.11	10.00	28.20	186.31	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	65.42	2,355.12	0.00	0.00	2,355.12	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.090	ตร.ม.	62.55	7,949.47	35.00	4,448.15	12,397.62	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	103.20	11,971.20	25.00	2,900.00	14,871.20	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	5,603.10	238,566.65	11,563.00	86,699.05	325,265.70	
2	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ</b>								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	12.85	11,372.25	10.27	9,088.95	20,461.20	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	36.45	109.35	15.00	45.00	154.35	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	36.45	2,369.25	15.00	975.00	3,344.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	43.93	175.72	15.00	60.00	235.72	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	53.27	106.54	15.00	30.00	136.54	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.430	ตร.ม.	26.13	2,101.63	20.00	1,608.60	3,710.23	
	- เจริงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	58.25	1,992.15	45.00	1,539.00	3,531.15	
	- แผ่นไสลอนกันสาด ขนาด 0.50x1.20 m.	6.000	แผ่น	240.19	1,441.14	74.00	444.00	1,885.14	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	286.25	17,346.75	75.00	4,545.00	21,891.75	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	309.24	8,723.66	75.00	2,115.75	10,839.41	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	458.22	15,721.52	75.00	2,573.25	18,294.77	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานผนัง</b>								
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	85.79	16,197.15	46.00	8,684.80	24,881.95	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	312.08	65,602.33	94.00	19,759.74	85,362.07	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	66.37	26,591.14	87.00	34,856.55	61,447.69	
	- กระเบื้องปูผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	46.670	ตร.ม.	248.69	11,606.36	166.00	7,747.22	19,353.58	
	<b>งานพื้น</b>								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	87.300	ตร.ม.	163.36	14,261.32	222.00	19,380.60	33,641.92	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	248.69	3,670.66	158.00	2,332.08	6,002.74	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	28.470	ตร.ม.	248.69	7,080.20	158.00	4,498.26	11,578.46	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,400.00	7,200.00	650.00	1,950.00	9,150.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	450.00	900.00	4,900.00	
	- D4-ประตูบานเปิดอลูมิเนียม พร้อมช่องแสง ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,600.00	4,600.00	850.00	850.00	5,450.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	550.00	2,200.00	11,000.00	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 000	ชุด	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,300.00	2,600.00	400.00	800.00	3,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,400.00	5,600.00	400.00	1,600.00	7,200.00	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.00*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,100.00	8,200.00	850.00	1,700.00	9,900.00	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	400.00	400.00	2,100.00	
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,800.00	7,200.00	450.00	1,800.00	9,000.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.  งานสุขภัณฑ์	26.400	ม.	92.88	2,452.03	60.00	1,584.00	4,036.03	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,356.07	6,712.14	450.00	900.00	7,612.14	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	322.43	644.86	35.00	70.00	714.86	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักไม้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	1,186.92	1,186.92	450.00	450.00	1,636.92	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	450.00	450.00	1,281.78	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	386.92	773.84	25.00	50.00	823.84	
	- สะตืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	523.36	1,046.72	0.00	0.00	1,046.72	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	771.96	1,543.92	0.00	0.00	1,543.92	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	157.01	314.02	70.00	140.00	454.02	
	- สต้อปวาล์ว	6.000	ชุด	172.90	1,037.40	35.00	210.00	1,247.40	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	841.12	1,682.24	25.00	50.00	1,732.24	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	300.93	601.86	70.00	140.00	741.86	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	177.57	887.85	75.00	375.00	1,262.85	
	- กระจกเงาเจียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	2,280.37	2,280.37	70.00	70.00	2,350.37	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	232.71	232.71	70.00	70.00	302.71	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	2,204.67	4,409.34	70.00	140.00	4,549.34	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	300.93	601.86	70.00	140.00	741.86	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	2,427.10	4,854.20	70.00	140.00	4,994.20	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.110	ตร.ม.	28.19	5,500.15	30.00	5,853.30	11,353.45	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	27.34	7,261.50	30.00	7,968.00	15,229.50	
	<b>งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา</b>								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	732.13	3,660.65	95.00	475.00	4,135.65	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	7.000	แผ่น	878.13	6,146.91	95.00	665.00	6,811.91	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	22.280	กก.	23.36	520.46	12.00	267.36	787.82	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.460	กก.	30.75	352.39	12.00	137.52	489.91	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	67.500	กก.	23.46	1,583.55	12.00	810.00	2,393.55	
	- เหล็กสแตนเลสกล่องขนาด 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	170.87	1,852.23	12.00	130.08	1,982.31	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กสแตนเลสกลม Dia 1 cm.	22.800	ม.	28.29	645.01	12.00	273.60	918.61	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.710	ตร.ม.	62.55	294.61	35.00	164.85	459.46	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	46,807.60	320,080.64	9,655.27	155,057.51	475,138.15	
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)</b>								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	238.32	1,906.56	160.00	1,280.00	3,186.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	107.48	537.40	120.00	600.00	1,137.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	66.36	265.44	120.00	480.00	745.44	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	800.00	800.00	240.00	240.00	1,040.00	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	159.51	1,276.08	90.00	720.00	1,996.08	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	53.73	107.46	35.00	70.00	177.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	223.36	2,010.24	35.00	315.00	2,325.24	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	77.57	232.71	25.00	75.00	307.71	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	77.57	155.14	25.00	50.00	205.14	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,317.76	5,317.76	600.00	600.00	5,917.76	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,289.72	4,289.72	850.00	850.00	5,139.72	
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	881.31	2,643.93	480.00	1,440.00	4,083.93	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	238.32	8,102.88	160.00	5,440.00	13,542.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	107.48	752.36	120.00	840.00	1,592.36	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1 000	L.S	3,400.00	3,400.00	1,020.00	1,020.00	4,420.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	192.90	5,979.90	50.00	1,550.00	7,529.90	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	448.60	2,691.60	150.00	900.00	3,591.60	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,242.99	4,485.98	550.00	1,100.00	5,585.98	
	- ถังดักไขมัน ( GREASE TRAP ) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	3,009.35	3,009.35	300.00	300.00	3,309.35	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,741.12	2,741.12	450.00	450.00	3,191.12	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ต้น	328.97	1,315.88	250.00	1,000.00	2,315.88	
	- งานดินชุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	397.60	397.60	
	- ทราดยาบดอัดแน่น	.105	ลบ.ม.	607.48	63.78	104.00	10.92	74.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.374	ลบ.ม.	1,690.84	632.37	579.00	216.55	848.92	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.380	กก.	20.42	109.85	4.40	23.67	133.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.370	กก.	20.41	313.70	4.40	67.63	381.33	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,920.56	1,920.56	0.00	0.00	1,920.56	
	- ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	312.05	146.66	94.00	44.18	190.84	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	29,574.18	55,208.43	6,727.80	20,080.55	75,288.98	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>แผงสวิตช์ย่อย(Load Center )</b>								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	700.93	700.93	900.00	900.00	1,600.93	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	10.00	50.00	484.60	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	86.92	86.92	10.00	10.00	96.92	
	-- Grounding System	1.000	L.S	53.27	53.27	10.00	10.00	63.27	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	510.00	510.00	153.00	153.00	663.00	
	<b>สายไฟฟ้า ( Cable )</b>								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	24.58	1,081.52	30.00	1,320.00	2,401.52	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	9.16	100.76	16.00	176.00	276.76	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	9.53	2,363.44	7.00	1,736.00	4,099.44	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	5.70	2,052.00	5.00	1,800.00	3,852.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)</b>								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	8.41	672.80	20.00	1,600.00	2,272.80	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาจ่าย	100.00	100.00	30.00	30.00	130.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	325.23	1,300.92	115.00	460.00	1,760.92	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	242.06	1,210.30	115.00	575.00	1,785.30	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	67.36	2,155.52	115.00	3,680.00	5,835.52	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,009.35	1,009.35	110.00	110.00	1,119.35	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	50.76	913.68	110.00	1,980.00	2,893.68	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	81.82	163.64	110.00	220.00	383.64	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	85.23	3,238.74	110.00	4,180.00	7,418.74	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	4.000	จุด	185.05	740.20	110.00	440.00	1,180.20	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	35.51	35.51	45.00	45.00	80.51	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	39.25	39.25	45.00	45.00	84.25	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	260.75	260.75	45.00	45.00	305.75	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	204.67	204.67	45.00	45.00	249.67	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,300.00	1,300.00	390.00	390.00	1,690.00	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	831.78	831.78	200.00	200.00	1,031.78	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	607.48	607.48	200.00	200.00	807.48	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,308.64	23,902.63	3,456.00	20,840.00	44,742.63	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								920,435.46	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสิม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:39

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)	920,435.46	1.3045	1,200,708.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,200,708.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,236.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,200,708.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.๑๒๐+๗๘๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,200,708.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,236.21 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,200,708.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

31 ตุลาคม 2567 14:28:42

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง โดยมีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
แบบเลขที่	ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

( ทวิศักดิ์ นาประจักษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลหาณะศิริวงศ์  
( บุญญพัฒน์ เลหาณะศิริวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์  
( ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำหันธ์  
( ชลทิตย์ เตคำหันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑		
สถานที่ก่อสร้าง	แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
แบบเลขที่	ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,200,708.05 บาท	1,200,708.05	
สรุป	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดร้อยแปดบาทห้าสตางค์ .....)	1,200,708.05	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑		
	แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
	ตำบล	เสม็ด	อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567		

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์  
 ( ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลาหะนาคิวงค์  
 ( บุญญพัฒน์ เลาหะนาคิวงค์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์  
 ( ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำหันธ์  
 ( ชลทิตย์ เตคำหันธ์ )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑		
	แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง		
	ตำบล	เสม็ด	อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
แบบเลขที่	ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567		