

ราคากลาง โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2568

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 1290 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่สาย - กี้วกาญจน์ ตอน 2 ระหว่าง กม.27+950 - กม.32+025 (RT.)

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	ค่างาน ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	EARTH EXCAVATION (ชนกองเก็บที่ ทมวตาเชียงแสน ทล. 1290 กม.45+910.000)	CU.M.	2,030.00	75.28	152,818.40	1.2311	92.67	92.00	186,760.00	
2	MILLING OF EXISTING ASPHALT SURFACE 10 CM. THICK (ชนกองเก็บที่ ทมวตา เชียงแสน ทล. 1290 กม.45+910.000)	SQ.M.	40,602.00	27.08	1,099,502.16	1.2311	33.33	33.00	1,339,866.00	
3	SOFT MATERIAL EXCAVATION & REPLACEMENT (BASE MATERIAL)	CU.M.	140.00	682.56	95,558.40	1.2311	840.29	840.00	117,600.00	
4	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	40,602.00	93.42	3,793,038.84	1.2311	115.00	115.00	4,669,230.00	
5	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	3,045.00	338.00	1,029,210.00	1.2311	416.11	416.00	1,266,720.00	
6	PRIME COAT	SQ.M.	40,602.00	33.03	1,341,084.06	1.2311	40.66	40.00	1,624,080.00	
7	TACK COAT	SQ.M.	40,602.00	15.25	619,180.50	1.2311	18.77	18.00	730,836.00	
8	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	40,602.00	322.92	13,111,197.84	1.2311	397.54	397.00	16,118,994.00	
9	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	40,602.00	323.57	13,137,589.14	1.2311	398.34	398.00	16,159,596.00	
10	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,438.00	292.42	420,499.96	1.2311	359.99	359.00	516,242.00	
11	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	LS.	1.00	11,206.66	11,206.66	1.2311	13,796.51	13,796.00	13,796.00	
					ต้นทุนงานก่อสร้างทาง	34,810,885.96	ราคากลางรวม		42,743,720.00	

Factor งานก่อสร้างทาง (ฝนตกชุก 1)

(สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ค่างานต้นทุน 30 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2343

ค่างานต้นทุน 40 ล้านบาท (สูง) F = 1.2277

ต้นทุน 34.81088596 ล้านบาท F = **1.2311**

