



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง

วันที่ 14 ตุลาคม 2567

ที่ -

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบราคากลาง

งบทกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

๑) เรียน ผส.ทล.18

ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 18.1/81/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลาง  
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงินในอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ขอรายงานผลการตรวจสอบราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 1

ตามหนังสือที่ สทล.18 ขท.สงขลาที่ 1.2(3)/1914 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2567 สรุปได้ดังนี้

## 1. รายละเอียดงาน

กิจกรรม งบทกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหะ - พังลา ตอน 3  
ที่ กม.1258+642 - กม.1259+990

ปริมาณงาน 1,000 แห่ง

วงเงินงบประมาณ 60,000,000.00 บาท

ราคากลางที่เสนอ 59,998,186.00 บาท

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณตามรายละเอียดราคาวัสดุและระยะขนส่งของ ขท.สงขลาที่ 1

3. เปรียบเทียบราคากลางที่เสนออนุมัติกับราคากลางที่คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้ตามหลักเกณฑ์

(1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ 59,998,186.00 บาท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ กำหนดได้ 60,091,226.58 บาท

ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอขออนุมัติ น้อยกว่า 93,040.58 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

4. คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดราคากลาง ตามที่ ขท.สงขลาที่ 1 เสนอแล้ว

มีความเห็นร่วมกันว่า ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้

ใช้ราคากลาง ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางของ ขท.สงขลาที่ 1 เสนอ วงเงิน 59,998,186.00 บาท

(ห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุธี มณีอ่อน)

วท.ทล.18 รักษาการในตำแหน่ง

วท.ทล.18

ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ ชีระกุล)

วท.ทล.18

กรรมการ

(นายโอภาส สมใจนี้)

วท.ทล.18

กรรมการ

(นายธนบัตร อนันตเมฆ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(นายอนานาปานัส พูนพานิช)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการฯและเลขานุการ

ที่ สทล.18.2/ 8518 - 16 ตุลาคม 2567

๒) เรียน ผอ.ขท.สงขลาที่ 1, งานพัสดุฯ  
- เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง ตามที่เสนอ  
วงเงิน 59,998,186.00 บาท

(ห้าสิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปด  
สิบลบาทถ้วน)

- ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทิพย์) *N.*

ผส.ทล.18

กองช่างแผนกช่างสงขลาที่ ๓	
เลขที่	๕๖๓
วันที่	๕ ต.ค. ๕๕๖๗
ราคา	๕๙.๙๙

กองช่างแผนกช่างสงขลาที่ ๓	
เลขที่	๕๖๓
วันที่	๕ ต.ค. ๕๕๖๗
ราคา	๕๙.๙๙



## รายละเอียดการประเมินราคากลาง

ราคากลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 3

ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ราคากลาง = 59,998,186.00 .- บาท

ราคากลาง (ตัวอักษร)

( ห้าสิบล้านเก้าพันเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน )

ดำเนินการโดย

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 18 กรมทางหลวง

(นายสมคน เสมทัตพระ)  
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
ประธานกรรมการ

(นายเชิดชัย สวนแก้ว)  
รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)  
กรรมการ

(นายธนิต สังช่วง)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี ๒๕๖๗  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....แขวงทางหลวงสงขลาที่.๑
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับ  
ความเสียหายจากอุทกภัยพิบัติ ปี ๒๕๖๗ บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๓ ตอน คลอง  
หะ - พังลา ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๒๕๘+๖๔๒ - กม.๑๒๕๙+๙๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๗  
รายการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน .....๕๙,๙๙๘,๑๘๖.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง .....ตามเอกสารแบบสรุปราคากลางแนบ ๑ ชุด.....
  - ๕.๑ .....
  - ๕.๒ .....
  - ๕.๓ .....
  - ๕.๔ .....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายสมคน เสมทัฬพระ ผอ.ขท.สงขลาที่ ๑
  - ๖.๒ นายเชิดชัย สวนแก้ว รอ.ขท.สงขลาที่ ๑ (ว)
  - ๖.๓ นายธนิต สังข์ช่วง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  - ๖.๔ นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบลุม 1403 ตอน คลองหว่าะ - พังงา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
1	งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT 15 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามสิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,800.00	30.00	54,000.00	1.2448	37.34	-	37.00	66,600.00
2	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม ทน 12-15 ซม. (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT 12-15 CM. THICK) (เป็นเงิน...เจ็ดสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	2,500.00	58.91	147,275.00	1.2448	73.33	-	73.00	182,500.00
3	งานขุดผิวทางเดิม ลึก 5 ซม. (MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (เป็นเงิน...สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	30,320.00	14.60	442,672.00	1.2448	18.17	-	18.00	545,760.00
4	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (เป็นเงิน...สองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,395.00	1.83	8,042.85	1.2448	2.28	-	2.00	8,790.00
5	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,500.00	323.75	485,625.00	1.2448	403.00	-	403.00	604,500.00
6	2.3(5.1) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	1,485.00	323.75	480,768.75	1.2448	403.00	-	403.00	598,455.00
7	2.4(2) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	745.00	351.88	262,150.60	1.2448	438.02	-	438.00	326,310.00

  
 (นายสมคน เสมตัพพระ)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ


  
 (นายเชิดชัย สวนแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)  
 กรรมการ

  
 (นายธนิศ สังข์ช่วง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวทิพย์รัตน์ หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวัะ - พังลา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
8	3.1(1) งานรองพื้นทางวิธมูลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (เป็นเงิน...สี่ร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	745.00	355.08	264,534.60	1.2448	442.00	-	442.00	329,290.00
9	3.2(1) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	990.00	828.92	820,630.80	1.2448	1,031.84	-	1,030.00	1,019,700.00
10	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) (เป็นเงิน...แปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ลบ.ม.	50.00	677.89	33,894.50	1.2448	843.84	-	843.00	42,150.00
11	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก ใช้ยาง CSS-1) (เป็นเงิน...สี่สิบเจ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,950.00	38.55	190,822.50	1.2448	47.99	-	47.00	232,650.00
12	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโคท (TACK COAT) (เป็นเงิน...ยี่สิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	33,055.00	16.80	555,324.00	1.2448	20.91	-	20.00	661,100.00

  
 (นายสมคน เสมตัพพระ)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเชิดชัย สวนแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)  
 กรรมการ

  
 (นายธนิศ สังข์ช่วง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวพิพัตร์น หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ

ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหะ - พังลา ตอน 3

ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
13	4.4(3) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	4,950.00	309.70	1,533,015.00	1.2448	385.51	385.00	1,905,750.00
14	4.4(4) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	33,055.00	324.93	10,740,561.15	1.2448	404.47	404.00	13,354,220.00
15	4.9(1) ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 25 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก , ROAD WAY WIDTH (W) ; 0 < W < 10) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	385.00	688.97	265,253.45	1.2448	857.63	857.00	329,945.00
16	4.9(2) รอยต่อเดือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	195.00	416.95	81,305.25	1.2448	519.02	519.00	101,205.00
17	4.9(3) รอยต่อเดือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	38.00	241.19	9,165.22	1.2448	300.23	300.00	11,400.00
18	4.9(5) รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางคั่น (DUMMY JOINT) (เป็นเงิน...สามารถแปลสลิปทับบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	195.00	47.25	9,213.75	1.2448	58.82	58.00	11,310.00

  
(นายสมคน เสมทรัพย์พระ)


ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
ประธานกรรมการ

  
(นายเชิดชัย สวมแก้ว)

รท.สงขลาที่ 1 (จ)  
กรรมการ

  
(นายธเนศ สังข์ขาว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
กรรมการ

  
(นางสาวสิริรัตน์ หัสแก้ว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหระ - พังลา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)	
19	5.2(1.1) งานต่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (ตลอดสำเร็จรูป) ที่ กม.1258+825 ขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX CULVERTS) AT STA.1258+825 SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	28.00	13,671.66	382,806.48	1.1823	16,164.00	-	16,150.00	452,200.00
20	5.2(1.1) งานต่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (ตลอดสำเร็จรูป) ที่ กม.1259+125 ขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX CULVERTS) AT STA.1259+125 SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	28.00	13,671.66	382,806.48	1.1823	16,164.00	-	16,150.00	452,200.00
21	5.2(1.1) งานต่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (ตลอดสำเร็จรูป) ที่ กม.1259+315 ขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX CULVERTS) AT STA.1259+315 SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	28.00	13,671.66	382,806.48	1.1823	16,164.00	-	16,150.00	452,200.00

  
 (นายสมชาย เสมอแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (จ)  
 กรรมการ


  
 (นายสมชาย เสมอแก้ว)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวพิชญ์รัตน์ หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการ


ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ


สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหาวะ - พังลา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง		
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	เป็นเงิน (บาท)
22	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำด้านข้าง ขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS SIDE DRAINS (PRECAST BOX CULVERTS) SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,685.00	9,265.70	15,612,704.50	1.1823	10,954.84	-	18,442,325.00
23	งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.30 M. CLASS 3) (เป็นเงิน...ห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	115.00	481.50	55,373.03	1.2448	599.38	-	68,885.00
24	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด F สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (R.C. MANHOLE TYPE "F" FOR BOX CULVERT SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.) WITH STEEL GRATING COVER) (เป็นเงิน...ห้าหมื่นบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	115.00	40,193.54	4,622,257.10	1.2448	50,032.92	-	5,750,000.00

  
 (นายสมชาย เสมงแก้ว)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเจตชัย สวมแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)  
 กรรมการ

  
 (นายธนิศ สังข์วง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 กรรมการ

  
 (นางสาวทิพรรัตน์ หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองทวะ - พังงา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
25	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด I สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) เชื่อมต่อท่อเหลี่ยม 3 ทาง พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (R.C. MANHOLE TYPE "I" FOR BOX CULVERT SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.) WITH STEEL GRATING COVER) (เป็นเงิน...เร็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	56,977.83	113,955.66	1.2448	70,926.00	-	70,900.00	141,800.00
26	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด I สำหรับท่อเหลี่ยมขนาด 1-(1.20 X 1.20 ม.) เชื่อมต่อท่อเหลี่ยม 4 ทาง พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (R.C. MANHOLE TYPE "I" FOR BOX CULVERT SIZE 1-(1.20 X 1.20 M.) WITH STEEL GRATING COVER) (เป็นเงิน...หกหมื่นบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	4.00	48,234.73	192,938.92	1.2448	60,042.59	-	60,000.00	240,000.00
27	6.3(4) ท่อรับน้ำคอนกรีตเสริมทรงเหลี่ยมจากขอบคันหิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET) (เป็นเงิน...หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	430.00	1,565.91	673,341.30	1.2448	1,949.24	-	1,949.00	838,070.00



(นายสมคน เสมทัพรพะ)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ



(นายเจ็ดชัย สอนแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (ว)  
 กรรมการ



(นายธนิต สังข์ช่วง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ



(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1403 ตอน คลองหระ - พังงา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
28	กำแพงกั้นสำหรับท่อเหลี่ยม 1-(1.20 X 1.20 ม.) (CONCRETE HEADWALL FOR R.C-BOX CULVERTS 1-(1.20 X 1.20 M.)) (เป็นเงิน...หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	แห่ง	2.00	11,967.20	23,934.40	1.1823	14,148.82	-	14,148.00	28,296.00
29	วางระบายน้ำบนทางเท้า (SIDEWALK R.C. DITCH WITH R.C. COVER) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,700.00	2,556.84	4,346,628.00	1.2448	3,182.75	-	3,182.00	5,409,400.00
30	6.3(12.2) วางระบายน้ำด้านข้างแบบ 2 (SIDE DITCH LINING TYPE II) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	1,500.00	314.43	471,645.00	1.2448	391.40	-	391.00	586,500.00
31	6.3(14.1) กำแพงกันดินแบบที่ 1B (RETAINING WALL TYPE IB) (เป็นเงิน...หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,400.00	1,196.46	1,675,044.00	1.2448	1,489.35	-	1,489.00	2,084,600.00
32	6.3(14.2) กำแพงกันดินแบบที่ 2A (RETAINING WALL TYPE IIA) (เป็นเงิน...สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	360.00	2,541.69	915,008.40	1.2448	3,163.90	-	3,163.00	1,138,680.00
33	6.4(1) ขอบคันหินรางเดิน (BARRIER CURB AND GUTTER) (เป็นเงิน...เจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ม.	1,700.00	639.45	1,087,065.00	1.2448	795.99	-	795.00	1,351,500.00

  
 (นายสมคน สมทรัพย์พระ)  
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1  
 ประธานกรรมการ

  
 (นายเชิดชัย สอนแก้ว)  
 รอ.ขท.สงขลาที่ 1 (อ)  
 กรรมการ

  
 (นายวิชิต สังข์วง)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ

  
 (นางสาววิพรรัตน์ หัสแก้ว)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติกร  
 กรรมการ

สรุปราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  
 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยแล้งและภัยพิบัติ  
 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหาวะ - พังลา ตอน 3  
 ระหว่าง กม.1258+642 - กม.1259+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	หน่วย	จำนวน	ราคาต้นทุน		Factor "F"	ราคากลาง			
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor "F"	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	เป็นเงิน (บาท)
34	6.5(4) งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเขารอง ขนาด 40 x 40 ซม.หนา 7 ซม. (7 CM. THICK REINFORCE CONCRETE SLAB 40x40 CM. GROOVING) (เป็นเงิน...สามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	5,140.00	278.52	1,431,592.80	1.2448	-	346.70	1,778,440.00	
35	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	365.00	330.77	120,731.05	1.2448	-	399.00	145,635.00	
36	6.15(2) เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว (THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)) (เป็นเงิน...สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	ตร.ม.	685.00	330.77	226,577.45	1.2448	-	399.00	273,315.00	
37	7. งานจัดการเรื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) (เป็นเงิน...สามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน...ต่อหน่วย)	เหมาจ่าย	1.00	26,113.42	26,113.42	1.2448	-	32,505.99	32,505.00	
				รวมค่างานต้นทุน		49,127,583.89	รวมราคากลาง			59,998,186.00

ราคากลาง (ตัวอักษร)  
 (เงินที่ลิสก์กำกับเส้นกำกับแนบพร้อมใบเทียบมูลค่า)

(นายจอมปวีร์ จันทร์ทริย) ผ.ล.ทล.๑๘  
 (นายสมคน เสมตัพพะ) (นายเจตติย์ สมนแก้ว) รอ.ชท.สงขลาที่ 1 (จ) ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางสาวทิพย์รัตน์ หัสแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ  
 (นางสาวทิพย์รัตน์ หัสแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ