

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520
 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง
2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท
 ชัยภูมิ 1 แห่ง
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 1,898,943.76 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)
 - 7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 พงศกร พงศ์สุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานฐานรากแม่และตอม่อ | | รวม | | | | | 136,459.16 | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | รวม | | | | | 360,372.29 | |
| 3 | งานผนัง | | รวม | | | | | 203,420.49 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,456,915.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 10:16:02

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ในเมือง | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานประตูและหน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด | | รวม | | | | | 59,612.84 | |
| 5 | งานพื้น | | รวม | | | | | 72,750.95 | |
| 6 | งานบันไดโครงเหล็กพร้อม ลูกนอน Smart Wood | | รวม | | | | | 101,600.25 | |
| 7 | งานหลังคา | | รวม | | | | | 283,284.23 | |
| 8 | งานตกแต่ง | | รวม | | | | | 74,272.57 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,456,915.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิตินันท์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 10:16:02

| | | | |
|------------------------------------|--|-------------|---|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | ในเมือง | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง | | |
| คำนวณราคากลางโดย | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 9 | งานประปาและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์อื่นๆ | | รวม | | | | | 61,924.10 | |
| 10 | งานไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟ | | รวม | | | | | 57,324.43 | |
| 11 | งานระบบสุขาภิบาล | | รวม | | | | | 45,894.27 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 1,456,915.58 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,456,915.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 10:16:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานฐานรากแม่และตอม่อ | | | | | | | | |
| | - ขุดดิน + ถมคืน | 106.130 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 11,886.56 | 11,886.56 | |
| | - ถมดินปรับพื้นที่สูงเฉลี่ย 0.20 ม. | 46.400 | ลบ.ม. | 30.00 | 1,392.00 | 112.00 | 5,196.80 | 6,588.80 | |
| | - คอนกรีต 240 ksc.(cube) | 22.130 | ลบ.ม. | 1,953.27 | 43,225.86 | 419.00 | 9,272.47 | 52,498.33 | |
| | - เหล็ก DB 16 มม. | 1,832.058 | กก. | 18.69 | 34,241.16 | 3.60 | 6,595.41 | 40,836.57 | |
| | - เหล็ก RB 9 มม. | 57.185 | กก. | 19.48 | 1,113.96 | 4.40 | 251.61 | 1,365.57 | |
| | - เหล็ก RB 6 มม. | 49.231 | กก. | 20.42 | 1,005.29 | 4.40 | 216.62 | 1,221.91 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 28.220 | กก. | 32.71 | 923.07 | 0.00 | 0.00 | 923.07 | |
| | - ไม้แบบ | 26.600 | ตร.ม. | 188.34 | 5,009.84 | 139.00 | 3,697.40 | 8,707.24 | |
| | - ทรายหยาบรองกันหลุม | 9.650 | ลบ.ม. | 117.60 | 1,134.84 | 104.00 | 1,003.60 | 2,138.44 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองกันหลุม | 4.820 | ลบ.ม. | 1,808.41 | 8,716.53 | 327.00 | 1,576.14 | 10,292.67 | |
| | รวมค่างานฐานรากแม่และตอม่อ | - | - | 4,188.92 | 96,762.55 | 1,225.40 | 39,696.61 | 136,459.16 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.(cube) | 73.160 | ลบ.ม. | 1,953.27 | 142,901.23 | 419.00 | 30,654.04 | 173,555.27 | |
| | - ไม้แบบ | 127.240 | ตร.ม. | 188.34 | 23,964.38 | 139.00 | 17,686.36 | 41,650.74 | |
| | - เหล็ก DB 16 มม. | 959.424 | กก. | 18.69 | 17,931.63 | 3.60 | 3,453.93 | 21,385.56 | |
| | - เหล็ก DB12 มม. | 1,479.763 | กก. | 18.79 | 27,804.74 | 3.60 | 5,327.15 | 33,131.89 | |
| | - เหล็ก RB9 มม. | 1,517.511 | กก. | 19.48 | 29,561.11 | 4.40 | 6,677.05 | 36,238.16 | |
| | - เหล็ก RB6 มม. | 478.572 | กก. | 20.42 | 9,772.44 | 4.40 | 2,105.72 | 11,878.16 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 205.250 | กก. | 32.71 | 6,713.72 | 0.00 | 0.00 | 6,713.72 | |
| | - แผ่นพื้นสำเร็จรูป น้ำหนักบรรทุกจร 350 กก./ตร.ม. | 85.270 | ตร.ม. | 245.00 | 20,891.15 | 25.00 | 2,131.75 | 23,022.90 | |
| | - เหล็กตะแกรง Wiremesh เหล็กกลม ขนาด 4.00 มม. 20 x 20 ซม. | 85.270 | ตร.ม. | 32.00 | 2,728.64 | 5.00 | 426.35 | 3,154.99 | |
| | - ทรายหยาบรองใต้แผ่นพื้นวางบนดิน | 41.990 | ลบ.ม. | 117.60 | 4,938.02 | 112.00 | 4,702.88 | 9,640.90 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมค่างานโครงสร้าง | - | - | 2,646.30 | 287,207.06 | 716.00 | 73,165.23 | 360,372.29 | |
| 3 | งานผนัง | | | | | | | | |
| | - เสาคอนกรีตและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น) | 178.340 | ม. | 65.33 | 11,650.95 | 46.00 | 8,203.64 | 19,854.59 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน) | 202.660 | ตร.ม. | 245.60 | 49,773.29 | 89.00 | 18,036.74 | 67,810.03 | |
| | - ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.) | 370.560 | ตร.ม. | 52.62 | 19,498.86 | 82.00 | 30,385.92 | 49,884.78 | |
| | - กรงกระเบื้อง เซรามิค 0.30x0.30 m. (12x12นิ้ว) | 76.470 | ตร.ม. | 277.37 | 21,210.48 | 158.00 | 12,082.26 | 33,292.74 | |
| | - บานเกร็ดอลูมิเนียม รุ่น G - 457 หรือเทียบเท่า พร้อม Flashing และโครงคร่าเหล็กทาสีกันสนิม | 91.770 | ตร.ม. | 355.00 | 32,578.35 | 0.00 | 0.00 | 32,578.35 | |
| | รวมค่างานผนัง | - | - | 995.92 | 134,711.93 | 375.00 | 68,708.56 | 203,420.49 | |
| 4 | งานประตูและหน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ป1-ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 2,280.37 | 4,560.74 | 105.00 | 210.00 | 4,770.74 | |
| | - ป2-ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC ขนาด 0.80*2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.000 | ชุด | 1,413.55 | 2,827.10 | 105.00 | 210.00 | 3,037.10 | |
| | - น1-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.40*1.20 ม. กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 17.000 | ชุด | 2,515.00 | 42,755.00 | 175.00 | 2,975.00 | 45,730.00 | |
| | - น2-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 2.00*1.20 ม. กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 2,200.00 | 2,200.00 | 175.00 | 175.00 | 2,375.00 | |
| | - น3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.70*0.50 ม. กระจกใส หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.000 | ชุด | 750.00 | 3,000.00 | 175.00 | 700.00 | 3,700.00 | |
| | รวมค่างานประตูและหน้าต่างพร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด | - | - | 9,158.92 | 55,342.84 | 735.00 | 4,270.00 | 59,612.84 | |
| 5 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | - พื้นปูกระเบื้องเซรามิค 0.4x0.4 ม. | 120.360 | ตร.ม. | 327.11 | 39,370.95 | 158.00 | 19,016.88 | 58,387.83 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - พื้นบุกระเบื้องเซรามิค 0.3x0.3 m. | 18.000 | ตร.ม. | 277.37 | 4,992.66 | 158.00 | 2,844.00 | 7,836.66 | |
| | - พื้น คสล. ทำผิวขัดเรียบ | 139.980 | ตร.ม. | 20.00 | 2,799.60 | 0.00 | 0.00 | 2,799.60 | |
| | - วิวา บอร์ด หนา 20 มม. | 28.380 | ตร.ม. | 131.32 | 3,726.86 | 0.00 | 0.00 | 3,726.86 | |
| | รวมค่างานพื้น | - | - | 755.80 | 50,890.07 | 316.00 | 21,860.88 | 72,750.95 | |
| 6 | งานบันไดโครงเหล็กพร้อม ลูกนอน Smart Wood | | | | | | | | |
| | - วิวา บอร์ด หนา 20 มม. | 3.640 | ตร.ม. | 131.32 | 478.00 | 0.00 | 0.00 | 478.00 | |
| | - ลูกนอน SMART WOOD รุ่นลบบมม (สีธรรมชาติ) ขนาด 27.5x120x2.5 cm. พร้อมชุดยึด NUT STANDLESS | 30.000 | แผ่น | 91.00 | 2,730.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730.00 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม. | 228.780 | กก. | 18.28 | 4,182.09 | 10.00 | 2,287.80 | 6,469.89 | |
| | - เหล็กกล่อง100x100x3.2mm. | 591.192 | กก. | 21.92 | 12,958.92 | 10.00 | 5,911.92 | 18,870.84 | |
| | - เหล็กกล่อง125x75x3.2mm. | 688.486 | กก. | 21.63 | 14,891.95 | 10.00 | 6,884.86 | 21,776.81 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็กกล่อง100x50x3.2mm. | 214.085 | กก. | 22.15 | 4,741.98 | 10.00 | 2,140.85 | 6,882.83 | |
| | - เหล็กฉาก 25x25x3 mm. | 160.944 | กก. | 21.37 | 3,439.37 | 10.00 | 1,609.44 | 5,048.81 | |
| | - เหล็ก FLASH BAR 50x4.5 mm. | 60.950 | กก. | 21.07 | 1,284.21 | 0.00 | 0.00 | 1,284.21 | |
| | - PLATE 35x35x1.2 cm. | 4.000 | แผ่น | 100.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| | - PLATE 20x20x1.2 cm. พร้อม 4-PLATE 12 mm.(THICK) | 25.000 | ชุด | 85.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | |
| | - HILTI HVU M16x125 หรือเทียบเท่า | 116.000 | ตัว | 37.00 | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 | |
| | - ราวจับเหล็กกลม 2 นิ้ว หนา 2.3 mm. | 111.709 | กก. | 21.92 | 2,448.66 | 10.00 | 1,117.09 | 3,565.75 | |
| | - เหล็กกล่อง 50x25x3.2mm | 443.414 | กก. | 21.88 | 9,701.89 | 10.00 | 4,434.14 | 14,136.03 | |
| | - งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา | 111.920 | ตร.ม. | 85.98 | 9,622.88 | 35.00 | 3,917.20 | 13,540.08 | |
| | รวมค่างานบันไดโครงเหล็กพร้อม ลูกนอน Smart Wood | - | - | 700.52 | 73,296.95 | 105.00 | 28,303.30 | 101,600.25 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 7 | งานหลังคา | | | | | | | | |
| | - METAL SHEET สี ALUZINC หนามาน้อยกว่า 4.0 mm. ระบบคลิปล็อค | 274.910 | ตร.ม. | 93.38 | 25,671.09 | 70.00 | 19,243.70 | 44,914.79 | |
| | - FLASHING หลังคา | 83.430 | ม. | 76.67 | 6,396.57 | 50.00 | 4,171.50 | 10,568.07 | |
| | - แผ่น SMART BOARD 1.2x1.2x0.40 m. พร้อมโครงเหล็ก 50x50x2.3 mm. | 10.000 | ตร.ม. | 153.28 | 1,532.80 | 0.00 | 0.00 | 1,532.80 | |
| | - SIDING พร้อมโครงเหล็กและทาสีกันสนิม | 100.000 | ตร.ม. | 90.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| | - TURN BUCKLE ครบชุดพร้อมเพลาที่ยึด | 12.000 | ชุด | 100.47 | 1,205.64 | 0.00 | 0.00 | 1,205.64 | |
| | - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 2.3 มม. | 57.040 | กก. | 21.95 | 1,252.02 | 12.00 | 684.48 | 1,936.50 | |
| | - เหล็กกล่อง 50 x 50 x 3.2 มม. | 363.170 | กก. | 18.28 | 6,638.74 | 12.00 | 4,358.04 | 10,996.78 | |
| | - เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. | 2,645.210 | กก. | 22.15 | 58,591.40 | 12.00 | 31,742.52 | 90,333.92 | |
| | - TIE - ROD WITH TURN BUCKLE | 21.100 | ม. | 80.00 | 1,688.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688.00 | |
| | - SAG ROD Ø 12 mm. | 52.750 | กก. | 18.79 | 991.17 | 3.60 | 189.90 | 1,181.07 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แผ่นเพลท 250 x 250 x 12 มม. | 170.140 | กก. | 68.16 | 11,596.74 | 0.00 | 0.00 | 11,596.74 | |
| | - J-BOLTS Ø 16mm. ยาว 0.40 m. | 56.000 | ตัว | 70.93 | 3,972.08 | 0.00 | 0.00 | 3,972.08 | |
| | - ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา | 148.900 | ตร.ม. | 85.98 | 12,802.42 | 35.00 | 5,211.50 | 18,013.92 | |
| | - แปะเหล็ก ตัวซี 125x50x20x3.2 mm. | 1,839.000 | กก. | 23.14 | 42,554.46 | 12.00 | 22,068.00 | 64,622.46 | |
| | - ท่อระบายน้ำขนาด 4 นิ้ว PVC CLASS 13.5 | 2.000 | ท่อน | 1,003.43 | 2,006.86 | 480.00 | 960.00 | 2,966.86 | |
| | - รางน้ำ STAINLESS GRADE 304 ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้วและตะขอยึด STAINLESS GRADE 304 | 30.000 | ม. | 291.82 | 8,754.60 | 0.00 | 0.00 | 8,754.60 | |
| | รวมค่างานหลังคา | - | - | 2,218.43 | 194,654.59 | 686.60 | 88,629.64 | 283,284.23 | |
| 8 | งานตกแต่ง | | | | | | | | |
| | - ฝ้าภายในยิปซัมฉาบเรียบโครงเคร่าอะลูมิเนียม | 108.000 | ตร.ม. | 168.00 | 18,144.00 | 52.00 | 5,616.00 | 23,760.00 | |
| | - ฝ้าชนิดกันชื้นฉาบเรียบโครงเคร่าอะลูมิเนียม | 19.000 | ตร.ม. | 188.00 | 3,572.00 | 52.00 | 988.00 | 4,560.00 | |
| | - สีน้ำพลาสติกภายนอก | 183.560 | ตร.ม. | 74.50 | 13,675.22 | 34.00 | 6,241.04 | 19,916.26 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สีนํ้าพลาสติกภายใน | 187.000 | ตร.ม. | 67.95 | 12,706.65 | 30.00 | 5,610.00 | 18,316.65 | |
| | - สีนํ้ามัน | 117.000 | ตร.ม. | 35.98 | 4,209.66 | 30.00 | 3,510.00 | 7,719.66 | |
| | รวมค่างานตกแต่ง | - | - | 534.43 | 52,307.53 | 198.00 | 21,965.04 | 74,272.57 | |
| 9 | งานประปาและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักนํ้า COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT | 3.000 | ชุด | 3,588.79 | 10,766.37 | 450.00 | 1,350.00 | 12,116.37 | |
| | - โถปัสสาวะ COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 2.000 | ชุด | 1,158.88 | 2,317.76 | 450.00 | 900.00 | 3,217.76 | |
| | - สายฉีดชำระครบชุด COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 3.000 | ชุด | 392.52 | 1,177.56 | 70.00 | 210.00 | 1,387.56 | |
| | - อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อม ก๊อก สะต้ออ่าง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 4.000 | ชุด | 794.39 | 3,177.56 | 450.00 | 1,800.00 | 4,977.56 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - กอกลางพื้น COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 3.000 | ชุด | 480.39 | 1,441.17 | 25.00 | 75.00 | 1,516.17 | |
| | - ที่ใส่กระดาษทิชชู COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 3.000 | ชุด | 392.52 | 1,177.56 | 70.00 | 210.00 | 1,387.56 | |
| | - ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 4 นิ้ว ท่อขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว วัสดุชุบทองเหลืองหรือสแตนเลส | 4.000 | ชุด | 166.36 | 665.44 | 75.00 | 300.00 | 965.44 | |
| | - กระจกเงา COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 4.000 | ชุด | 738.32 | 2,953.28 | 70.00 | 280.00 | 3,233.28 | |
| | - ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน | 1.000 | ชุด | 385.98 | 385.98 | 70.00 | 70.00 | 455.98 | |
| | - ที่ใส่สบู่ COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 1.000 | ชุด | 794.39 | 794.39 | 70.00 | 70.00 | 864.39 | |
| | - ราวแขวนผ้า COTTO,AMERICAN STANDARD,KARAT หรือเทียบเท่า | 1.000 | ชุด | 259.81 | 259.81 | 70.00 | 70.00 | 329.81 | |
| | - ถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร | 1.000 | ถัง | 5,478.50 | 5,478.50 | 0.00 | 0.00 | 5,478.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 3/4 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 68.69 | 206.07 | 120.00 | 360.00 | 566.07 | |
| | - ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 9.000 | ท่อน | 177.26 | 1,595.34 | 120.00 | 1,080.00 | 2,675.34 | |
| | - ท่อประปา น้ำดี PVC CLASS 13.5 ขนาด 1 นิ้ว | 3.000 | ท่อน | 107.48 | 322.44 | 120.00 | 360.00 | 682.44 | |
| | - สตีปวาล์ว | 10.000 | อัน | 50.00 | 500.00 | 35.00 | 350.00 | 850.00 | |
| | - ข้อต่อท่อและอุปกรณ์จับยึด | 1.000 | L.S | 1,061.93 | 1,061.93 | 2,700.00 | 2,700.00 | 3,761.93 | |
| | - บัมพ์น้ำอัตโนมัติ แบบ อินเวอร์เตอร์ ขนาด 750 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.000 | ชุด | 17,457.94 | 17,457.94 | 0.00 | 0.00 | 17,457.94 | |
| | รวมค่างานประปาและอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์อื่น ๆ | - | - | 33,554.15 | 51,739.10 | 4,965.00 | 10,185.00 | 61,924.10 | |
| 10 | งานไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟ | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - แผงควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส แบบ 12 ช่อง แบบมีเมน พร้อมกราวด์บาร์ | 1.000 | ชุด | 2,042.99 | 2,042.99 | 50.00 | 50.00 | 2,092.99 | |
| | - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure | 5.000 | ชุด | 119.63 | 598.15 | 0.00 | 0.00 | 598.15 | |
| | - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure | 5.000 | ชุด | 119.63 | 598.15 | 0.00 | 0.00 | 598.15 | |
| | - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure | 2.000 | ชุด | 101.87 | 203.74 | 0.00 | 0.00 | 203.74 | |
| | - สาย THW. 35 Sq.mm. | 40.000 | ม. | 125.85 | 5,034.00 | 30.00 | 1,200.00 | 6,234.00 | |
| | - สาย THW. 4 Sq.mm. | 108.000 | ม. | 13.59 | 1,467.72 | 10.00 | 1,080.00 | 2,547.72 | |
| | - สาย THW. 2.5 q.mm. | 88.000 | ม. | 12.33 | 1,085.04 | 7.00 | 616.00 | 1,701.04 | |
| | - สาย THW. 1.5 q.mm. | 169.000 | ม. | 7.75 | 1,309.75 | 5.00 | 845.00 | 2,154.75 | |
| | - ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2" | 196.000 | ม. | 20.79 | 4,074.84 | 0.00 | 0.00 | 4,074.84 | |
| | - กลองเชื่อมสายไฟ | 18.000 | จุด | 36.45 | 656.10 | 0.00 | 0.00 | 656.10 | |
| | - ตัวยึดท่อ | 934.000 | อัน | 9.35 | 8,732.90 | 0.00 | 0.00 | 8,732.90 | |
| | - โคมไฟสปอร์ตไลท์ | 3.000 | ชุด | 2,867.29 | 8,601.87 | 0.00 | 0.00 | 8,601.87 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - หลอดฟลูอออเรสเซนต์ 32 วัตต์ ชนิดครอบพลาสติก | 11.000 | ชุด | 349.00 | 3,839.00 | 115.00 | 1,265.00 | 5,104.00 | |
| | - หลอดฟลูอออเรสเซนต์ 16 วัตต์ ชนิดครอบพลาสติก | 4.000 | ชุด | 168.00 | 672.00 | 115.00 | 460.00 | 1,132.00 | |
| | - หลอดฟลูอออเรสเซนต์ 3x36 วัตต์ ชนิดตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 0.60 x 1.20 m. | 2.000 | ชุด | 2,230.00 | 4,460.00 | 150.00 | 300.00 | 4,760.00 | |
| | - สวิตช์เปิดปิดไฟฟ้า ทางเดียว | 10.000 | ชุด | 34.12 | 341.20 | 80.00 | 800.00 | 1,141.20 | |
| | - เต้ารับไฟฟ้า แบบมีกราวด์ 2 ช่อง | 16.000 | ชุด | 139.25 | 2,228.00 | 90.00 | 1,440.00 | 3,668.00 | |
| | - ปลั๊กโทรศัพท์ | 6.000 | จุด | 205.61 | 1,233.66 | 90.00 | 540.00 | 1,773.66 | |
| | - ปลั๊กโทรศัพท์ | 6.000 | จุด | 168.22 | 1,009.32 | 90.00 | 540.00 | 1,549.32 | |
| | รวมค่างานไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟ | - | - | 8,771.72 | 48,188.43 | 832.00 | 9,136.00 | 57,324.43 | |
| 11 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะและกรองไร้อากาศ ขนาด 1,500 ลิตร | 2.000 | ชุด | 5,500.00 | 11,000.00 | 100.00 | 200.00 | 11,200.00 | |
| | - ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ซม. | 31.000 | ม. | 168.22 | 5,214.82 | 50.00 | 1,550.00 | 6,764.82 | |
| | - บ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 40x40 ซม. | 8.000 | บ่อ | 500.00 | 4,000.00 | 50.00 | 400.00 | 4,400.00 | |
| | - ท่อประปา PVC CLASS 8.5 ขนาด 3 นิ้ว | 5.000 | ท่อน | 421.03 | 2,105.15 | 300.00 | 1,500.00 | 3,605.15 | |
| | - ท่อประปา PVC CLASS 8.5 ขนาด 4 นิ้ว | 8.000 | ท่อน | 681.78 | 5,454.24 | 400.00 | 3,200.00 | 8,654.24 | |
| | - ท่อประปา PVC CLASS 13.5 ขนาด 4 นิ้ว | 2.000 | ท่อน | 1,003.43 | 2,006.86 | 400.00 | 800.00 | 2,806.86 | |
| | - ข้อต่อท่อและอุปกรณ์จับยึด | 1.000 | L.S | 4,783.13 | 4,783.13 | 1,650.00 | 1,650.00 | 6,433.13 | |
| | - เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15x4 ม. | 4.000 | ต้น | 328.97 | 1,315.88 | 93.00 | 372.00 | 1,687.88 | |
| | - เหล็กเสริม RB9 SR24 | 11.260 | กก. | 19.48 | 219.34 | 4.40 | 49.54 | 268.88 | |
| | - ทรายหยาบอัดแน่น | .080 | ลบ.ม. | 117.60 | 9.40 | 104.00 | 8.32 | 17.72 | |
| | - คอนกรีตหยาบ | .170 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 327.00 | 55.59 | 55.59 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาล | - | - | 13,523.64 | 36,108.82 | 3,478.40 | 9,785.45 | 45,894.27 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 1,456,915.58 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง สำนักงานอำนาจความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง
อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 10:16:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | | |
| แบบเลขที่ | ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง | | |
| แบบ ปร. 4 | ที่แนบ | มีจำนวน | 17 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความสะดวก แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | 1,456,915.58 | 1.3034 | 1,898,943.76 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,898,943.76 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 232.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,185.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,898,943.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

| | |
|------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ |
| สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ |
| แบบเลขที่ | ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน 17 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 10 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 1,898,943.76 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 232.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,185.10 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,898,943.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ | | |
| แบบเลขที่ | ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง | | |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ | มีจำนวน | 17 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ
(พงศกร พงศ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 10:16:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|-----|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | | |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | ชุด |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 1,898,943.76 บาท | 1,898,943.76 | |
| สรุป | ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)) | 1,898,943.76 | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ | | |
| | สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ประจำปี 2568 รหัสงาน 20520 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยการความปลอดภัย แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง | ตำบล | เนินเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ |
| แบบเลขที่ | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ
(พงศกร พงศ์สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง