

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6)
2. แนวทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,000.00 บาท
 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
4. ลักษณะของหลวงชัยภูมิ
 โดยสังเขป ค่างานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
 แขวงทางหลวงชัยภูมิ 1 แห่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 1,198,339.96 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นิตศน์ จรัสพันธุ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ชัยภูมิ (ว)
 - 7.2 ฉัตรชัย จากกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.3 พงศกร พงศ์สุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					319,400.08	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					457,891.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 918,549.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
05 พฤศจิกายน 2567 11:39:37

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝายกก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					87,540.11	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					53,717.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								918,549.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 918,549.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
05 พฤศจิกายน 2567 11:39:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	LS	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	3.450	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	386.40	386.40	
	- งานทรายรองก้นฐานราก	1.280	ลบ.ม.	117.60	150.52	104.00	133.12	283.64	
	- งานคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมรองก้นฐานราก	1.020	ลบ.ม.	1,808.41	1,844.57	327.00	333.54	2,178.11	
	- ไม้แบบ	191.840	ตร.ม.	188.71	36,202.12	139.00	26,665.76	62,867.88	
	- ไม้คร่า	57.550	ตร.ม.	43.85	2,523.56	0.00	0.00	2,523.56	
	- ตะปู	47.960	กก.	52.14	2,500.63	0.00	0.00	2,500.63	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	241.810	กก.	20.42	4,937.76	4.40	1,063.96	6,001.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	858.380	กก.	19.48	16,721.24	4.40	3,776.87	20,498.11	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,137.000	กก.	18.79	21,364.23	3.60	4,093.20	25,457.43	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	612.980	กก.	18.69	11,456.59	3.60	2,206.73	13,663.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.500	กก.	32.71	2,796.70	0.00	0.00	2,796.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	65.900	ตร.ม.	32.00	2,108.80	5.00	329.50	2,438.30	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.15 ม.	14.530	ตร.ม.	42.50	617.52	5.00	72.65	690.17	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	29.170	ลบ.ม.	1,953.27	56,976.88	419.00	12,222.23	69,199.11	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	65.900	ตร.ม.	350.00	23,065.00	25.00	1,647.50	24,712.50	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.030	ลบ.ม.	117.60	356.32	112.00	339.36	695.68	
	- เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 4.5 มม.	56.120	กก.	25.54	1,433.30	10.00	561.20	1,994.50	
	- เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	36.080	กก.	36.28	1,308.98	10.00	360.80	1,669.78	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	974.060	กก.	24.54	23,903.43	10.00	9,740.60	33,644.03	
	- เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	26.320	กก.	21.70	571.14	10.00	263.20	834.34	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	34.23	351.88	10.00	102.80	454.68	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 4.0 มม.	4.840	กก.	22.99	111.27	10.00	48.40	159.67	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	82.26	2,479.31	10.00	301.40	2,780.71	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 9 มม.	2.820	กก.	79.50	224.19	10.00	28.20	252.39	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	36.000	ตัว	68.22	2,455.92	3.60	129.60	2,585.52	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	127.090	ตร.ม.	94.44	12,002.37	35.00	4,448.15	16,450.52	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	116.000	ท่อน	146.73	17,020.68	10.00	1,160.00	18,180.68	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,452.60	245,484.91	4,892.60	73,915.17	319,400.08	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	885.000	แผ่น	14.02	12,407.70	7.40	6,549.00	18,956.70	
	- ครอบสันหลังคา	3.000	แผ่น	55.14	165.42	74.00	222.00	387.42	
	- ครอบสันตะเข้	65.000	แผ่น	55.14	3,584.10	74.00	4,810.00	8,394.10	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	37.38	149.52	74.00	296.00	445.52	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	60.75	121.50	74.00	148.00	269.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	80.440	ตร.ม.	30.28	2,435.72	20.00	1,608.80	4,044.52	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	34.200	ม.	71.08	2,430.93	45.00	1,539.00	3,969.93	
	- แผ่นลอนใสกันสาด ขนาด 1.05x3.00 m.	1.000	แผ่น	1,546.73	1,546.73	0.00	0.00	1,546.73	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	60.600	ตร.ม.	300.00	18,180.00	75.00	4,545.00	22,725.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	28.210	ตร.ม.	300.00	8,463.00	75.00	2,115.75	10,578.75	
	- ผ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40x1.00 ม.	34.310	ตร.ม.	300.00	10,293.00	75.00	2,573.25	12,866.25	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	188.800	ม.	65.47	12,360.73	46.00	8,684.80	21,045.53	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	210.210	ตร.ม.	245.53	51,612.86	94.00	19,759.74	71,372.60	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	400.650	ตร.ม.	52.60	21,074.19	87.00	34,856.55	55,930.74	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 11:39:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องกรูผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16"	46.680	ตร.ม.	214.33	10,004.92	166.00	7,748.88	17,753.80	
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	61.450	ตร.ม.	314.52	19,327.25	222.00	13,641.90	32,969.15	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	14.760	ตร.ม.	225.06	3,321.88	158.00	2,332.08	5,653.96	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	28.470	ตร.ม.	225.06	6,407.45	158.00	4,498.26	10,905.71	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,100.00	9,300.00	75.00	225.00	9,525.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,586.92	2,586.92	75.00	75.00	2,661.92	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,586.92	5,173.84	75.00	150.00	5,323.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D4-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,990.65	2,990.65	75.00	75.00	3,065.65	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,873.83	11,495.32	75.00	300.00	11,795.32	
	- W2-หน้าต่างบานเกล็ด ขนาด0.60*1.10 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,973.82	1,973.82	75.00	75.00	2,048.82	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด0.90*0.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,177.57	2,355.14	75.00	150.00	2,505.14	
	- W4-หน้าต่างบานเลื่อน ขนาด1.20*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,869.16	15,476.64	75.00	300.00	15,776.64	
	- W5-หน้าต่างบานกระทุ้ง พร้อมช่องแสง ขนาด 1.0*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,747.66	11,495.32	75.00	150.00	11,645.32	
	- W6-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.50*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,612.15	1,612.15	75.00	75.00	1,687.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W7-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.60*1.15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,934.58	7,738.32	75.00	300.00	8,038.32	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	26.400	ม.	74.77	1,973.92	60.00	1,584.00	3,557.92	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	3,056.07	6,112.14	450.00	900.00	7,012.14	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	355.14	710.28	35.00	70.00	780.28	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักใต้เคาน์เตอร์	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	450.00	450.00	2,950.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	695.33	695.33	450.00	450.00	1,145.33	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	266.93	533.86	0.00	0.00	533.86	
	- สะต้ออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	237.90	475.80	0.00	0.00	475.80	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	131.78	790.68	0.00	0.00	790.68	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.000	ชุด	129.91	259.82	35.00	70.00	329.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	242.06	484.12	70.00	140.00	624.12	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	5.000	ชุด	322.43	1,612.15	75.00	375.00	1,987.15	
	- กระจกเงาเงียรปรี ขนาด 80 x 100 ซม.	1.000	ชุด	1,158.88	1,158.88	70.00	70.00	1,228.88	
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	738.32	738.32	70.00	70.00	808.32	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	385.98	771.96	70.00	140.00	911.96	
	- ที่ใส่สบู่	2.000	ชุด	252.34	504.68	70.00	140.00	644.68	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	166.36	332.72	70.00	140.00	472.72	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	195.110	ตร.ม.	70.42	13,739.64	34.00	6,633.74	20,373.38	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	265.600	ตร.ม.	69.75	18,525.60	30.00	7,968.00	26,493.60	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27 x 0.03 x 3.00 m.	5.000	แผ่น	453.25	2,266.25	7.00	35.00	2,301.25	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10 x 0.03 x 3.00 m.	7.000	แผ่น	250.00	1,750.00	7.00	49.00	1,799.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2" x 3" x 2.3 mm.	22.280	กก.	39.00	868.92	10.00	222.80	1,091.72	
	- เหล็กกลม Dia. 1/4" x 2.3 mm.	11.460	กก.	35.59	407.86	10.00	114.60	522.46	
	- เหล็กกลม Dia. 1" x 2.3 mm.	67.500	กก.	35.78	2,415.15	10.00	675.00	3,090.15	
	- เหล็กสแตนเลส 1"x2" ผิว Hair Line	10.840	ม.	245.33	2,659.37	10.00	108.40	2,767.77	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	4.710	ตร.ม.	85.97	404.91	35.00	164.85	569.76	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	46,935.64	319,517.38	4,477.40	138,374.40	457,891.78	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	8.000	เส้น	265.11	2,120.88	160.00	1,280.00	3,400.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	5.000	เส้น	107.48	537.40	120.00	600.00	1,137.40	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	4.000	เส้น	68.69	274.76	120.00	480.00	754.76	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) งานระบบน้ำดี	1.000	L.S	1,466.52	1,466.52	879.91	879.91	2,346.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	8.000	ตัว	261.68	2,093.44	10.00	80.00	2,173.44	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	2.000	ตัว	56.07	112.14	10.00	20.00	132.14	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	9.000	ตัว	100.00	900.00	25.00	225.00	1,125.00	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	100.00	300.00	25.00	75.00	375.00	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	2.000	ตัว	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	
	- ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,542.06	5,542.06	0.00	0.00	5,542.06	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,420.56	5,420.56	0.00	0.00	5,420.56	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	3.000	เส้น	1,003.43	3,010.29	480.00	1,440.00	4,450.29	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	34.000	เส้น	265.11	9,013.74	300.00	10,200.00	19,213.74	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	7.000	เส้น	107.48	752.36	160.00	1,120.00	1,872.36	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories) งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย	1.000	L.S	6,388.19	6,388.19	2,316.00	2,316.00	8,704.19	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	31.000	ม.	230.00	7,130.00	100.00	3,100.00	10,230.00	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	6.000	บ่อ	467.29	2,803.74	30.00	180.00	2,983.74	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	1,962.62	3,925.24	100.00	200.00	4,125.24	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	2,233.64	2,233.64	50.00	50.00	2,283.64	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,163.55	5,163.55	250.00	250.00	5,413.55	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	4.000	ต้น	672.89	2,691.56	130.00	520.00	3,211.56	
	- งานดินซุด	3.540	ลบ.ม.	0.00	0.00	104.00	368.16	368.16	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.100	ลบ.ม.	117.60	11.76	104.00	10.40	22.16	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	.370	ลบ.ม.	1,953.27	722.70	327.00	120.99	843.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.380	กก.	20.42	109.85	4.40	23.67	133.52	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.370	กก.	19.48	299.40	4.40	67.63	367.03	
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาสามัญ (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	245.53	115.39	94.00	44.18	159.57	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	34,838.67	63,839.17	5,928.71	23,700.94	87,540.11	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- - Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,738.32	2,738.32	400.00	400.00	3,138.32	
	- - ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.48	467.40	0.00	0.00	467.40	
	- - ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	93.48	467.40	0.00	0.00	467.40	
	- - ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	93.48	93.48	0.00	0.00	93.48	
	- - Grounding System	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	90.00	90.00	1,090.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	44.000	ม.	132.22	5,817.68	30.00	1,320.00	7,137.68	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	11.000	ม.	38.95	428.45	16.00	176.00	604.45	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	248.000	ม.	8.64	2,142.72	7.00	1,736.00	3,878.72	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	360.000	ม.	8.64	3,110.40	5.00	1,800.00	4,910.40	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	80.000	ม.	13.32	1,065.60	0.00	0.00	1,065.60	
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	680.37	2,721.48	115.00	460.00	3,181.48	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	5.000	ชุด	344.86	1,724.30	115.00	575.00	2,299.30	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	210.28	6,728.96	115.00	3,680.00	10,408.96	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	210.28	210.28	150.00	150.00	360.28	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	18.000	จุด	28.04	504.72	80.00	1,440.00	1,944.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองขั้ว พร้อมฝา	2.000	จุด	56.08	112.16	85.00	170.00	282.16	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	38.000	จุด	109.00	4,142.00	90.00	3,420.00	7,562.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	4.000	จุด	128.97	515.88	115.00	460.00	975.88	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	168.22	168.22	25.00	25.00	193.22	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	168.22	168.22	25.00	25.00	193.22	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	228.97	228.97	25.00	25.00	253.97	
	- สวิตช์กริ่ง	1.000	จุด	228.97	228.97	25.00	25.00	253.97	
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	1,752.34	1,752.34	100.00	100.00	1,852.34	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	ถัง	1,102.80	1,102.80	0.00	0.00	1,102.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,637.93	37,640.75	1,613.00	16,077.00	53,717.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								918,549.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ในเมือง ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แขวงทางหลวงชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนาจการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 11:39:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ		
แบบเลขที่	จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)	918,549.72	1.3046	1,198,339.96	
รวมค่าก่อสร้าง				1,198,339.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,314.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,198,339.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบประมาณในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,198,339.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 90.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,314.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,198,339.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 11:39:40

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง

(ฉัตรชัย จากกลาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ

(พงศกร พงศ์สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 11:39:40

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) จำนวน 1.000 หลังละ 1,198,339.96 บาท	1,198,339.96	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์

05 พฤศจิกายน 2567 11:39:45

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ		
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง	1,198,339.96	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ ชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2568 รหัสงาน 20510 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	ตำบล	ในเมือง	อำเภอ
			เมืองชัยภูมิ
			จังหวัด
			ชัยภูมิ
แบบเลขที่	ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงชัยภูมิ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงชัยภูมิ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2567	

นิทัศน์ จรัสพันธุ์
(นิทัศน์ จรัสพันธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย จากกลาง
(ฉัตรชัย จากกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พงศกร พงศ์สุวรรณ
(พงศกร พงศ์สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง