

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่หลาย	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า	ที่ กม.258+022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
		อำเภอ เมืองแพร์	จังหวัด แพร์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022		
	แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					476,976.10	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					654,419.76	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					93,190.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,305,264.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

กลุ่มงาน/งาน	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แมทหลาย	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					80,677.82	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,305,264.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,305,264.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	231.120	ลบ.ม.	79.00	18,258.48	33.00	7,626.96	25,885.44	
	- งานทรายรองกันฐานราก	17.580	ลบ.ม.	180.00	3,164.40	104.00	1,828.32	4,992.72	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.690	ลบ.ม.	1,478.64	1,020.26	426.00	293.94	1,314.20	
	- ไม้แบบ	222.020	ตร.ม.	144.67	32,119.63	121.00	26,864.42	58,984.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	283.230	กก.	22.58	6,395.33	4.40	1,246.21	7,641.54	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,293.260	กก.	21.83	28,231.86	4.40	5,690.34	33,922.20	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,703.530	กก.	21.93	37,358.41	3.60	6,132.71	43,491.12	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	207.600	กก.	21.73	4,511.14	3.60	747.36	5,258.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.550	กก.	28.55	815.10	0.00	0.00	815.10	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม.@0.20 ม.	84.000	ตร.ม.	32.00	2,688.00	5.00	420.00	3,108.00	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	33.540	ลบ.ม.	1,730.05	58,025.87	579.00	19,419.66	77,445.53	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	84.000	ตร.ม.	230.00	19,320.00	25.00	2,100.00	21,420.00	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตทับหน้า ไม่รวมเหล็กเสริม หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.	84.000	ตร.ม.	73.93	6,210.12	0.00	0.00	6,210.12	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	12.380	ลบ.ม.	330.00	4,085.40	0.00	0.00	4,085.40	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,333.750	กก.	28.30	37,745.12	10.00	13,337.50	51,082.62	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	1,516.410	กก.	26.64	40,397.16	10.00	15,164.10	55,561.26	
	- เหล็กกล่อง 25 x 25 x 1.2 มม.	40.460	กก.	23.31	943.12	10.00	404.60	1,347.72	
	- เหล็กกล่อง 75 x 45 x 2.3 มม.	93.500	กก.	27.46	2,567.51	10.00	935.00	3,502.51	
	- เหล็กกลมขนาด Ø3"x3.2 มม.	422.500	กก.	39.19	16,557.77	10.00	4,225.00	20,782.77	
	- แผ่นเพลท 200 x 200 x 6 มม.	30.140	กก.	25.00	753.50	10.00	301.40	1,054.90	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 m.	8.520	กก.	42.32	360.56	10.00	85.20	445.76	
	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	318.260	ตร.ม.	58.61	18,653.21	35.00	11,139.10	29,792.31	
	- รางน้ำไวนิล สำเร็จรูป 15x15 ซม.	7.000	ม.	176.00	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	159.380	ท่อน	110.43	17,600.33	0.00	0.00	17,600.33	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,952.17	359,014.28	1,414.00	117,961.82	476,976.10	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต แบบเรียบ ใต้หลังคาบุแผ่นสะท้อนความร้อน	182.500	ตร.ม.	195.31	35,644.07	74.00	13,505.00	49,149.07	
	- ครอบสันหลังคา	11.000	ม.	169.62	1,865.82	74.00	814.00	2,679.82	
	- ครอบสันตะเข้	33.000	ม.	169.62	5,597.46	74.00	2,442.00	8,039.46	
	- ครอบปิดชายตะเข้	3.000	ม.	256.54	769.62	74.00	222.00	991.62	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	ม.	168.78	337.56	74.00	148.00	485.56	
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	182.500	ตร.ม.	164.64	30,046.80	20.00	3,650.00	33,696.80	
- เจริงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	115.000	ม.	83.77	9,633.55	73.00	8,395.00	18,028.55		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	26.000	ตร.ม.	200.00	5,200.00	80.00	2,080.00	7,280.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	84.000	ตร.ม.	230.63	19,372.92	75.00	6,300.00	25,672.92	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	13.500	ตร.ม.	288.74	3,897.99	75.00	1,012.50	4,910.49	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.#	68.000	ตร.ม.	168.10	11,430.80	75.00	5,100.00	16,530.80	
	- เสาดินและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	141.500	ม.	94.38	13,354.77	46.00	6,509.00	19,863.77	
	- ฝ้ายิปซัม	72.800	ม.	20.00	1,456.00	10.00	728.00	2,184.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	225.000	ตร.ม.	276.11	62,124.75	94.00	21,150.00	83,274.75	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	450.500	ตร.ม.	67.77	30,530.38	87.00	39,193.50	69,723.88	
	- กระเบื้องปูผนังเซรามิค ขนาด 16"x 16"	39.500	ตร.ม.	228.46	9,024.17	166.00	6,557.00	15,581.17	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	84.000	ตร.ม.	299.28	25,139.52	189.00	15,876.00	41,015.52	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	13.500	ตร.ม.	298.00	4,023.00	158.00	2,133.00	6,156.00	
	- ปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	54.500	ตร.ม.	298.00	16,241.00	158.00	8,611.00	24,852.00	
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,930.00	11,720.00	0.00	0.00	11,720.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,930.00	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00	
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,390.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	
	- D4-ประตูบานเปิดคู่ อลูมิเนียม ขนาด 1.60*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	8,840.00	17,680.00	0.00	0.00	17,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	9,396.00	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00	
	- W1-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 0.90*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	2,075.00	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิด อลูมิเนียม ขนาด 1.35*1.25 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,862.00	11,448.00	0.00	0.00	11,448.00	
	- W3-หน้าต่างบานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.80*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,060.00	2,120.00	0.00	0.00	2,120.00	
	- W4-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 0.40*1.65 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,124.00	4,496.00	0.00	0.00	4,496.00	
	- W5-หน้าต่างบานติดตาย อลูมิเนียม ขนาด 1.40*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m.	71.000	ม.	98.69	7,006.99	60.00	4,260.00	11,266.99	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ (FLUSH TANK)	2.000	ชุด	2,600.00	5,200.00	450.00	900.00	6,100.00	
	- สายฉีดชำระครบชุด	2.000	ชุด	399.00	798.00	35.00	70.00	868.00	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	450.00	900.00	5,300.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	245.00	490.00	35.00	70.00	560.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	2.000	ชุด	175.00	350.00	35.00	70.00	420.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	75.00	150.00	35.00	70.00	220.00	
	- สายน้ำดี	2.000	ชุด	85.00	170.00	35.00	70.00	240.00	
	- สตอปวาล์ว	2.000	ชุด	80.00	160.00	35.00	70.00	230.00	
	- กอกล้างพื้น	2.000	ชุด	80.00	160.00	25.00	50.00	210.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	2.000	ชุด	397.00	794.00	75.00	150.00	944.00	
	- กระจกเงากระจกเงียรปรี ขนาด 60x70 ซม. หนา 6 มม.	2.000	ชุด	430.00	860.00	70.00	140.00	1,000.00	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	2.000	ชุด	720.00	1,440.00	70.00	140.00	1,580.00	
	- ที่ใส่สบู่ (เซรามิก)	2.000	ชุด	271.00	542.00	70.00	140.00	682.00	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	2.000	ชุด	397.00	794.00	70.00	140.00	934.00	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวแขวนผ้า (สแตนเลส)	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- อ่างชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	225.000	ตร.ม.	46.19	10,392.75	34.00	7,650.00	18,042.75	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	185.500	ตร.ม.	38.10	7,067.55	34.00	6,307.00	13,374.55	
	- เหล็กกล่อง 3.75 x 7.50 x 2.0 มม.	1,873.740	กก.	22.89	42,889.90	10.00	18,737.40	61,627.30	
	- Flat bar 50x6x14.13 mm.	20.000	ม.	90.00	1,800.00	10.00	200.00	2,000.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.390	ตร.ม.	38.45	899.34	35.00	818.65	1,717.99	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	49,073.07	468,000.71	3,869.00	186,419.05	654,419.76	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	12.000	เส้น	479.10	5,749.20	40.00	480.00	6,229.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีพีอาร์ ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	8.000	เส้น	190.68	1,525.44	30.00	240.00	1,765.44	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	727.46	727.46	72.00	72.00	799.46	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	12.000	ตัว	120.00	1,440.00	50.00	600.00	2,040.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,280.00	8,560.00	1,284.00	2,568.00	11,128.00	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,470.00	12,940.00	1,000.00	2,000.00	14,940.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	6.000	เส้น	1,379.00	8,274.00	120.00	720.00	8,994.00	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	370.00	3,700.00	40.00	400.00	4,100.00	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	2.000	L.S	1,197.40	2,394.80	135.00	270.00	2,664.80	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	16.000	ม.	258.00	4,128.00	0.00	0.00	4,128.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	2.000	บ่อ	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- บ่อดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	3,800.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	2.000	บ่อ	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1600 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,198.70	10,397.40	0.00	0.00	10,397.40	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม..	8.000	ต้น	383.50	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00	
	- งานดินชุด	20.180	ลบ.ม.	79.00	1,594.22	33.00	665.94	2,260.16	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.570	ลบ.ม.	349.71	199.33	112.00	63.84	263.17	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.470	ลบ.ม.	1,730.05	813.12	579.00	272.13	1,085.25	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	38.870	กก.	21.83	848.53	4.40	171.03	1,019.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาถังเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	2.000	ชุด	1,674.00	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	32,388.43	84,667.50	3,499.40	8,522.94	93,190.44	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	2.000	ชุด	3,960.37	7,920.74	2,376.22	4,752.44	12,673.18	
	- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	44.00	440.00	132.00	1,320.00	1,760.00	
	- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	10.000	ชุด	44.00	440.00	132.00	1,320.00	1,760.00	
	- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	2.000	ชุด	44.00	88.00	26.40	52.80	140.80	
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	84.000	ม.	127.44	10,704.96	30.00	2,520.00	13,224.96	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	20.000	ม.	39.44	788.80	16.00	320.00	1,108.80	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	230.000	ม.	7.85	1,805.50	7.00	1,610.00	3,415.50	
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	150.000	ม.	9.74	1,461.00	25.00	3,750.00	5,211.00	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White.	4.000	ชุด	370.00	1,480.00	165.00	660.00	2,140.00	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	12.000	ชุด	348.00	4,176.00	115.00	1,380.00	5,556.00	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	32.000	ชุด	390.00	12,480.00	115.00	3,680.00	16,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าแบบสวิตช์ทางเดียว พร้อมฝา	26.000	ชุด	40.40	1,050.40	80.00	2,080.00	3,130.40	
	- ปลั๊กไฟพ่วงทั่วไป แบบ Ground	50.000	จุด	129.91	6,495.50	90.00	4,500.00	10,995.50	
	- ปลั๊กไฟพ่วง แบบกันน้ำ	6.000	จุด	169.91	1,019.46	90.00	540.00	1,559.46	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	2.000	จุด	65.00	130.00	90.00	180.00	310.00	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	2.000	จุด	100.94	201.88	90.00	180.00	381.88	
	- กริ่งเสียง	2.000	จุด	343.17	686.34	90.00	180.00	866.34	
	- สวิตช์กริ่ง	2.000	จุด	62.00	124.00	80.00	160.00	284.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,296.17	51,492.58	3,749.62	29,185.24	80,677.82	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,305,264.12	

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:33

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่หลาย ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
อำเภอเมืองแพร์ จังหวัด แพร์ แบบเลขที่

ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ตำบล แม่หลาย อำเภอ เมืองแพร์ จังหวัด แพร์		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)	1,305,264.12	1.3023	1,699,845.46	
รวมค่าก่อสร้าง				1,699,845.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,075.73 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,699,845.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพะ แขวงทางหลวงแพะ จ.แพะ 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - นongห้ ที่ กม.258+022 ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบล แม่หลาย อำเภอ เมืองแพะ จังหวัด แพะ
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพะ แขวงทางหลวงแพะ จ.แพะ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - นongห้ ที่ กม.258+022
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพะ / กรมทางหลวง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,699,845.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 130.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,075.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,699,845.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

บรรเจิด ดีต่อ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:35

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร่ 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - นองห้า ที่ กม.258+022 ตำบลแม่หลาย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร่ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - นองห้า ที่ กม.258+022		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567	

บรรเจิด ตีตอ
(บรรเจิด ตีตอ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาภรณ์ศิลป์ กันณิกา

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประพันธ์ ปิงฟอง
(ประพันธ์ ปิงฟอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บรรเจิด ตีตอ

06 พฤศจิกายน 2567 09:31:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง		
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่ทลาย อำเภอเมืองแพร์ จังหวัดแพร์		
แบบเลขที่	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพร์ กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) จำนวน 1.000 หลังละ 1,699,845.46 บาท	1,699,845.46	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์))	1,699,845.46	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง		
	ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
สถานที่ก่อสร้าง	ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หมวดทางหลวงแพร์ แขวงทางหลวงแพร์ จ.แพร์ 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.258+022	ตำบล	แม่หลาย
		อำเภอ	เมืองแพร์
		จังหวัด	แพร์
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงแพร์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 พฤศจิกายน 2567	

บรรเจิด ตีตอ้า

(บรรเจิด ตีตอ้า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประพันธ์ ปิงฟอง

(ประพันธ์ ปิงฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อาภรณ์ศิลป์ กันณิกา

(นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา)

กรรมการกำหนดราคากลาง