

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมืองงานอาคารสำหรับเก็บของ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวงพังงา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงพังงา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๐๙,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างเหมืองงานอาคารสำหรับเก็บของ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับการ ๗ กองบังคับการตำรวจทางหลวงพังงา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองบางดินสอ - นาเหนือ ที่ กม.๘๘๗+๘๓๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๐๘,๘๘๒.๗๕.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๖.๑ ตามรายละเอียด (SUMMARY OF QUANTITIES).....
 - ๖.๒.....
 - ๖.๓.....
 - ๖.๔.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายชนะ พวงคำ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง...
 - ๒.นายธวัชชัย แซ่ลิ้ม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ กรรมการ.....
 - ๓.นายพิศาล การะซัด วิศวกรโยธาชำนาญการ..... กรรมการ.....

อนุมัติ

Sc

(นายสุชาติ เชาวนเสถียรกุล)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ อาคารสำหรับเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

แบบเลขที่ ส่วนสำรวจออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 17


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า


กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		หมายเหตุ
1	อาคารสำหรับเก็บของ สถานีตำรวจทางหลวง 1	608,882.75	
	กองกำกับการ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา		
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	608,882.75	บาท
(เงินหกแสนแปดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชนะ พวงคำ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม

 ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายรัชชัย แซ่ลิ้ม) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ

 ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายพิศาล การะชัด) วิศวกรโยธาชำนาญการ

 ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ อาคารสำหรับเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


แบบเลขที่ ส่วนสำรวจออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 17


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า



กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	221,365.04	1.3067	289,257.70	
2	งานสถาปัตยกรรม	225,101.77	1.3067	294,140.48	
3	งานระบบไฟฟ้า	19,503.00	1.3067	25,484.57	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	15.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	10.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	รวม			608,882.75	
	ปรับยอด			-	
	รวมค่าก่อสร้าง			608,882.75	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายชนะ พวงคำ) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายรัชชัย แซ่ลิ้ม) รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายพิศาล การะชัด) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงนาม)  อนุมัติ
 (นายสุชาติ เขาวนเสฏฐกุล) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ อาคารสำหรับเก็บของ

แบบเลขที่ ส่วนสำรวจออกแบบ สำนักงานทางหลวงที่ 17

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 7 ตำบลเมืองพังงา จังหวัดพังงา

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	งานขุดดิน-ถมดินคืน	28.08	ลบ.ม.	-	-	142.00	3,987.36	3,987.36	
	ทรายหยาบรองพื้น	1.80	ลบ.ม.	300.00	540.00	104.00	187.20	727.20	
	คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.	1,268.14	913.06	426.00	306.72	1,219.78	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	21.44	ลบ.ม.	2,009.35	43,080.46	327.00	7,010.88	50,091.34	
	RB 6 มม. (SR 24)	149.65	กก.	24.77	3,706.83	4.40	658.46	4,365.29	
	RB 9 มม. (SR 24)	500.87	กก.	23.40	11,720.36	4.40	2,203.83	13,924.19	
	DB 12 มม. (SD 40)	413.30	กก.	24.77	10,237.44	3.60	1,487.88	11,725.32	
	DB 16 มม. (SD 40)	441.96	กก.	24.55	10,850.12	3.60	1,591.06	12,441.18	
	ลวดผูกเหล็ก	51.22	กก.	49.53	2,536.93	-	-	2,536.93	
	ไม้แบบ	110.53	ตร.ม.	249.22	27,546.29	139.00	15,363.67	42,909.96	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป wire mash 4 มม. @ 0.20 เมตร	36.00	ตร.ม.	32.00	1,152.00	5.00	180.00	1,332.00	
รวมค่างาน (1)								145,260.55	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1.2 งานโครงสร้างหลังคา และวัสดุผนังหลังคา								
	เหล็กตัวซี C - 75 x 45 x 15 x 2.3 mm.	25.00	ทอน	616.82	15,420.50	-	-	15,420.50	
	เหล็กตัวซี C - 75 x 45 x 15 x 3.2 mm.	10.00	ทอน	925.23	9,252.30	-	-	9,252.30	
	ท่อเหล็กกลาง 2 นิ้ว x 4 นิ้ว ทน 3.2	8.00	ทอน	1,069.00	8,552.00	-	-	8,552.00	
	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. ทน 5 มม.	300.00	แผ่น	40.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	สกรูยึดกระเบื้องลอนคู่ 3.5 นิ้ว	400.00	ตัว	1.99	796.00	-	-	796.00	
	ครอบลอนคู่	24.00	ชิ้น	70.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
	ครอบข้างลอนคู่	48.00	ชิ้น	45.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	ค่าติดตั้งโครงสร้างหลังคา	1,095.00	กก.	-	-	10.00	10,950.00	10,950.00	
	ค่าติดตั้งกระเบื้องลอนคู่	120.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,400.00	5,400.00	
	เชิงชายไม้	44.50	เมตร	177.33	7,891.19	45.00	2,002.50	9,893.69	
								76,104.49	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนัง - ผนัง								
	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	125.89	ตร.ม.	245.25	30,874.52	94.00	11,833.66	42,708.18	
	ฉาบปูนเรียบ	240.00	ตร.ม.	76.54	18,369.60	87.00	20,880.00	39,249.60	
	เสาเอ็น คานทับหลัง	65.00	เมตร	62.54	4,065.10	46.00	2,990.00	7,055.10	
								89,012.88	

รวมค่างาน (2)

รวมค่างาน (3)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีน้ำมัน	50.00	ตร.ม.	59.89	2,994.50	38.00	1,900.00	4,894.50	
	- สีรองพื้นกันสนิม 1 เทียว								
	- สีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว								
รวมค่างาน (6)									
	2.5 งานประตูหน้าต่าง							30,493.30	
	(ป1) ประตูบานเลื่อน ด้านข้าง แลด้านบนติดตาย ขนาด 280 x 245 ซม. พร้อมประตูเหล็กพับยึด	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	(ป2) ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC. ภายใน ขนาด 0.90 x 2.05 ม. วงกบ UPVC. อุปกรณ์ล็อคติดตั้งพร้อมใช้งาน	1.00	ชุด	1,630.00	1,630.00	-	-	1,630.00	
	(น1) หน้าต่างบานเลื่อน กระฉก หน้า 5 มม. ขนาด 1.08 x 1.20 ม. วงกบอลูมิเนียม ติดตั้งพร้อมใช้งาน	6.00	ชุด	3,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
รวมค่างาน (7)									
3	งานระบบไฟฟ้า							38,830.00	
	3.1 งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิดสำเร็จรูป 6 ช่อง กำลัง 50 แอมป์	1.00	ชุด	1,170.00	1,170.00	900.00	900.00	2,070.00	
	- โคมไฟทราวนีโอสฟิงผ้า 5 นิ้ว Panel LED 9W	2.00	ชุด	138.00	276.00	115.00	230.00	506.00	
	- โคมไฟตะแกรงชนิดฝังผ้า พร้อมหลอด LED 2 x 18 W	14.00	ชุด	588.00	8,232.00	115.00	1,610.00	9,842.00	
	- สวิตซ์เดี่ยว 16A-220V มิกรราวด์	5.00	ชุด	30.00	150.00	80.00	400.00	550.00	
	- เต้ารับปลั๊กเดี่ยว 16A-220V มิกรราวด์	1.00	ชุด	93.00	93.00	90.00	90.00	183.00	
	- เต้ารับปลั๊กคู่ 16A-220V มิกรราวด์	7.00	ชุด	111.00	777.00	90.00	630.00	1,407.00	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลอกถอย 4 สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220V	2.00	ชุด	18.00	36.00	80.00	160.00	196.00	
	- ปลอกถอย 2 สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220V	6.00	ชุด	13.00	78.00	80.00	480.00	558.00	
	- ฟาหนังกาก 6 ช่อง	2.00	ชุด	27.00	54.00	-	-	54.00	
	- ฟาหนังกาก 3 ช่อง	6.00	ชุด	17.00	102.00	-	-	102.00	
	- ฟาหนังกาก 2 ช่อง	1.00	ชุด	17.00	17.00	-	-	17.00	
	- แผ่นอุดช่องว่าง	1.00	ชุด	18.00	18.00	-	-	18.00	
	- สายไฟฟ้าภายในอาคาร ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ทั้งหมด	1.00	LS.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	คิดเหมารวม พร้อมใช้งาน								
รวมค่างาน (8)								19,503.00	
รวมค่างาน (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8)								465,969.81	

