



คำสั่ง กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ที่ สทล.๑๐ ขท.บุรีรัมย์.๑/พ.๑/๙/๒๕๖๘

เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่
พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวง
ทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง -
ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น
(ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔
ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่ง
ก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม.
๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|----------------|
| ๑. นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ | ประธานกรรมการฯ |
| นายช่างโยธาอาวุโส
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | |
| ๒. นายประจักษ์ หม่อมสินธุ์ | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| ๓. นายบุญญพัฒน์ เลาหะนาควังศ์ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์) | |
| ๔. นายชลทิตย์ เตคำหันธ์ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | |

โดยมีอำนาจและหน้าที่

๑. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
๒. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายปิยะพันธ์ เกิดมงคล)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง

2. ทงหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์/ กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘)

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 1,500,434.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทวีศักดิ์ นาประจักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ชลทิตย์ เตคำหันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ประจักษ์ หม่อมสินธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.4 ปุณณพัฒน์ เลหาณะคิงส์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสม็ด	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ระยะออกควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					372,947.25	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					601,609.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,150,728.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เสม็ด จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๐+๗๗๘ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					109,276.57	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					66,895.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,150,728.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,150,728.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1.000	L.S	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	2.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	104.00	300.56	300.56	
	- งานทรายรองกันฐานราก	1.610	ลบ.ม.	607.48	978.04	104.00	167.44	1,145.48	
	- งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุมรองกันฐานราก	.970	ลบ.ม.	1,488.31	1,443.66	426.00	413.22	1,856.88	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	205.650	ตร.ม.	195.70	40,245.70	139.00	28,585.35	68,831.05	
	- ไม้เคร่า	61.700	ตร.ม.	71.78	4,428.82	0.00	0.00	4,428.82	
	- ตะปู	51.410	กก.	47.20	2,426.55	0.00	0.00	2,426.55	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-6 มม.	296.060	กก.	21.89	6,480.75	4.40	1,302.66	7,783.41	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB-9 มม.	1,079.290	กก.	20.98	22,643.50	4.40	4,748.88	27,392.38	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-12 มม.	1,264.400	กก.	19.99	25,275.35	3.60	4,551.84	29,827.19	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB-16 มม.	743.300	กก.	19.91	14,799.10	3.60	2,675.88	17,474.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	101.490	กก.	71.96	7,303.22	0.00	0.00	7,303.22	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	98.200	ตร.ม.	32.00	3,142.40	5.00	491.00	3,633.40	
	- งานคอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	32.760	ลบ.ม.	1,702.65	55,778.81	579.00	18,968.04	74,746.85	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ	81.400	ตร.ม.	213.62	17,388.66	25.00	2,035.00	19,423.66	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	3.440	ลบ.ม.	607.48	2,089.73	104.00	357.76	2,447.49	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	755.700	กก.	22.40	16,927.68	10.00	7,557.00	24,484.68	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	783.050	กก.	23.66	18,526.96	10.00	7,830.50	26,357.46	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	10.280	กก.	23.24	238.90	10.00	102.80	341.70	
	- เหล็กฉาก 40x40x4.0 มม.	4.840	กก.	22.43	108.56	10.00	48.40	156.96	
	- แผ่นเพลาท 200 x 200 x 9 มม.	33.910	กก.	52.58	1,782.98	10.00	339.10	2,122.08	
	- เหล็ก J-BOLTS RB 12 ยาว 0.30 ม.	48.000	ตัว	68.22	3,274.56	0.00	0.00	3,274.56	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา	159.330	ตร.ม.	57.10	9,097.74	35.00	5,576.55	14,674.29	
	- แปเหล็กชุบสังกะสีสำเร็จรูป (Galvanized) ความหนาอย่างน้อย 0.55 มม.	160.000	ท่อน	103.21	16,513.60	25.00	4,000.00	20,513.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,493.79	270,895.27	13,612.00	102,051.98	372,947.25	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบ								
	- กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ ขนาด 33 x 42 ซม.	111.000	ตร.ม.	123.83	13,745.13	74.00	8,214.00	21,959.13	
	- ครอบสันหลังคา	2.000	ม.	137.38	274.76	74.00	148.00	422.76	
	- ครอบสันตะเข้	28.070	ม.	137.38	3,856.25	74.00	2,077.18	5,933.43	
	- ครอบปิดชายตะเข้	4.000	แผ่น	41.12	164.48	74.00	296.00	460.48	
	- ครอบ 3 ทาง Y	2.000	แผ่น	54.21	108.42	74.00	148.00	256.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา	111.000	ตร.ม.	13.02	1,445.22	20.00	2,220.00	3,665.22	
	- เชิงชาย ไม้เทียม ขนาด 8 นิ้ว	89.000	ม.	44.04	3,919.56	45.00	4,005.00	7,924.56	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบลาด หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	81.040	ตร.ม.	248.33	20,124.66	75.00	6,078.00	26,202.66	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดขอบเรียบ หน้า 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	21.420	ตร.ม.	280.49	6,008.09	75.00	1,606.50	7,614.59	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายอากาศชนิดใช้ภายนอก หน้า 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.	37.620	ตร.ม.	273.73	10,297.72	75.00	2,821.50	13,119.22	
	งานผนัง								
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	261.780	ม.	87.22	22,832.45	46.00	12,041.88	34,874.33	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	263.180	ตร.ม.	252.28	66,395.05	94.00	24,738.92	91,133.97	

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	503.000	ตร.ม.	76.16	38,308.48	87.00	43,761.00	82,069.48	
	- กระเบื้องกรุผนังดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16"	56.690	ตร.ม.	211.96	12,016.01	174.00	9,864.06	21,880.07	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบมัน ขนาด 24"x 24"	75.240	ตร.ม.	246.91	18,577.50	222.00	16,703.28	35,280.78	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น (Matt Surface)	24.920	ตร.ม.	288.53	7,190.16	158.00	3,937.36	11,127.52	
	- ปูพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x 16" ชนิดกันลื่น	24.230	ตร.ม.	288.53	6,991.08	158.00	3,828.34	10,819.42	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,645.00	4,645.00	0.00	0.00	4,645.00	
	- D2-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.80*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,345.00	21,725.00	0.00	0.00	21,725.00	

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00	
	- D4-ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	3,850.00	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	
	- D5-ประตูบานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 1.50*2.00 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- D6-ประตูบานเปิดคู่ UPVC ขนาด 0.80*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- W1-หน้าต่างบานเลื่อนสลับอลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,640.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	
	- W2-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง อลูมิเนียม ขนาด 0.50*2.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,050.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- W3-หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว อลูมิเนียม ขนาด 0.50*1.05 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,890.00	23,120.00	0.00	0.00	23,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W4-หน้าต่างานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*0.95 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,890.00	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00	
	- W5-หน้าต่างานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.70 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	
	- W6-หน้าต่างานกระทุ้ง อลูมิเนียม ขนาด 0.30*0.60 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- W7-หน้าต่างานกระทุ้ง พร้อมช่องแสงด้านบน อลูมิเนียม ขนาด 2.05*0.50 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,050.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	- W8-หน้าต่างานเลื่อนสลับ อลูมิเนียม ขนาด 0.95*1.40 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	3,790.00	
	- บั้วปูนบันสำเร็จรูป ขนาด 0.10x0.10 m. งานสุขภัณฑ์	29.250	ม.	-56.07	1,640.04	60.00	1,755.00	3,395.04	
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	3.000	ชุด	3,915.89	11,747.67	450.00	1,350.00	13,097.67	
	- สายฉีดชำระครบชุด	3.000	ชุด	345.79	1,037.37	35.00	105.00	1,142.37	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	1,672.90	3,345.80	450.00	900.00	4,245.80	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	831.78	831.78	450.00	450.00	1,281.78	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	1,093.46	3,280.38	150.00	450.00	3,730.38	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด	3.000	ชุด	607.48	1,822.44	0.00	0.00	1,822.44	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	897.20	2,691.60	0.00	0.00	2,691.60	
	- สายน้ำดี	3.000	ชุด	140.19	420.57	0.00	0.00	420.57	
	- สตอปวาล์ว	6.000	ชุด	322.43	1,934.58	35.00	210.00	2,144.58	
	- ก๊อกล้างพื้น	3.000	ชุด	841.12	2,523.36	25.00	75.00	2,598.36	
	- ที่ใส่กระดาษทิชชู	3.000	ชุด	373.83	1,121.49	120.00	360.00	1,481.49	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain 2 นิ้ว	3.000	ชุด	439.25	1,317.75	75.00	225.00	1,542.75	
	- กระจกเงากระจกเงาเรียบลี่ ขนาด 80x100 ซม.	2.000	ชุด	1,355.14	2,710.28	70.00	140.00	2,850.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงากระจกสำเร็จรูปกรอบพลาสติก พร้อมชั้นวางของ	1.000	ชุด	251.40	251.40	70.00	70.00	321.40	
	- ชุดฝักบัว แบบติดผนัง พร้อมชุดฝักบัวสายอ่อน	3.000	ชุด	354.21	1,062.63	70.00	210.00	1,272.63	
	- ที่ใส่สบู่	3.000	ชุด	1,018.69	3,056.07	120.00	360.00	3,416.07	
	- ราวแขวนผ้า	3.000	ชุด	2,831.78	8,495.34	70.00	210.00	8,705.34	
	งานทาสี								
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	211.340	ตร.ม.	28.20	5,959.78	34.00	7,185.56	13,145.34	
	- ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ปูนใหม่)	294.100	ตร.ม.	42.79	12,584.53	30.00	8,823.00	21,407.53	
	งานบันได, ราวกันตกและระแนงบังตา								
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.27x0.03x3.00 m.	5.000	แผ่น	531.78	2,658.90	375.00	1,875.00	4,533.90	
	- ไม้พื้นเทียม ขนาด 0.10x0.03x3.00 m.	8.000	แผ่น	250.47	2,003.76	97.20	777.60	2,781.36	
	- เหล็กกล่องขนาด 1-1/2"x3"x2.3 mm.	23.010	กก.	26.45	608.61	10.00	230.10	838.71	

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม Dia. 1/4"x2.3 mm.	11.840	กก.	247.95	2,935.72	10.00	118.40	3,054.12	
	- เหล็กกลม Dia. 1"x2.3 mm.	23.760	กก.	21.72	516.06	10.00	237.60	753.66	
	- เหล็กสแตนเลส 1 1/2"x3" สีสรรษชาติ	2.600	ม.	184.42	479.49	10.00	26.00	505.49	
	- กระจกเทมเปอร์ หนา 6 มม. สูง 0.50 ม. ยึดด้วย epoxy	2.600	ม.	829.13	2,155.73	0.00	0.00	2,155.73	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x4"x2.3 mm.	75.520	กก.	17.81	1,345.01	10.00	755.20	2,100.21	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"x2.3 mm.	152.300	กก.	21.02	3,201.34	10.00	1,523.00	4,724.34	
	- งานทาสีกันสนิมและสีเคลือบเงา	15.680	ตร.ม.	57.10	895.32	35.00	548.80	1,444.12	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	72,442.57	430,149.82	4,480.20	171,459.28	601,609.10	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบน้ำเย็น (Cold Water System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	10.000	เส้น	238.32	2,383.20	160.00	1,600.00	3,983.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 1"	6.000	เส้น	107.48	644.88	120.00	720.00	1,364.88	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	เส้น	67.29	538.32	120.00	960.00	1,498.32	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,783.20	1,783.20	534.96	534.96	2,318.16	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 2"	7.000	ตัว	107.48	752.36	35.00	245.00	997.36	
	- บอล (Ball Valve) Dia. 1"	4.000	ตัว	53.73	214.92	35.00	140.00	354.92	
	- ก๊อกน้ำ (Stop Valve) Dia.1/2"	13.000	ตัว	154.21	2,004.73	35.00	455.00	2,459.73	
	- ก๊อกสนาม Dia.1/2"	3.000	ตัว	77.57	232.71	50.00	150.00	382.71	
	- ก๊อกล้างพื้น Dia.1/2"	3.000	ตัว	77.57	232.71	25.00	75.00	307.71	
	- บิ๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 150 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	5,037.38	5,037.38	600.00	600.00	5,637.38	
	- ถังเก็บน้ำแบบวางบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,097.20	4,097.20	800.00	800.00	4,897.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย (Soil,West,Vent System)								
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 4"	7.000	เส้น	881.31	6,169.17	400.00	2,800.00	8,969.17	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 3"	33.000	เส้น	547.66	18,072.78	300.00	9,900.00	27,972.78	
	- ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Dia. 2"	6.000	เส้น	238.32	1,429.92	160.00	960.00	2,389.92	
	- ข้อต่อท่อ/ข้องอ อุปกรณ์จับยึดท่อและอื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	10,268.74	10,268.74	3,080.62	3,080.62	13,349.36	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน 0.30 ม.	30.000	ม.	241.12	7,233.60	72.33	2,169.90	9,403.50	
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (MANHOLE) ขนาด 0.60x0.60x0.80 ม.	5.000	บ่อ	934.58	4,672.90	280.37	1,401.85	6,074.75	
	- บอดักขยะ คสล. ขนาด 0.92x0.92x1.00 ม.	2.000	บ่อ	2,242.99	4,485.98	448.59	897.18	5,383.16	
	- ถังดักไขมัน (GREASE TRAP) ขนาด 430x730x350 mm.	1.000	บ่อ	1,730.84	1,730.84	300.00	300.00	2,030.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	2,741.12	2,741.12	1,500.00	1,500.00	4,241.12	
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15X0.15X4.00 ม.	4.000	ตัน	317.76	1,271.04	128.00	512.00	1,783.04	
	- งานดินซุด	3.550	ลบ.ม.	0.00	0.00	104.00	369.20	369.20	
	- ทราบดีบุกอัดแน่น	.110	ลบ.ม.	607.48	66.82	104.00	11.44	78.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	.370	ลบ.ม.	1,702.65	629.98	466.00	172.42	802.40	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB6	5.390	กก.	21.89	117.98	4.40	23.72	141.70	
	- เหล็กเสริมกลม SR-24 RB9	15.380	กก.	20.98	322.67	4.40	67.67	390.34	
	- ฝ้าฉลึงเหล็กแผ่นขึ้นรูปขนาด Dia.490 mm. หนา 3.2 mm.	1.000	ชุด	1,532.71	1,532.71	0.00	0.00	1,532.71	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งก้อน)	.470	ตร.ม.	252.28	118.57	94.00	44.18	162.75	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	36,083.86	78,786.43	9,961.67	30,490.14	109,276.57	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงสวิตช์ย่อย(Load Center)								
	-- Load Center 2P แบบ 10 ช่อง	1.000	ชุด	700.93	700.93	900.00	900.00	1,600.93	
	-- ELCB. 1P,16 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	26.07	130.35	564.95	
	-- ELCB. 1P, 20 AT. w/ Enclosure	5.000	ชุด	86.92	434.60	26.07	130.35	564.95	
	-- ELCB. 1P, 32 AT. w/ Enclosure	1.000	ชุด	86.92	86.92	26.07	26.07	112.99	
	-- Grounding System	1.000	L.S	210.28	210.28	63.08	63.08	273.36	
	-- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	746.91	746.91	276.35	276.35	1,023.26	
	สายไฟฟ้า (Cable)								
	- สาย THW. 35 Sq.mm.	42.000	ม.	125.85	5,285.70	30.00	1,260.00	6,545.70	
	- สาย THW. 10 Sq.mm.	10.000	ม.	38.95	389.50	16.00	160.00	549.50	
	- สาย THW. 2.5 q.mm.	322.000	ม.	9.53	3,068.66	7.00	2,254.00	5,322.66	
	- สาย THW. 1.5 q.mm.	444.000	ม.	5.70	2,530.80	5.00	2,220.00	4,750.80	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	4,509.80	4,509.80	1,668.63	1,668.63	6,178.43	
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Conduit)								
	- ท่อร้อยสาย PVC. Dia. 1/2"	226.000	ม.	9.58	2,165.08	20.00	4,520.00	6,685.08	
	- อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	เหมาะจ่าย	865.98	865.98	320.41	320.41	1,186.39	
	ดวงโคมไฟฟ้า (Lighting Fixture)								
	- โคมไฟติดผนัง DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Warm White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	4.000	ชุด	399.07	1,596.28	115.00	460.00	2,056.28	
	- โคมไฟเพดาน LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	6.000	ชุด	240.19	1,441.14	115.00	690.00	2,131.14	
	- โคม DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	39.000	ชุด	123.36	4,811.04	115.00	4,485.00	9,296.04	
	- โคมระย้า LED E27 W220V AC Cool White. พร้อมอุปกรณ์ภายในครบชุด	1.000	ชุด	1,233.64	1,233.64	115.00	115.00	1,348.64	

ทวีศักดิ์ นามประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมติดลอย DOWNLIGHT LED E27 W220V AC Cool White.	1.000	ชุด	155.14	155.14	115.00	115.00	270.14	
	สวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ (Switch and Power Outlet)								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์ทางเดียว พร้อมฝา	25.000	จุด	35.05	876.25	80.00	2,000.00	2,876.25	
	- สวิตซ์ไฟฟ้าแบบสวิตซ์สองทาง พร้อมฝา	2.000	จุด	74.77	149.54	80.00	160.00	309.54	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ทั่วไป แบบ Ground	46.000	จุด	49.53	2,278.38	90.00	4,140.00	6,418.38	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ แบบกันน้ำ	6.000	จุด	185.05	1,110.30	90.00	540.00	1,650.30	
	- ปลั๊กโทรทัศน์	1.000	จุด	62.62	62.62	90.00	90.00	152.62	
	- ปลั๊กโทรศัพท์	1.000	จุด	35.51	35.51	90.00	90.00	125.51	
	- กริ่งเสียง	1.000	จุด	154.21	154.21	90.00	90.00	244.21	
	- สวิตซ์กริ่ง	1.000	จุด	204.67	204.67	90.00	90.00	294.67	
	- กล่อง,ฝาครอบและอุปกรณ์อื่นๆ (Accessories)	1.000	L.S	1,948.62	1,948.62	584.58	584.58	2,533.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไฟฉุกเฉิน CENTRAL BATTERY สำรองไฟ 2 ชม	1.000	จุด	889.72	889.72	150.00	150.00	1,039.72	
	- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)	1.000	จุด	789.72	789.72	0.00	0.00	789.72	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,065.14	39,166.54	5,394.26	27,728.82	66,895.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,150,728.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เสม็ด	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง	ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ๑๒๐๔ ต.กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT	ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์				
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤศจิกายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:18

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกาค ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
แบบเลขที่	๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤศจิกายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)	1,150,728.28	1.3039	1,500,434.60	
รวมค่าก่อสร้าง				1,500,434.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,503.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,500,434.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระวางที่ กม.๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 19 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,500,434.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 120.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,503.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,500,434.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
แบบเลขที่	จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	08 พฤศจิกายน 2567	

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์
(ทวีศักดิ์ นาประจักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำหันธ์
(ชลทิตย์ เตคำหันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
(ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลาหะนาสีวงศ์
(บุญญพัฒน์ เลาหะนาสีวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่	๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง		
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) จำนวน 1.000 หลังละ 1,500,434.60 บาท	1,500,434.60	

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์

08 พฤศจิกายน 2567 09:30:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
แบบเลขที่	๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ กรมทางหลวง		
แบบ	ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567		

สรุป	ราคากลาง	1,500,434.60
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านบาทสามร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์		
แบบเลขที่	๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567		

ทวิศักดิ์ นาประจักษ์
 (ทวิศักดิ์ นาประจักษ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชลทิตย์ เตคำหันธ์
 (ชลทิตย์ เตคำหันธ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ประจักษ์ หม่อมสินธุ์
 (ประจักษ์ หม่อมสินธุ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญญพัฒน์ เลหาณะคิ้วงค์
 (บุญญพัฒน์ เลหาณะคิ้วงค์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ แห่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๔ ตอน กระสัง - ระกา ที่ กม. ๑๒๐+๗๗๘ LT ปริมาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล เสม็ด	อำเภอ เมืองบุรีรัมย์	จังหวัด บุรีรัมย์
แบบเลขที่	๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ หลัง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ / กรมทางหลวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2567		

กรมบัญชีกลาง