แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.119+063 - กม.120+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,480 ตร.ม.)

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงมุกดาหาร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.119+063 - กม.120+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,480 ตร.ม.) 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 14,951,299.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ประสันตา สุพร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.มุกดาหาร(ว)

   7.2 กิตติศักดิ์ บุญสูง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 เดชา สายบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประสันตา สุพร

12 พฤศจิกายน 2567 18:44:52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.119+063 - กม.120+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,480 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงหนองสูง)	ตร.ม.	10,278.000	16.13	165,784.14	1.3018	20.99	215,817.79
2	2. REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 20 CM. THICK (ขนเก็บที่หมวดทางหลวงหนองสูง)	ลบ.ม.	2,056.000	123.39	253,689.84	1.3018	160.62	330,253.43
3	3. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	50.000	1,388.61	69,430.50	1.3018	1,807.69	90,384.62
4	4. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	2,056.000	1,550.29	3,187,396.24	1.3018	2,018.16	4,149,352.42
5	5. SCARIFICATION AND RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 10 CM. THICK	ตร.ม.	10,278.000	11.24	115,524.72	1.3018	14.63	150,390.08
6	6. PRIME COAT	ตร.ม.	10,278.000	33.74	346,779.72	1.3018	43.92	451,437.83
7	7. TACK COAT	ตร.ม.	10,480.000	13.42	140,641.60	1.3018	17.47	183,087.23
8	8. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	10,278.000	339.77	3,492,156.06	1.3018	442.31	4,546,088.75

ประสันตา สุพร

12 พฤศจิกายน 2567 18:44:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.119+063 - กม.120+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,480 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	10,480.000	336.14	3,522,747.20	1.3018	437.58	4,585,912.30
10	10. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	199.000	306.00	60,894.00	1.3018	398.35	79,271.80
11	11. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	343.000	306.00	104,958.00	1.3018	398.35	136,634.32
12	12. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	L.S	1.000	25,095.22	25,095.22	1.3018	32,668.95	32,668.95
							รวมราคากลาง	14,951,299.52

กรมบัญชีกลาง

ประสันตา สุพร

12 พฤศจิกายน 2567 18:44:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 299 ตอนควบคุม 0300 ตอนคำพอก - หนองบง ตอน 2 ระหว่าง กม.119+063 - กม.120+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,480 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงมุกดาหาร/กรมทางหลวง

ประสันตา สุพร

(ประสันตา สุพร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ บุญสูง

(กิตติศักดิ์ บุญสูง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สายบุตร

(เดชา สายบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประสันตา สุพร

12 พฤศจิกายน 2567