

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.๑+๔๒๕ - กม.๔+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๔ ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.๑+๔๒๕ - กม.๔+๒๐๐

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๙,๙๕๙,๐๕๐.๔๗ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายวสันต์ ตี๋บุญศรี	กรรมการ
๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด	กรรมการ
๗.๔ นายกฤษณุ ศุภจิตรานนท์	กรรมการ
๗.๕ นายณัฐวุฒิ มณีจันสุข	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอนสวนเขื่อน - ปากหัวอ้อย ระหว่าง กม.1+425 - กม.4+200

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาทุน		Factor (F)	คำนวณ ต่อหน่วย x F	ราคาที่กำหนด		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย (บาท)	รวม (บาท)			ต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	
1	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M.	M.	103.00	101.17	10,420.51	1.2356	125.00	125.00	12,875.00	
2	CLEARING AND GRUBBING	SQ.M.	27,750.00	1.77	49,117.50	1.2356	2.18	2.00	55,500.00	
3	EARTH EXCAVATION	CU.M.	10,874.00	47.13	512,491.62	1.2356	58.23	58.00	630,692.00	
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	CU.M.	100.00	51.84	5,184.00	1.2356	64.05	64.00	6,400.00	
5	SOFT METErial EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	200.00	51.84	10,368.00	1.2356	64.05	64.00	12,800.00	
6	EARTH EMBANKMENT	CU.M.	7,179.00	87.74	629,885.46	1.2356	108.41	108.00	775,332.00	
7	SELECT MATERIAL A	CU.M.	3,935.00	200.72	789,833.20	1.2356	248.00	248.00	975,880.00	
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	CU.M.	2,602.00	216.72	563,905.44	1.2356	267.77	267.00	694,734.00	
9	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	CU.M.	2,999.00	674.26	2,022,105.74	1.2356	833.11	833.00	2,498,167.00	
10	PRIME COAT	SQ.M.	13,799.00	37.83	522,016.17	1.2356	46.74	46.00	634,754.00	
11	TACK COAT	SQ.M.	21,663.00	14.91	322,995.33	1.2356	18.42	18.00	389,934.00	
12	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 40-50)	TON.	130.00	2,746.58	357,055.40	1.2356	3,393.67	3,393.00	441,090.00	
13	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	SQ.M.	34,800.00	325.56	11,329,488.00	1.2356	402.26	402.00	13,989,600.00	
14	RC. PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II	M.	116.00	3,889.00	451,124.00	1.2356	4,805.24	4,805.00	557,380.00	
15	REINFORCE CONCRETE HEADWALL FOR RC. PIPE CULVERT	CU.M.	11.00	3,004.99	33,054.89	1.2356	3,712.96	3,712.00	40,832.00	
16	PLAIN CONCRETE HEADWALL FOR RC. PIPE CULVERT	CU.M.	10.00	2,255.73	22,557.30	1.2356	2,787.17	2,787.00	27,870.00	
17	R.C. U-DITCH TYPE A	M.	750.00	4,552.52	3,414,390.00	1.2356	5,625.09	5,625.00	4,218,750.00	
18	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	1,834.00	304.11	557,737.74	1.2356	375.75	375.00	687,750.00	
19	RETAINING WALL TYPE 2B	M.	200.00	2,380.40	476,080.00	1.2356	2,941.22	2,941.00	588,200.00	
20	SIGN PLATE (HIGH INTENSITY GRADE)	SQ.M.	7.29	2,706.05	19,727.10	1.2356	3,343.59	3,343.00	24,370.47	
21	R.C. SIGH POST SIZE 0.12 M. X 0.12 M.	M.	36.00	527.77	18,999.72	1.2356	652.11	652.00	23,472.00	
22	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH.	17.00	17,782.00	302,294.00	1.2356	21,971.43	21,971.00	373,507.00	
23	9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLS SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,CUT - OFF	EACH.	35.00	30,589.15	1,070,620.25	1.2356	37,795.95	37,795.00	1,322,825.00	
24	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	PS.	1.00	198,000.00	198,000.00	1.0000	198,000.00	198,000.00	198,000.00	
25	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	SQ.M.	1,890.00	319.00	602,910.00	1.2356	394.15	394.00	744,660.00	

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสงาน 11100 งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม

ทางหลวงหมายเลข 1024 ตอนควบคุม 0100 ตอนสวนเขื่อน - ปากหัวอ้อย ระหว่าง กม.1+425 - กม.4+200

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

26	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S.	1.00	27,255.19	27,255.19	1,2356	33,676.51	33,676.00	33,676.00
Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)					ต้นทุนรวมทั้งสิ้น 24,319,616.56				

ค่าจ้างต้นทุน 20 ล้านบาท (ต่ำ) F = 1.2499
ค่าจ้างต้นทุน 30 ล้านบาท (สูง) F = 1.2170
ต้นทุน 24.31961656 ล้านบาท F = 1.2356

(ยึดถือค่าด้านค่าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

เรียน ผส.ทล.2 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้จัดทำราคากลาง ตามรายละเอียดดังกล่าวนี้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางต่อไป

(ลงนาม)  ประธานกรรมการ (ลงนาม)  กรรมการ (ลงนาม)  กรรมการ
(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร) รส.ทล.2.2 (นายอรุณศักดิ์ ตีบบัญศรี) รน.ทล.2 (นายคงเดช ศรีคำยอด) วบ.ทล.2

(ลงนาม)  กรรมการ (ลงนาม)  กรรมการและเลขานุการ
(นายฤทธิชัย ศรีจิตราภรณ์) วว.ทล.2 (นายอริสราวุธ มณีจินสุข) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เห็นชอบ ราคากลางรวมทั้งสิ้น 29,959,050.47 บาท ณ วันที่ 12 พ.ย. 2567
(ยึดถือค่าด้านค่าแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการ 9 นพ.ก.ล.2
- อำนวย
- ศิรินเนธการก่อไป


(นายสิทธิชัย วนานูเวชพงศ์)
ผส.ทล.2
12 พ.ย. 2567